

حَوْلَيَّةُ الْأَثَارِ الْعَرَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ

العدد الثامن عشر
(م٢٠٠٥ / هـ١٤٢٦)

تصدر عن وكالة الآثار والمتاحف بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

أطلال: حولية الآثار العربية السعودية

رقم الإيداع: ١٤ / ٠١٨٦

ردمك: ١٣١٩-٨٢٥١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هيئة التحرير

رئيس التحرير / أ. د. سعد بن عبدالعزيز الراشد

أعضاء التحرير / د. ضيف الله بن مصطفى الطلحي
د. مجید خان حسن خان
أ. عبدالعزيز إبراهيم الحماد

وكالة الآثار والمتاحف

العنوان: ص. ب: ٢٧٣٤ - الرياض: ١١٤٨١

فاكس: ٤٠٤١٣٩١

المحتويات

الصفحة	الموضوع:
٧	افتتاحية
٩	القسم الأول: تقارير التنقيبات الأثرية:
١١	تقرير مبدئي عن حفريه الأخدود بمنطقة نجران الموسم الرابع ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م عوض الزهراني - سعد المشاري - عبدالعزيز الحماد - عبدالعزيز اليحيى - خالد الحافي - محمد الحمود - عايد الدوسري.
٢٥	تقرير حفريه ثاج الموسم ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م عبدالحميد الحشاش - تركي ال سيف - منصور الحمادي - شاكر التركي - عبدالرحيم حبرم - سعيد الحويجي - مساعد الحربي - فايد الرشيد.
٥٥	تقرير حفريه تيماء بمنطقة تبوك ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م محمود الهاجري - مطلق المطلق - د. أنهيس هاشم - سليمان الشامان - سعود الناجم - صلاح الحلوة.
٦٩	القسم الثاني: تقارير المسح الأثري:
٧١	تقرير عن أعمال مسح منطقة المدينة المنورة ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م د. خالد اسكوبى - د. مجید خان - محمد الحمود - سعد الروisan - فرحان الزامل.
٨٩	تقرير مسح محافظة الزلفي ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م د. إبراهيم الرسيوني - إبراهيم السبهان - سعود الشوיש - فهد الدحام - سعيد العتيبي - عبدالله الهدلق - خالد الحافي - ماجد الغزي.
١١١	تقرير مسح طريق التجارة القديم ١٤٢١هـ / ٢٠٠١م محمد السلوك - عبدالعزيز النفيسة - فهد المزيني - خالد العتيق - فيصل الرشيد - رياض عسيري - عبدالله العتيبي.
١٢٧	تقرير مسح موقع جبهة بحائل ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م د. عبدالله السعود - عبدالله الهدلق - د. مجید خان - عبدالله الجبرين - فيصل الرشيد - حسين الخليفة - سعد الروisan - خالد العتيق - يعرب العلي.
١٣٩	القسم الثالث: دراسات تخصصية:
١٤١	مسح أثري في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م د. متسو كاواتوكو.
١٥٣	تقرير عن أعمال المشروع الأثري السعودي الفرنسي (المراحل الثانية) ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م جان ماري دانتزر - أ. كيرمو رفانت - ليلي نعمي - حسين أبو الحسن.
١٦١	أخبار متفرقة
١٦٥	اللوحات

العنوان

ها هو العدد الشامن عشر من حلية «أطلال» يصدر في وقت مناسب، وهو ثري في موضوعاته المتعددة التي تتناول تقارير تفصيلية عن أعمال التنقيبات والمسوحات الأثرية والبحوث والدراسات.

لقد قام مركز الأبحاث والتنقيبات الأثرية في الوكالة بجهد كبير في إخراج هذا العدد على الصورة التي ظهر عليها، والمتصفح لهذا العدد يجد أن وكالة الآثار والمتاحف تسير وفق خطة علمية دقيقة في التعامل مع أعمال المسح والتنقيب سواء بالنسبة للأعمال الميدانية المباشرة التي تضطلع بها الوكالة أو بالنسبة للدراسات الميدانية المشتركة مع البعثات الأجنبية التي بدأت تعمل في المملكة وفق أسس وضوابط علمية وفنية وإدارية.

ففي هذا العدد تقارير عن التنقيبات الأثرية في موقع الأخدود بنجران، وحفرية ثاج، ورجم صعصع في تيماء بمنطقة تبوك. وبالنسبة للمسوحات الأثرية فقد جاء العدد حافلاً بالتقارير الميدانية في منطقة المدينة المنورة، ومحافظة الزلفي، واستكمال المسح المبدئي لطريق التجارة القديم من اليمن إلى مكة المكرمة، وتقارير مسح موقع جبهة بمنطقة حائل والإشارة فيه لموقع الشويفس. ومن الدراسات التخصصية المشتركة مع البعثات الأجنبية لدينا تقريران متميزان الأول عن المشروع الأثري السعودي الفرنسي بمدائق صالح «المراحلة الثانية» وتقرير البعثة اليابانية عن أعمالها المسحية في أجزاء من منطقة المدينة المنورة ومنطقة نجران، وسيجد الباحث مخططات ورسوم وصور دقيقة مصاحبة لهذه الأعمال التي يشتمل عليها هذا العدد.

والله الموفق

أ. د. سعد بن عبد العزيز الراشد

القسم الأول
تقارير التنقيبات الأثرية

حفريّة الأخدود بمنطقة نجران

الموسم الرابع ١٤٢٢هـ

إعداد / عوض علي الزهراني، سعد المشاري، عبدالعزيز الحماد
عبدالعزيز اليحيى، خالد الحافي، محمد الحمود، عايد الدوسري

وأصلت وكالة الآثار والمتاحف أعمالها الميدانية من مسح وتنقيب في موسم هذا العام ١٤٢٢هـ من خلال فرق متخصصة لتنفيذ هذا الهدف، وفريق الأعمال الميدانية في نجران واحد من تلك الفرق التينفذت أعمال التنقيب الأثري في موقع الأخدود في موسمها الرابع، كما أن حفريّة هذا الموسم امتداد لحفريات سابقة أجرتها الوكالة في الأعوام ١٤٠٢هـ، ١٤١٧هـ، ١٤١٧هـ، ١٤٢١هـ كشفت عن جوانب كبيرة ومهمة من الدور الذي لعبه الموقع حضارياً كأحد مراكز التجارة القديمة نظراً لوقعه على مفترق الطرق التجارية بين الجنوب والشمال والشمال الشرقي من الجزيرة العربية.

هذا وقد تركزت الأعمال خلال الموسم الأول ١٤٠٢هـ على إجراء مجسات في داخل القلعة وفي الموسم الثاني ١٤١٧هـ تم الحفر في موقع مختلف في محاولة لكشف أجزاء الموقع حيث دلت الأجزاء الجنوبية الغربية على وجود حضارة أقدم من القلعة، وكشفت التلال الشرقية والشمالية عن استمرار للاستيطان خلال الفترة الإسلامية المبكرة وذلك استناداً إلى تاريخ المعمورات الأثرية التي وجدت في طبقات الموقع أثناء تنفيذ الحفريّة، وكذلك الإنشاءات المعمارية التي من أبرزها المسجد القديم.

ولذلك فقد تقرر استناداً إلى نتائج الموسم الثاني أن يستمر التنقيب في الوحدات المعمارية داخل القلعة حيث تم استكمال التنقيب في الوحدة رقم ٢٩ في الموسم الثاني ١٤١٧هـ والوحدة رقم ٤٢، ٤٤ خلال الموسم الثالث ١٤٢١هـ وفي هذا الموسم استمر التنقيب في وحدات معمارية جديدة ملاصقة للوحدات التي كشف عنها في الموسم الماضي إلى الجنوب منها مباشرة (لوحة ١، ١)، وقد استغرقت أعمال التنقيب في الموقع هذا الموسم ٤٠ يوماً شارك فيها باحثون وفنانون من الوكالة متخصصين في مجال الآثار وهم:

رئيساً الفريق	الأستاذ / عوض بن علي السبالي الزهراني
مساعداً للرئيس	الأستاذ / سعد بن محمد المشاري
باحث آثار	الأستاذ / عبدالعزيز بن إبراهيم الحماد
باحث آثار	الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله اليحيى
باحث آثار	الأستاذ / خالد بن عايش الحافي
باحث آثار	الأستاذ / محمد بن سعود الحمود
باحث آثار	الأستاذ / عايد بن ناصر الدوسري
باحث آثار	الأستاذ / عبدالعزيز بن محمد جراد
باحث آثار	الأستاذ / خالد بن محمد الزهراني
باحث آثار	الأستاذ / صالح بن هادي آل مريح
مصور	الأستاذ / عبدالله بن سلمان الصفوياني
سائق	السيد / يحيى بن إبراهيم غزواني

وسوف نقدم في ما يلي وصفاً لنتائج الأعمال التي قام بها الفريق خلال مدة عمله حيث جاءت النتائج ولله الحمد مشجعة وجيدة:

التنقيب الأثري:

تم تحديد المربعات المختارة للتنقيب في هذا الموسم ١٤٢٢هـ ضمن المخطط المساحي العام للموقع الذي نفذ خلال الموسم الماضي ١٤٢١هـ، وقد جاءت الحفرية على الطرف الشرقي من القلعة في المربعات ذات الأرقام التالية:

٨٩ غ ب - ٩٠ ف ب - ٩١ ع ب - ٩٠ غ ب - ٩١ ف ب - ٩٢ ع ب - ٩٣ غ ب - ٩٤ ف ب، وهكذا نلاحظ أن عدد المربعات التي نفذت فيها أعمال الحفر تسعه مربعات أطوال كل واحد منها ١٠٠متر، لكن يجب ملاحظة أن المربعات التي تشكل الوحدات المعمارية هي ٩٠، ٩١ غ ب وأجزاء من ٩٠، ٩١ ع ب، وأجزاء من ٩٠، ٩١ ف ب، إذ أن الأجزاء الأخرى كانت تشتمل على الرديم الخارجي الملائق لتلك الوحدات المعمارية أو أن أجزاء منها خارج نطاق العمل (لوحة ١، ٢). وفيما يلي وصف لأهم عناصر التنقيب الأثري:

أ- وصف الموقع:

الموقع الذي تم التنقيب فيه هذا الموسم ١٤٢٢هـ يقع على الطرف الشرقي من المبني القائم والتي تعرف باسم القلعة، ولسوء الحظ فقد كان أكثر الواقع التي تعرضت للتخریب من قبل الناس، حيث استخدمت الجرافات التي لا تزال آثارها واضحة حتى اليوم وذلك للحصول على التربة الصالحة للزراعة الأمر الذي أدى إلى تهدم وإزالة الكثير من جدران الوحدات المعمارية التي كانت داخل حدود مربعات التنقيب ولذلك وجد فريق العمل صعوبة كبيرة في تسجيل التراصيف الطبقي في الموقع عدا بعض الأجزاء مثل الغرف الصغيرة (المخازن) الواقعة في أقصى شمال حدود حفرية هذا الموسم (لوحة ١، ٦ ب).

ب- التراصيف الطبقي:

نظراً لعرض هذا الجزء من الموقع للتخریب كما أشرنا سابقاً فإنه من الصعب معرفة التسلسل الطبقي في كامل الموقع ولعل ما هو موجود داخل غرف التخزين في المربعات ٩٠ غ ب - ٩١ ف ب يعطي صورة للتوضيح ومعرفة ما كان عليه الوضع قبل التعديلات التي حدثت، وإن كان لابد من ايراد وصف للطبقات الموجودة في الأجزاء الأخرى من بقایا الوحدات المكتشفة:

فالطبقة الأولى وهي ما تبقى من الطبقة السطحية عبارة عن طين مخلوط بالرمل وبقایا نباتات صغيرة يتلوها طبقة طين متربسة ثم طبقة من الرديم الذي يحوي قطعاً من الطين والرمل والحجارة المتوسطة والكبيرة المتتساقطة من الجدران الجانبية الأمر الذي أدى إلى تهشم كثير من الأواني الفخارية حيث وجدت بعض الأواني مهشمة في مواقعها الأصلية، وبعد ذلك تأتي طبقة صلبة هي الأرض البكر حيث ينتهي عندها استمرار نزول الجدران إلى أسفل. بينما نجد في الجزء الشمالي من المربع ٩٠ غ ب أن الطبقة السطحية يتلوها مادة طينية ناعمة (غرين) مخلوطة مع حجارة صغيرة، وفي أجزاء منها نلاحظ وجود طبقة من الحريق حيث الرماد وقطع من الفحم، وبعد ذلك تأتي طبقة رديم تتكون من طين وحجارة متوسطة وكبيرة وقليل من الرمل وأسفل منها ظهرت طبقة تربتها بنية مخلوطة بالرمل وكمية كبيرة من العظام الحيوانية والفحم، ثم تأتي طبقة غير سميكه من الرمل الأحمر ثم طبقة طينية فالأرض الصلبة (البكر).

أما طبقات الرديم فنلاحظ أن الطبقة السطحية جاء بعدها طبقة من الرديم عبارة عن حجارة متوسطة

الحجم وطين متماسك حتى الطبقة الصلبة البكر، وفي جهات أخرى من المربعات نلاحظ طبقات غير منتظمة تتالف من طين ثم رديم يمثل تربة وأحجاراً متوسطة، وبعد ذلك عظام ورماد وطين حتى الأرض الصلبة، ويتبين من طبقات الرديم أن التراصف فيها غير طبيعي وإنما جاء نتيجة تعديات على الموقع (لوحة ١٠٣).

ج - وصف الوحدات المعمارية:

إن التعدي الذي جاء على موقع العمل أزال بعض الجدران، الأمر الذي جعل من الصعوبة تمييز وحدة معمارية في بعض الأجزاء وبالإمكان تمييز وحدة معمارية متكاملة في جزء من الحفرية، أما الأخرى فسنحاول التعرف عليها قدر الإمكان أو وصف لبعض العناصر المعمارية التي يمكن ملاحظتها.

وعلى أية حال فإن الوحدات المعمارية المكتشفة هذا العام مبنية جميعها من الحجارة الصلبة تتراوح أحجامها ما بين الكبير الذي استخدم في الجدران الخارجية ومتوسطة الحجم التي تستخدم عادة في الجدران الداخلية، كما أنها تأخذ الشكل المكعب أو ذا الواجهة المربعة وأحياناً المستطيلة وربما قام البناء بتهذيب تلك الحجارة بشكل متوسط أو جيد كما لاحظناه في بعض الجدران، وأحياناً تكتب أسماء أو تتقش رسوم على بعض الحجارة الخارجية كما سيرد لاحقاً عند الحديث عن النقوش والكتابات، ولم نلاحظ استخدام الطين في بناء الجدران على غرار ما كان عليه الوضع في الموسم السابق ١٤٢١هـ، كما أنه يوجد لياسة على الجدران الداخلية من الجص الأبيض.

وكما ذكرنا سابقاً فإنه يمكن تمييز وحدة معمارية متكاملة تتالف من ثلاثة غرف، اشتان منها صغيرة جداً والثانية متوسطة المساحة نسبياً، وربما كان الغرض من استخدام مثل هذا النوع من الغرف هو التخزين، وهذا ما سبق الإشارة إليه في المواسم السابقة، ويبعد أنه عنصر من عناصر العمارة القديمة فقد وجد أيضاً في بعض المدن القديمة مثل الفاو، وعلى أية حال فإن هذه الغرف تلاصق غرفة كبيرة إلى الشمال منها وهي مستطيلة الشكل ويتسع نصفها الشرقي بحيث يأخذ شكلها العام حرف (L) باللغة الإنجليزية، ويبعد أن هناك علاقة بين هذه الوحدة والغرفتين اللتين تم اكتشافهما في الموسم الماضي ضمن الوحدة رقم (٤٤)، وذلك عام ١٤٢١هـ، كما أنه يوجد ممر يفصل يقع بين هذه الغرفة والوحدة رقم (٤٤)، ويلتصق بوحدتنا المكتشفة هذا العام مبنياً مكعب الشكل ربما كان يمثل جزءاً من درج يلاصق الوحدة من الجهة الغربية.

وبالنسبة لباقي التشكيلات المعمارية التي كشفت عنها الحفريات هذا الموسم فإنها ولأسباب المذكورة آنفاً أصبحت من الصعوبة وصفها، ولكن يتضح من الرسوم الخاصة بالرفع المساحي لها (لوحة ١٠١، ١٠٢، ١٠٧) وجود ثلاثة غرف صغيرة (مخازن) وإلى الشرق منها غرفتان صغيرتان ثم غرفتان أكبر حجماً من سابقتيهما، وفي الجزء الجنوبي من هذه الوحدة يوجد عتبة باب كبيرة لا تزال آثار ارتكاز الباب واضحة في أطرافها، ويتصل بها جدران متقطعة يقع جزء منه في المربعات المجاورة في الجزء الجنوبي من الحفرية، ونلاحظ على هذه التشكيلات المعمارية أن جدرانها مبنية بحجارة تختلف عن باقي الحجارة المستخدمة في بناء الوحدات المجاورة حيث إن هذه الحجارة شذوذ تشنديباً جيداً خصوصاً في الأجزاء العلوية من تلك الجدران، وإذا ما أخذنا بما جاء في النص المكتوب على لوح معدني (لوحة ١٠١، ١٠٢) يذكر محرم (معبد) الإله سلمان مما يجعلنا نفترض أن المبني ربما يكون مكاناً تقام فيه الشعائر الدينية وربما كان لكتافة العظام التي وجدت في إحدى الغرف المجاورة تدل على تقديم النذور للإله.

وصف المعثورات

سوف نعتمد في تصنيفنا للمعثورات التي وجدت هذا العام على مواصفات الشكل كعنصر أساسي مع ذكر المميزات الرئيسية الأخرى المتباينة كلون العجينة، والأنهاء الخارجي، والزخرفة، وأسلوب الصناعة، والشواطئ وقد جاءت المعثورات على النحو التالي:

• الجرار:

عثر على عدد من الجرار كمثيرة الشكل مصنوعة من عجينة طينية غير نقية، بواسطة الدولاب، ويلاحظ آثار أصابع الصانع على السطح الداخلي والخارجي ويوجد زخرفة على السطح الخارجي بالقرب من الحافة عبارة عن خط زقزاق والحافة ملوية للداخل أحياناً، كما أن القاعدة بارزة على السطح في البعض الآخر وهي مقعرة الشكل، ويبدو أن الحرق غير جيد في بعضها، كما وجد زخرفة مصبعة على السطح في البعض الآخر، وأحياناً تكون الزخارف معمولة بألة حادة تشبه رأس المسamar (لوحة ١١، ٥).

• الطاسات:

هناك مجموعة من الطاسات التي عثر عليها، بعضها مكتمل وهي مصنوعة من عجينة ذات لونبني في الغالب غير نقية التركيب وقد زينت بطلاط من المغرة ذات اللون الأحمر والبني المركز، نجده واضح على السطح الداخلي والخارجي للطاسة، والحواف مستقيمة أما القواعد فهي عادية ويوجد أحياناً على السطح الخارجي بعض الحروز (لوحة ١٠، ٥ ب)، (لوحة ١٠، ٨ ج).

• الكؤوس:

عثر على مجموعة من الكؤوس ذات شكل كمثري مصنوعة من عجينة لونهابني فاتح غير نقية التركيب وتمتاز هذه الكؤوس بحواف متموجة وقواعدها بارزة قليلاً، ونجد على السطح الخارجي أحياناً زخرفة عبارة عن خطوط غائرة من الأعلى إلى الأسفل تمثل زخارف تزيين بدن هذه الكؤوس، كما أنها أحياناً تكون مصقوله السطحين الداخلي والخارجي (لوحة ١٠، ٨ د).

• الأقداح أو الزيادي:

عثر على أجزاء من أقداح مصنوعة من عجينة لونها برتقالي غير نقية صنعت بواسطة العجلة يوجد طلاء بالمغرة الحمراء على السطحين الداخلي والخارجي، كما يوجد زخارف عبارة عن حروز غائرة مستقيمة من منتصف البدن، وهناك زخارف أحياناً عبارة عن دوائر غائرة عملت بواسطة الإصبع منتشرة على السطح، وأحياناً خطوط متموجة، ويوجد مقبض مثقب ثقب نافذ على السطح الخارجي وحرقه جيد.

• الجرار الفخارية (الصغرى):

عثر على جرار صغيرة الحجم ومتسطحة مصنوعة من عجينة لونها برتقالي مصقوله السطحين، ويبدو آثار طلاء على السطح الخارجي والحواف مقلوبة للخارج قليلاً، وأهمها تلك التي تحتوي على قاعدة بارزة من القاعدة الأصل وبهما ثقب نافذ إلى الداخل، وعلى السطح الخارجي زخرفة عبارة عن حزام دائري مصبع على البدن، وقد صنعت بواسطة الدولاب وتظهر آثار أصابع الصانع واضحة.

• **الزمزميات:**

عثر على جزء من زمزمية مصنوعة من عجينة لونها أحمر أوبني غير نقية مصنوعة بواسطة اليد، وعلى السطح الخارجي مقبضين مثقوبين بغرض التعليق، وتتوقع أن يكون على الأجزاء المفقودة من البدن مقابض أخرى مشابهة، والقاعدة مستوية والحرق جيد.

• **المصافي:**

- **الفخارية:** عثر على قواعد لأواني استخدمت كمصافي نظراً لأن القاعدة عليها ثقوب متساوية ومنتشرة على مساحة القاعدة.

- **الحجر الصابوني:** عثر على قطع تمثل الواحاً دائرية الشكل عليها ثقوب نافذة متساوية ربما كانت تستخدم لغرض التصفية للمواد.

• **أغطية الأواني:**

عثر على أغطية تتناسب مع حجم الإناء الذي صنعت له ولها بروز في المنتصف مثقوب ثقب غائر، ويوجد أحياناً زخرفة على السطح العلوي غائرة عبارة عن حزوز متموجة أو دائرية منتظمة، كما عثر على غطاء صغير من الرخام.

كما عثر على غطاء جرة مصنوع من الجص وقد طبع عليه اسم ربما كان اسم المشتري أو البائع، ويتكرر الاسم على الغطاء وهو شخص يسمى (يسنم) (ي، س، ن، م) (لوحة ١، ٥ د)، (لوحة ١، ١١ ب).

• **الأواني الرخامية:**

عثر على أواني مصنوعة من الرخام الأبيض اللون تختلف في أشكالها نظراً لاختلاف الغرض الذي صنعت من أجله، وقد نحتت بشكل جيد، فهي أما أسطوانية الشكل أو منبعة البدن، تحمل إحداها مقبضاً على شكل حيوان رابض، كما عثر على نصف قارورة صغيرة مصنوعة من الرخام الأبيض حافظتها مقلوبة للخارج والقاعدة محدبة من الخارج (لوحة ١، ١١ د).

• **مصنوعات الحجر الصابوني:**

عثر على آنية تمثل قدرًا بيضاوي الشكل فقدت أجزاء من قاعدته ومنحوت بشكل جيد، و يبدو أنه تعرض للكسر فاستخدمت قطع معدنية تمثل مشابك من النحاس كلحام. كما عثر على جزء من قدر على السطح الخارجي زخارف عبارة عن خطوط غائرة تمثل كل مجموعة منها شكلاً هندسياً. أيضاً يوجد جزء من طبق مصنوع من الحجر الصابوني ومنحوت بطريقة جيدة ومصقول (لوحة ١، ٥ ج).

• **المساحن:**

- **من الحجر الصابوني:** عثر على جزء من مسحن يمثل جزءاً من القاعدة وعنقاً أسطواني الشكل يعلوه سطح المسحن الذي يبلغ قطره ١، ٥ سم تقريباً.

- **من الرخام:** عثر على مساحن إحداها مصنوعة من الرخام الأصفر ولها حواف بارزة تحيط بالبدن.

- من الحجر: يوجد مساحن من الحجر ولكنها غير منظمة الشكل بعضها كروي الشكل وبعضها بيضاوي.

• الأواني الزجاجية:

تم العثور على قواعد وأجزاء من أبدان صنعت بطريقة النفح وهي ذات ألوان مختلفة، أما أزرق فاتح أو زيتى أو بنفسجي (لوحة ١٢، ١٢).

• الخرز:

عثر على خرزتين إحداهما من العقيق الأحمر وهي مثقوبة والأخرى نصف خرزة كبيرة ذات لون بنى وأبيض.

• المبادر: (لوحة ١١، ١١)

- الحجرية: عثر على ثلاث مبادر من الحجر بعضها كامل والأخرى تمثل أجزاءً من مبخرة عليها زخارف هندسية على السطح الخارجي ويحيط بها حواضن بارزة من الأعلى ولها أرجل وقد نحتت من صخور مختلفة الألوان.

- الفخارية: عثر على جزء من مبخرة مصنوعة من الفخار من عجينة لونها بنى غير نقية التركيب تظهر عليها آثار الحرائق نتيجة الاستخدام، ويبعد أنها ذات حواضن بارزة للأعلى ولها أرجل أربع ويوجد على السطح الخارجي زخارف هندسية عبارة عن مثلثات ونقاط غائرة.

• الواقع:

عثر على قواعق كبيرة الحجم ومتوسطة مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع ولا يوجد دلائل توضح استخدامها سوى ثقب موجود على إحداها ربما بغرض التعليق ضمن عقد من الخرز أو غيره، إلا أنه من المؤكد أنها استخدمت لأغراض لا نعلمها الآن (لوحة ١٢، ١).

• المعادن: (لوحة ٩، ٩ ج)، (١٠، ١٠ ج)

- قطعة معدنية ربما تكون أسوره نصف دائيرية.

- رأس خنجر أو حرية منعني.

- بوتقة نصف كروية لها مقبضين إحداهما مكسور، كانت تستخدم لصهر المعادن.

- خاتم من (البرونز) عليه كتابة بالخط المسند.

- عملة فضية عليها نقوش ورسوم.

- أجزاء من لوح معدني عليه كتابة بالخط المسند البارز عبارة عن سبعة أسطر وله حافة بارزة تمثل عنصراً زخرفياً.

- بقايا لوح معدني توجد عليه حروف بالخط المسند.

- جزء من قضيب معدني عليه كتابة بالخط المسند.

• النقوش والكتابات:

انظر الدراسة المرفقة بالتقرير .

بيان معثورات حضرية الأخدود الموسى الرابع عام ١٤٢٢هـ

أطلال ١٨. القسم الأول - تقرير عن حضرية الأخدود بمنطقة نجران

رقم التسجيل	المادة	الوص	العنق	المرجع
١	١٧٤ / ١	فخار	١٨٥-٢٠	حافة وأجزاء من بدن جره فخارية صنعت من عجينة لونها وردي غير تقية يغطيها كسر من الحجر الرملي والجيري وهي مسامية ومتسطلة الصلابة، وفي أعلى البين من الخارج زخرفة عبارة عن زفراقي وقد صنعت بواسطه اليدين حيث تظهر أصافع الصانع واضحة على السطح الداخلي.
٢	٢٤٧ / ٢	فخار	١٢٠	جزء من بدن مع قاعدة طاسة فخارية صنعت من عجينة لونها بني غير تقية يغطيها الحصى الصغيرة والقش وهي مسامية وصلبة، مصنوعة بواسطة الدواب، يوجد على السطح الداخلي طلاء بالغرة ذات اللون النبي الداكن.
٣	٣٧٤ / ٣	فخار	١٢٠	كستران تمثلاً جزءاً من حافة ويدن جزء فخارية صغيرة ذات عجينة لونها بني فاتح غير تقية التركيب وهي مسامية وصلبة وصنعت بالدواب، وعلى السطح الخارجي آثار طلاء لونه أحمر وجزء من السطح الداخلي وحرقاً جيد.
٤	٤٧٤ / ٤	فخار	٩٠	مجموعة من الكسر الفخارية تمثل نصف حافة ويدن وقاعدة لإبراء صنع من عجينة لونها بني وعلى السطح الخارجي يوجد حروز من الأعلى إلى الأسفل (متناوله) تمثل زخرفة غائرة وطلاء لونه أحمر كما يظهر على السطح الخارجي مقبض متقوب للتعليق.
٥	٥٧٤ / ٥	فخار	٩٠	عدد من الكسر الفخارية تمثل جزءاً من طاسة صغيرة الحجم صنعت من عجينة لونها برتقالي غير تقية ويوجد آثار طلاء على السطح الداخلي لونه بني وهي مسامية وصلبة صنعت بواسطه الدواب.

تابع بيان معثورات حضيرية الأخدود **عام ١٤٢٢** **الموسم الرابع**

أطلال ١٨- القسم الأول- تقرير عن حضيرية الأخدود بمنطقة نجران

رقم التسجيل	المادة	الوصـف	المرجع	العمق
٣				
٦	٦ / ٤٧ / خ	فخار	أجزاء تمثل طاسة كاملة صنعت من عجينة لونها بني غير تقية وهي مسامية وصلبة والحرق غير حيد وصنعت بواسطة الدواب.	٢٠ اسم
٧	٧ / ٤٧ / خ	فخار	عدة كسر فخارية مختلفة الأشكال والألوان عدد (٥ خمسة).	١٨٠ اسم
٨	٨ / ٤٧ / خ	فخار	أجزاء من حافة ويدن زيدية صنعت من عجينة بنية اللون غير تقية وهي مسامية وصلبة ذات حافة متوجة صنعت بالدواب.	١٩٠ غ ب / ٤
٩	٩ / ٤٧ / خ	فخار	أنية فخارية ويدن من عجينة لونها برتقالي فاتح غير تقية وهي ذات حواف متوجة وظهور على السطح الخارجى أثار المترية محيتوه بالمجملة.	٢٠ اسم
١٠	١٠ / ٤٧ / خ	فخار	جزء من حافة ويدن وقاعدة لطاسة متسطلة الحجم صنعت من عجينة غير تقية صنعت بواسطة العجلة وهي مسامية وصلبة وحرقها جيد.	٢٠ اسم
١١	١١ / ٤٧ / خ	فخار	أجزاء من طاسة فخارية صنعت من عجينة غير تقية ذات لون يبني وهي مصفولة صنعت بواسطة العجلة وتظهر آثار أصابع الصانع على السطح الداخلى يوجد على الحافة زخرفة عباره نقاط خاثرة، والحرق جيد.	٢٠ اسم
١٢	١٢ / ٤٧ / خ	فخار	إناء فخاري صنع من عجينة لونها بني غير تقية وهي ذات حواف متوجة وهي مسامية وصلبة وصنعتها بالعجل.	٢٠ اسم
١٣	١٣ / ٤٧ / خ	فخار	أجزاء تمثل نصف إناء فخاري ذو فوهه وحافة متوجة صنع من عجينة لونها برتقالي غير تقية مسامية وصلبة وصنعت بواسطة الدواب وحرقها جيد.	٢٠ اسم
١٤	١٤ / ٤٧ / خ	فخار	أجزاء تمثل قاعدة ويدن وحافة إناناء من عجينة لونها رمادي ذو حافة متوجة صنعت ٩٠ غ ب / ١	٥٠ اسم

قابع بيان محتويات حضيرية الأخدود الموسى الرابع عام ١٤٢٣هـ

الرقم _____ م _____

رقم التسجيل	المادة	الرقم	المرجع	العنوان
م	بواسطة العجلة والحرق متسلسل.			بواسطة العجلة والحرق متسلسل.
١٥	أجزاء تمثل قاعدة وبدن وحافة لبناء ذو حافة متموجة صنع من عجينة لونها برتقالي غير نقية مسامية وصلبة صنعت بواسطة العجلة ومحشوقة من الخارج.	١٥ / ٧٤ / خ	فخار	أجزاء تمثل قاعدة وبدن وحافة لبناء ذو حافة متموجة صنع من عجينة لونها برتقالي غير نقية مسامية وصلبة صنعت بواسطة العجلة ومحشوقة من الخارج.
١٦	نصف آذية فخارية من ذوات الحواف المتوجة مع القاعدة مصنوعة من عجينة بنية غير نقية مسامية صلبة وصنعت بواسطة العجلة.	١٦ / ٤٧ / خ	فخار	نصف آذية فخارية من ذوات الحواف المتوجة مع القاعدة مصنوعة من عجينة بنية غير نقية مسامية صلبة وصنعت بواسطة العجلة.
١٧	آذية فخارية شبيهة كاملة كمشيرية الشكل مصنوعة من عجينة لونهابني غير نقية وهي مسامية وصلبة ويوجد على البدن الخارجي من الأعلى بالقرب من الحافة زخرفة عبارة عن زفراقي غير منتظم.	١٧ / ٤٧ / خ	فخار	آذية فخارية شبيهة كاملة كمشيرية الشكل مصنوعة من عجينة لونهابني غير نقية وهي مسامية وصلبة ويوجد على البدن الخارجي من الأعلى بالقرب من الحافة زخرفة عبارة عن زفراقي غير منتظم.
١٨	كسر فخارية تتمثل جزءاً من طاسة صنعت من عجينة لونهابني فاتح غير نقية متوسطة الصلابة ومسامية وصانعتها بواسطة العجل وتظهر أثار التعريمة على السطح الداخلي.	١٨ / ٤٧ / خ	فخار	كسر فخارية تتمثل جزءاً من طاسة صنعت من عجينة لونهابني فاتح غير نقية متوسطة الصلابة ومسامية وصانعتها بواسطة العجل وتظهر أثار التعريمة على السطح الداخلي.
١٩	جزء من زهرمية صنعت من عجينة لونهابني غير نقية مسامية وغير صلبة وعلى السطح الخارجي يوجد مقبضان مثقوبان يفرضان التعليق وصنايعتها بواسطة العجلة وتظهر آثار أصابع يد الصانع على أجزاء متقرفة والحرق جيد.	١٩ / ٤٧ / خ	فخار	جزء من زهرمية صنعت من عجينة لونهابني غير نقية مسامية وغير صلبة وعلى السطح الخارجي يوجد مقبضان مثقوبان يفرضان التعليق وصنايعتها بواسطة العجلة وتظهر آثار أصابع يد الصانع على أجزاء متقرفة والحرق جيد.
٢٠	كسر فخارية تمثل جزءاً من طاسة مفتوحة قاعدتها صنعت من عجينة لونهاوردي غير نقية وهي مسامية وعليها طلاء بالغرة الحمراء يظهر على السطح الداخلي والحادفة وهي مصنوعة بالعجلة وحرقها جيد.	٢٠ / ٤٧ / خ	فخار	كسر فخارية تمثل جزءاً من طاسة مفتوحة قاعدتها صنعت من عجينة لونهاوردي غير نقية وهي مسامية وعليها طلاء بالغرة الحمراء يظهر على السطح الداخلي والحادفة وهي مصنوعة بالعجلة وحرقها جيد.
٢١	كسر فخارية تمثل جزءاً من حافة بدن جرة فخارية صغيرة ذات عجينة بنية غير نقية كمشيرية الشكل وهي صلبة ومسامية وصنايعتها دولابية وحرقها جيد.	٢١ / ٤٧ / خ	فخار	كسر فخارية تمثل جزءاً من حافة بدن جرة فخارية صغيرة ذات عجينة بنية غير نقية كمشيرية الشكل وهي صلبة ومسامية وصنايعتها دولابية وحرقها جيد.

تابع بيان معثورات حضريه الأخدود الموسم الرابع عام ١٤٢٢هـ

أطلال ١٨- القسم الأول- تقرير عن حضريه الأخدود بمنطقة نجران

العمق	المريخ	الوصـف	المادة	رقم التسجيل
٢٠				٣
٢٠	٤ غ ب / ٩٠	كسر فخارية عددها أربع عليها زخارف متتوعة للدراسة.	فخار	٢٢ / ٤٧٢
٢٠	٤ غ ب / ٩٠	جزء من طاسة صنعت من عجينة لونهابني غير تقية ومسامية وصلبة على السطح الداخلي طلاء بالملغرة الحمراء أما السطح الخارجي فعليه خطوط عريضة وغايرة بشكل طولي تمثل زخرفة وهي مصنوعة بالعجينة.	فخار	٢٣ / ٤٧٦
٥٠		جرة فخارية شبة كاملة صغيرة الحجم مصنوعة من عجينة بنية متوضعة الصلاية غير تقية ويوجد على سطحها الخارجي زخرفة مصبعة وينفذ من الماءuada قاعدة أخرى صغيرة بها ثقب نافذ.	فخار	٢٤ / ٤٧٤
٢٠	٤ غ ب / ٩٠	قرصان دائريان أحدهما كبير نسبياً وهذا متصويان حيث أحدهما ثقبه نافذ وصناحتها يواسطة العجلة.	فخار	٢٥ / ٤٧٥
٢٠	٤ غ ب / ٩٠	كسر تمثل جزءاً من حافة ويدن آنية فخارية مزججة حيث أثار التزجيج قد أثرت عليها عوامل التعرية وقد صنعت من عجينة لونها كريمي تقية نسبياً صلبة وصنعت بواسطة العجلة.	فخار	٢٦ / ٤٧٤
٣٠		نصف زندية مصنوعة من الفخار لون عجينة رمادي غامق مسامية وصناحتها يواسطة العجلة.	فخار	٢٧ / ٤٧٤
٥٠	٤ غ ب / ٩٠	غطاء فخاري مصنوع من عجينة لونهابني مسامي وصنب له مقبس ينزل إلى الأعلى ومتصوب ثقب نافذ وصناحته يدوية.	فخار	٢٨ / ٤٧٤
٢٠	٤ غ ب / ٩٠	غطاء فخاري صنع من عجينة لونها برتقالي مسامية عليها آثار طلاء بالملغرة الحمراء وله بعض من الأعلى وصناحته يدوية.	فخار	٢٩ / ٤٧٤

تابع بيان معمورات حضرية الأخدود الموسم الرابع عام ١٤٣٣هـ

أطلال ١٨. القسم الأول. تقرير عن حضرية الأخدود بمنطقة نجران

م (رقم التسجيل)	المادة	الوصـف	العمق	المربع
٣٠	٣٠ / ٧٤ / خ	قطعه دائري الشكل مثقوبة من الوسط صنعت من عجينة لونها بني فاتح غير تقية وصنعت بواسطه اليدين.	٩٠ غ ب / ٤	٠ . اسم
٣١	٣١ / ٧٤ / خ	فخار جزء من إناء فخاري صنع من عجينة لونها بني غير تقية صلبة ويوجد طلاء بالغرة الحمراء على السطحين الداخلي والخارجي والحرق غير جيد والمصنوعة بواسطه العجلة كما تظهر آثار أصبع يد الصانع من الداخل والخارج.	٩٠ غ ب / ٥	١ . اسم
٣٢	٣٢ / ٧٤ / خ	فخار جزء من قدر فخاري صنع من عجينة لونها بني فاتح غير تقية مسامية وصلبة صنع ٩٠ غ ب / ١ متراً	٩٠ غ ب / ٦	
٣٣	٣٣ / ٧٤ / خ	فخار مقبض وجزء من حافة ويدن لجرة فخارية كمشتركة الشكل من عجينة بنية عليها طلاء بالغرة الحمراء من الداخل والخارج ويوجد على المقبض خطوط عريضة صنع باليد ماعدا البن والحافظة فقد صنعا بالعجلة.	٩٠ غ ب / ٣	
٣٤	٣٤ / ٧٤ / خ	فخار جزء من حافة ويدن لجرة فخارية صنعت من عجينة بنية مسامية وصلبة والحافظة مقلوبة للخارج وعلى السطح الخارجى يوجد شريط زخرفي وقد صنعت بواسطه العجلة والحرق متواسط.	٩٠ غ ب / ١	١ . اسم
٣٥	٣٥ / ٧٤ / خ	فخار جزء من حافة ويدن لجرة فخارية مصنوعة من عجينة بنية غير تقية مسامية على السطح الخارجى زخرفة غائرة تتمثل خطماً متوجاً غير منتظم والمصنوعة بواسطه العجلة والحرق جيد.	٩٠ غ ب / ٢	١ . اسم
٣٦	٣٦ / ٧٤ / خ	فخار جزء من مبشرة مصنوعة من الفخار ذو عجينة بنية غير تقية مسامية تظهر آثار ثلاثة أرجل يوجد على السطح من الخارج زخرفة غائرة عبارة عن مثلثات وتقاطع غائرة والمصنوعة يدوية.	٩٠ غ ب / ١	١ . اسم

أطلال ١٨- القسم الأول- تقرير عن حضرة الأخدود بمنطقة نجران

أطلال ١٤٤٢ المسمى الأخدود حضرة الملك فهد بن عبد العزيز

العمق	المرجع	الوصـف	المادة	رقم التسجيل
				٣٧
		قطامتان لفطاء مصنوع من الفخار ذو عجينة بنية غير تقية على سطحه العلوي يوجد زخرفة دائريه عباره عن خطوط دائريه ورقراق وظاهر آثار طلاء لونه كريسي والصناعة يدوية.	فخار	٣٧ / ٤٧ / خ
		أجزاء من قاعدتين فخاريتين من عجينة لونها بني غير تقية على الماء تقوية تأهله إلى الأسفل دبما استخدمت لغرض التقنية صنعت بواسطه اليد.	فخار	٣٨ / ٤٧ / خ
		جزء من حافة ودين الملاسنه مصنوعة من عجينة لونها برتقالي غير تقية ومسامية وهي ذات حواف متوجبة وظاهر على السطح الخارجي دوائر غائرة نسبياً تمثل زخرفة وصاعتها بواسطه العجلة.	فخار	٣٩ / ٤٧ / خ
		جزء من حافة ودين من عجينة لونها كريسي والحادفه متوليه إلى الخارج وعلى السطحين ترجيح لونه أزرق فاتح والصناعة بواسطه العجلة.	فخار	٤٠ / ٤٧ / خ
		قدر (برمة) منحوته من الحجر الصابوني له مقاييس أسطل الفوهه فالقد صابوني لقاذه به قطع معدهنه (بروز) متاسدة لعملية ترميم سابقة (يحتاج للترميم).	حجر	٤١ / ٤١ / ٤٧ / خ
		نصف إناء صغير الحجم منحوت من الحجر الصابوني (قدح).	صابوني	٤٢ / ٤٧ / خ
		أربع قطع منحوته من الحجر الصابوني تمثل مصافي دائريه الشكل (قرصيه) بها ثقوب صابوني تأهله.	حجر	٤٣ / ٤٣ / خ
		أجزاء من طبق (صحن) منحوت من الحجر الصابوني غير عميق.	صابوني	٤٤ / ٤٧ / خ
				٤٥ / ٩٠ / خ
				٤٦ / ١٢٠ / خ

تابع بيان معثرات حضرية الأخدود **عام الرابع الموسم الأول**

أطلال ١٨- القسم الأول- تقرير عن حضرية الأخدود بمنطقة نجران

رقم التسجيل	المادة	العمق	المرجع	الوصـف
٣				
٤٥	٤٥ / ٧٤	٤٠	حجر صابوني	أجزاء من أواني منحوتة من الحجر الصابوني مختلفة الأحجام عليها روابط معدنية متراكسة.
٦٤	٦٤ / ٧٤	٦٤	حجر صابوني	جزء من حافة وبدن وقاعدة إناء منحوت من الحجر الصابوني عليه قطع معدنية (برونز ٩٠ غ ب / الرديم متراكسد) لغرض الترميم.
٧٤	٧٤ / ٧٤	٦٠	صابوني	جزء من حافة وبدن وقاعدة إناء منحوت من الحجر الصابوني صغير الحجم عليه زخارف من الخارج عبارة عن أشكال هندسية على شكل خطوط متقلطة خائفة ومتوازية.
٨٤	٨٤ / ٧٤	٥٠	صابوني	جزء من حافة وبدن إناء منحوت من الحجر الصابوني صغير الحجم عليه زخارف من الخارج عبارة عن أشكال هندسية على شكل خطوط متقلطة خائفة ومتوازية.
٩٤	٩٤ / ٧٤	٩٠	صابوني	مسحن دائرى الشكل غير عميق له مقبض أسطواني من الأسفل ينتهي بقاعدة دائرية منحوت من الحجر الصابوني فاقد لأجزاء من الأعلى والقاعدة.
٥٠	٥٠ / ٧٤	٩١	الرديم	جزء من حافة وبدن وقاعدة إناء منحوت من الحجر.
٥١	٥١ / ٧٤	٩٠	حجر	حجر أسطواني طوله ييدو أنه استخدم للدق والمسحن (يد هون).
٥٢	٥٢ / ٧٤	٩٠	رملي	جزء من مصب (مدبب) منحوت من الحجر الرملي فيه من الأعلى مجرى مستقيم يعرض ٩٠ غ ب / ١ سم ومن الأسفل ما يشبه الحيوان.
٥٣	٥٣ / ٧٤	٩٠	رملي	مسحن دائرى الشكل منحوت من الحجر الرملي فاقد بعض أجزاءه العليا.

قابو بيان معدرات حضرة الأخدود الموسم الرابع ١٤٢٢هـ

أطلال ١٨- القسم الأول- تقرير عن حضرة الأخدود بمنطقة نجران

رقم التسجيل	المادة	الصيغة	المرجع	العمق
٣				
٥٤	٥٤ / ٤٧	حجر	حجر أسطواني الشكل منتظم ربما استخدم كأداة للمسحوق.	٩٠ غـب
٥٥	٤٧ / ٤٧	حجر	كتلة من الحجر الرملي نصف كروية الشكل تقريراً غير منتظمة عليها من الأعلى حفرة دائرية غير عميقة ربما استخدمت كمسحون أو مركز (عمود) بباب.	٩٠ غـب
٥٦	٥٦ / ٥٦	حجر رملي	مبخرة مربعة الشكل منحوتة من الحجر الرملي الأحمر لها أربع قواعد (أربل) كاملة.	٩٠ غـب
٥٧	٥٧ / ٥٧	حجر رملي	مبخرة مربعة الشكل من الحجر الرملي فاتح اللون لها أربع أرجل أحدهما متباينة مربعة	٩٠ غـب
٥٨	٥٨ / ٥٨	حجر رملي	نصف مبخرة منحوتة من الحجر الرملي رمادي اللون عليها من الخارج زخارف بالخط العثماني.	٩٠ غـب
٥٩	٥٩ / ٥٩	حجر رملي	نصف مبخرة منحوتة من الحجر الرملي رمادي اللون لها أربع أرجل أحدهما متباينة مربعة	٩٠ غـب
٥٩	٥٩ / ٤٧	حجر رخام	الصنوع بالإضافة لأداة المسحون قطرها ٣ سم وارتفاعه ٣ سم أسطوانية الشكل.	٩٠ سـم
٥٩	٥٩ / ٥٩	حجر رخام	مسحون مربع الشكل غير عميق مسطح من الأسفل منحوت من الرخام الأصفر الفاتح جيد المسند.	٩٠ سـم
٦٠	٦٠ / ٦٠	حجر رخام	أداة سحون منحوتة من الحجر على شكل دمية مقوسة ترتكز على قاعدة للسحون مسطحة.	٦٠ سـم
٦١	٦١ / ٦١	حجر رخام	إدباري الشكل مسطح القاعدة منحوت من حجر أبيض اللون جيد الصنع فاقد لجزء من الحافة والبدن.	١٥٠ سـم
٦٢	٦٢ / ٦٢	حجر رخام	جزء من حافة وبدن وقاعدة لإبناء من الرخام الأصفر فاتح اللون. إضافة لقطعه من الرخام مربعة الشكل طول ضلعها ٥٠ سـم ربما استخدمت للمسحون.	٦٠ سـم

تابع بيان معثورات حضرية الأخدود الموسّم الرابع ١٤٢٢هـ

أطلال ١٨. القسم الأول. تقرير عن حضريّة الأخدود بمنطقة نجران

رقم التسجيل	المادة	الوصـف	العمق	الدرب
٣			٦٥ سم	حبر رخام
٦٣ / ٤٧ خـ		أجزاء من إبراء منحوت من حجر الرخام تمثل الفوهـة والبـين والقـاعدة للترميم اللـون أبيض.	٩٠ فـ بـ	
٦٤ / ٤٧ خـ		نصف إبراء منحوت من الرخام الأبيض صغير الحجم تمثل الفوهـة والبـين والقـاعدة يتسع من الأسفل وينتهي من الأعلى.	٩٠ غـ بـ	
٦٥ خـ قـ ٤٧ خـ		حـبر رـخام أحـزـاء لـإـنـاء مـنـحـوـتـ منـ حـجـرـ الرـخـامـ الأـيـضـ تمـثـلـ حـواـفاـ وـابـداـنـاـ وـقـاعـدـةـ إـحـادـاهـاـ عـلـىـهاـ	٩٠ غـ بـ	الـرـديـمـ
٦٦ خـ قـ ٤٧ خـ		حـبر رـخامـ مـقـبـصـ عـلـىـ شـكـلـ حـيـوانـ رـابـصـ عـدـدهـاـ ٢ـ قـطـلـ.	٩٠ فـ بـ	
٦٧ خـ قـ ٤٧ خـ		قطـعـةـ مـنـ الـجـصـ أـيـضـ اللـوـنـ عـلـيـهـاـ كـتـابـاتـ غـائـرـ بـخـطـ المسـنـدـ عـلـىـ شـكـلـ اـفـرـيزـ.	٩٠ فـ بـ	
٦٨ خـ قـ ٤٧ خـ		حـصـ رـخامـ ثـلـاثـ كـسـرـ زـجاـجـيةـ تـمـثـلـ اـشـانـ مـنـهـاـ قـوـادـعـ أـحـدـهـاـ بـنـسـجـيـةـ الـلـوـنـ وـالـأـخـرـيـ بـنـيـةـ الـلـوـنـ	٩١ غـ بـ	
٦٩ خـ قـ ٤٧ خـ		زـجاجـ وـالـكـسـرـ الشـالـلـةـ تـمـثـلـ جـزـءـاـ صـغـيـرـاـ مـنـ بـدـنـ خـضـرـاءـ الـلـوـنـ.	١٠٠ ١ـ سـمـ	
٧٠ خـ قـ ٤٧ خـ		غـطـاءـ وـإـنـاءـ مـنـحـوـتـ مـنـ الرـخـامـ الأـيـضـ صـغـيـرـ الحـجـمـ عـلـىـ شـكـلـ هـرـميـ دـائـريـ يـبـرـزـ مـنـ	٩٠ فـ بـ	
٧١ خـ قـ ٤٧ خـ		حـبرـ رـخامـ الأـسـفـلـ قـلـيلـ بـكـاملـ الـاسـتـادـارـةـ.	١٢٠ ١ـ سـمـ	
٧٢ خـ قـ ٤٧ خـ		قطـعـةـ مـنـحـوـتـةـ مـنـ حـجـرـ أـصـفـرـ اللـوـنـ طـوـلـيـةـ الشـكـلـ عـلـيـهـاـ زـخارـفـ عـلـىـ هـيـئةـ خـطـوطـ غـائـرـةـ	٩٠ غـ بـ	
٧٣ خـ قـ ٤٧ خـ		حـبرـ رـخامـ متـواـزـيـةـ مـنـ جـمـيعـ الـجـهـاتـ.	١٢٠ ١ـ سـمـ	
٧٤ خـ قـ ٤٧ خـ		خرـزانـ إـحـادـهـاـ كـامـلـةـ كـروـيـةـ حـمـراءـ اللـوـنـ مـصـوـبـةـ وـالـأـخـرـيـ يـصـفـ خـرـزةـ مـلـوـنةـ بـالـلـوـنـ الـبـيـ	٩٠ غـ بـ	
٧٥		الـفـاقـقـ وـالـأـصـفـرـ	١١٠ ١ـ سـمـ	
٧٦		صـدـفـ صـدـفـاتـ بـحـرـيـاتـ.	١٢٠ ١ـ سـمـ	

تابع بيان معثورات حضارية الأخدود

أطلال

القسم الأول. تقرير عن حضارة الأخدود بمنطقة نجران

٢٦

رقم التسجيل	المادة	الوصف	العمق	المرجع
٧٢	محار	نصف محار.	٧٣ / ٤٧	٩٠ غب ا متر
٧٣	محار	محارة متoscطة الحجم.	٧٣ / ٤٧	
٧٤	محار	صدفة بحرية صغيرة نسبياً.	٧٤ / ٤٧	٩١ غب
٧٥	زجاج	كسر زجاجية لونها أصفر فاتح.	٧٥ / ٤٧	٧٠ غب ٣/٩٠
٧٦	معدن	خاتم من المعدن متاكسد يزيد عرضًا من الأعلى وينقص سماكة من الأسفل مع ملاحظة أنه يوجد قطع يسيط من الأسفل من الصال دائرة الخامن.	٧٦ / ٤٧	٩٠ غب ٤/٩٠
٧٧	معدن	قطعة من المعدن المتاكسد ربما رأس سكين ينتهي برأس مدبيب.	٧٧ / ٤٧	٩١ غب
٧٨	برونز	بوتقة دائرية الشكل ذات فاقدة مدبية تحتوي على مقبض ومحبب على فوهه البرققة متلاقيان وهو متاكسد.	٧٨ / ٤٧	٩١ غب
٧٩	معدن	قطعة معدنية دائيرية الشكل متاكسدة ربما تكون عملة.	٧٩ / ٤٧	١٥٠ غب ١/٩٠
٨٠	معدن	قطعة معدنية دائيرية الشكل عليها أكستدة ربما تكون عملة.	٨٠ / ٤٧	٩١ غب
٨١	معدن	قطعة معدنية دائيرية الشكل متاكسدة ربما تكون عملة.	٨١ / ٤٧	١ متر
٨٢	معدن	قطعة معدنية شبه مستديمة الشكل متاكسدة رقيقة السماكة.	٨٢ / ٤٧	٩٠ غب ١/٩٠
٨٣	معدن	قطع صغيرة من المعدن مختلفة الأشكال متاكسدة.	٨٣ / ٤٧	١٥١١سم

تتابع بيان معثورات حضريات الأخدود الموسم الرابع عام ١٤٢٢هـ

العمق	المدرب	الوصـف	المادة	رقم التسجيل
٢٥ سم	٩٠ ف ب	مقبض من المعدن متأكسد مقوس ومحكوف الطرفين.	معدن	٨٤ خـ ٤٧ / ٨٤
٩١ سم	٩١ غـ ب	قطعـة معدنية الشـكل مـسطحة من الأسـفل مدـية مـتأكسـدة من الأـعلـى وهـي مـتأكسـدة.	معدـن	٨٥ خـ ٤٧ / ٨٥
٤٠ سم	١٠ غـ ب	قطـعـة مـعدـنية مـتأـكسـدة مـخـتلفـة الأـشـكـال بـعـضـها كـروـيـ والـآخـر عـبـارـة عـن شـرـائـج قـلـيلـة السـماـكة (لـلـترـيمـ).	معدـن	٨٦ خـ ٤٧ / ٨٦
٩٠ سم	٩٠ فـ بـ	قطـلـعة مـعدـنية مـتأـكسـدة ذات رـؤـوس ثـلـاثـة من أـعـلـى تـنتـهي مـن أـسـفـل بـشـرـيطـ متـدـليـ.	معدـن	٨٧ خـ ٤٧ / ٨٧
٢ مـتر	٩٠ غـ بـ	أـجزـاء مـخـتلفـة من لـوـحـ يـرـونـزـيـ مـتأـكسـدـ، يـحـملـ كـتـابـاتـ بالـخطـ المـسـندـ، صـنـعـتـ بـطـرـيقـةـ القـالـبـ، ذاتـ حـرـوفـ بـاـرـزةـ تـحـتـويـ عـلـىـ أـسـطـرـ وـإـطـارـ بـاـرـزـ وـأـهـمـهـاـ جـزـءـ منـ لـوـحـ مـسـتـطـيلـ يـحـتـويـ عـلـىـ سـبـعـةـ أـسـطـرـ وـإـطـارـ.	برـونـزـ	٨٨ خـ ٤٧ / ٨٨
١٤٠ سم	٩٠ غـ بـ	الـمـطـبـقـ السـفـلـيـ لـرـحـيـ منـحـوـتـ مـنـ حـجـرـ بـرـكـانـيـ أـسـوـدـ ذـوـ مـسـامـ عـلـيـهـ مـنـ الأـعـلـىـ حـضـرـ بـطـولـ القـطـاعـ العـلـوـيـ.	حجـرـ	٨٩ خـ ٤٧ / ٨٩
١٣٥ سم	٩٠ غـ بـ	الـطـبـقـ الـعـلـوـيـ لـرـحـيـ منـحـوـتـ مـنـ حـجـرـ رـمـليـ عـلـيـهـ بـقـعـ يـيـضـاءـ مـحـدـدـ بـالـلـوـنـ الأـسـوـدـ بـهـ ثـقـبـانـ	حجـرـ رـمـليـ	٩٠ خـ ٤٧ / ٩٠
١٤٥ سم	٩٠ غـ بـ	فيـ الجـانـبـيـنـ دـيـبـاـنـ تـدوـيرـ الحـجـرـ.	حجـرـ رـمـليـ	٩١ خـ ٤٧ / ٩١
١٤٥ سم	٩٠ غـ بـ	الـطـبـقـ الـعـلـوـيـ لـرـحـيـ منـحـوـتـ مـنـ حـجـرـ رـمـليـ بـهـ ثـقـبـانـ فيـ الجـانـبـيـنـ تـدوـيرـ الرـحـ.	حجـرـ رـمـليـ	٩٢ خـ ٤٧ / ٩٢

دراسة أولية لكتابات حفريات الأخدود - نجران الموسم الرابع ١٤٢٢هـ

د. سالم بن أحمد بن طيران

أولاً: نص اللوحة البرونزية

• الوصف:

لوحة برونزية مستطيلة الشكل من اللوحات التي تعلق على المعابد القديمة في جنوب الجزيرة العربية، وجدت اللوحة أثناء حفريات الموسم الرابع في منطقة الأخدود الأثرية بنجران، في حالة سيئة، ومكسورة إلى جزئين، أكبرهما يبلغ طوله من أعلى ١٦ سم ومن أسفل ١٢ سم، وعرضه ١٦ سم، والآخر يبلغ طوله ١١ سم وعرضه ٥,٧ سم، أما الجزء الباقى من اللوحة فلم يتم العثور عليه. زينت الحافة العليا للوحة بزخرفة أسطانية شبهاً بتلك التي تزين كورنيش حجارة المعبد في جنوب الجزيرة العربية.

دوّن على اللوحة بأسلوب النحت البارز نص بخط المسند، يتألف من سبعة أسطر، بلغ طول كل حرف من حروفه حوالي ١ سم (لوحة ٩، ١٠، ١١، ١٢)، (لوحة ٩، ١١، ١٢) أمكن ترميم اللوحة بشكل مقبول مما يسر قراءة حروف النص المدون عليها إلى حد بعيد، وقد أدى الكسر الذي أصاب النص وفقدان جزء كبير من جانبه الأيمن إلى ضياع مابين سبعة إلى إثنا عشر حرفاً من حروف كل من السطور الثلاثة الأولى، وحوالي أربعة عشر حرفاً في كل من السطور الأربع الأخرى. كما تسبب هذا النقص في جزء النص الأيمن في صعوبة إعطاء دلالات مقنعة لبعض كلماته، إضافة إلى ذلك فإن إكمال الأجزاء الناقصة من بعض سطوره ينطوي على درجة كبيرة من الظن والتخمين في ظل عدم وجود نص مشابه -حسب مبلغ علمي- لما هو بين أيدينا.

ويمكن تحديد تاريخ النقش بالفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي.

• النص بحروف عربية:

١- س ل م ن (ب ن) ز ه ر م / ذ أ ه ل / م ل ك ن.

٢- س ل أ (ذ س م و ي / ع د ي) / ك أ ب ت ن / ب ه ج ر ن / ظ.

٣- ر ب (ن) و ت ر ذ / س ل م ن / ذ س م.

٤- (و ي /) ه ج ر ن / أ ذ ن / ذ س م.

٥- (و ي /) / س ل م ن / ب أ ذ ن / .

٦- (ذ س م و ي /) ي ث و (ب ن ه و / و ق ن ي ه و .

٧- (ث و) ب ن / ث و ب / ي ن ع م.

نقل المعنى إلى اللغة العربية الفصحى:

١- سلمان (بن)..... ز هرم من قبيلة مل肯.

٢- قدم (الذو سماوي في معبده) ك أ ب ت ن بالمدينة.

٣- ظرب (ن) و ت ر ذ سلمان ذو سما.

٤-(و ي) المدينة قوة أو سلطة ذو سما.

٥- وي (...) بقوة أو بسلطة.

٦- (ذو سماوي.... فليثي) به (المعبد) وأملاكه أو عبيده.

٧- (وبيته).... الثواب أو الجزا (ثواباً الذي) ينعم به.

الخاتمة:

• السطر الأول:

س ل م ن: اسم علم لشخص من المؤكد قراءته على وزن فعلان، وهو بذلك يطابق الاسم سلمان في اللغة العربية، المعروف حتى وقتنا الحاضر، الاسم س ل م ن مشهود في النقوش السبئية (CHI ٤٣٢/٤-٥)، والمعينية (RES 3380/4)، والحضرمية (RES 4869/1)، وكذلك في النقوش اللحيانية (JS 77/6) والصفوية (LP 343)، وجاء هذا الاسم أيضاً في النقوش الأوجاريتية والأرامية والنبطية والأمورية، إضافة إلى وروده بصيغة شلمان في العهد القديم (al-Said, Die Personennamen, p.120) وقد عرف كاسم لعبد في كل المنطقة السامية الشمالية والشرقية حتى مصر (Hofner, Die Stammesgruppen, p.466-67).

ز ه ر م: من المرجح أن الجزء المفقود بعد الاسم الأول يحتوي على كلمة البنوة (بن)، يتبعها اسم الأب، يلي ذلك كلمة ز ه ر م، التي في حال سبقتها الذال أو كلمة بنو، فإنها تدل على النسب إلى العشيرة. وعليه تصبح كلمة ز ه ر م اسمًا لعشيرة صاحب النص، ويرجع قراءته على وزن فعل أي زهرم، ورد ز ه ر م في النقوش السبئية اسم لشخص (CIH ٢٨٧/٧)، وكذلك اسم لقبيلة (بنو زهرم، CIH 160/2).

ذ أ ه ل / م ل ك ن: أي من قبيلة ملkin أو مالكين، وهي ربما كانت إحدى القبائل التي استوطنت منطقة نجران في ذلك الوقت، حيث جاء ذكر هذه القبيلة أيضاً في النقش السبئي (Ja 859/2) المدون على لوحة برونزية بالنحت البارز عثر عليها مع مجموعة أخرى من الآثار . س. توتشيل K.S. Twitchell عام ١٩٤٣ م في الأخدود بمنطقة نجران، وأهداها معهد سميشونيان بواشنطن دي سي في عام ١٩٤٨ م وذكر فيها صاحب النص وهو من قبيلة ملkin أنه قدم ممتلكاته أو أمواله لعبد ذي سماوي سيد (معبد) ظور رجمتم (بنجران)، (Jamme, South-Arabian Antiquities, p.152-153, pl.III).

س ل أ: يأتي هذا الفعل في النقوش السبئية المبكرة، ونقوش المعينية، ونقوش منطقة هرم في جوف اليمن، مكتوبًا بالسين الثانية (S)، وهو فعل ماض يفيد معنى «سلم، قدم، دفع شيئاً» (بيستون، المعجم السبئي، ص ١٢٨). ومن المعلوم الثابت وجود بعض الصيغ القليلة في المرحلة السبئية المتأخرة التي حلت فيها السين الأولى (S) محل السين الثانية التي كانت مستعملة في المرحلة السبئية المبكرة، مما يشير إلى اتجاه السبئية المتأخرة لدمج إدحاماً بالأخرى، وقد ظهرت بوادر هذا الاتجاه في المرحلة السبئية الوسيطة في بعض نقوش منطقة هرم (Beeston, Sabaic Grammer, p. 8-9).

ك أ ب ت ن: لقد أدى فقدان الكلمة التي قبلها مع الأسف الشديد إلى عدم فهم مدلولها. كما أن الكلمة ك أ ب ت في النقوش السبئية، والمشتقة من نفس الجذر بمعنى «جزء من بناء السد» (بيستون، المعجم السبئي، ص ٧٦، Biella, Diccionary, p.238)، لا يتسق مع مضمون النص الذي يتحدث عن إهاده تقدمة نذرية للمعبد، لذلك نرى أن الكلمة ك أ ب ت ن هنا اسم معبد للمعبد ذو سماوي في مدينة طربان، ويتأكد لنا هنا الرأي إذا ما لجأنا إلى مقارنة الكلمة ك أ ب ت ن ضمن سياق ورودها في أحد النصوص السبئية من نجران (RES 4930) المعروض حالياً في المتحف الوطني:

.... هـ (ق ن ي / ذ س م و ي / ع د ي / ك أ ب ت ن / ح ف ن ن ه ن / ب ن / ف ر ع ت / ف ر ع هـ و / ذ) ...

... (قرب «للمعبد» ذو سماوي في «معبد» كـ أ بـ تـ نـ تـ قـ دـ مـ ئـةـ نـ ذـ رـ يـةـ منـ بـ وـ اـ كـ يـ ثـ مـ اـ رـ اوـ غـ لـ لـ قـ دـ مـ هـاـ «لـهـ» ذـ وـ) سـ مـ اـ وـيـ....

من المرجح أن معنى كلمة كـ أ بـ تـ نـ في هذا النص اسم علم يدل على المكان الذي قدمت فيه التقدمة النذرية، وهو المعبد بطبيعة الحال، لاسيما أن كلمة كـ أ بـ تـ نـ جاءت مسبوقة بحرف الجرع دـ يـ الذي يفيد أحـيـاـنـاـ معـنـىـ «فـيـ» حينـماـ يـسـتـلـزـمـ سـيـاقـ النـصـ ذـلـكـ (Beeston, Sabaic Grammar, P56-57)، كما تشير إلى ذلك عدة نقوش سبئية منها النص السبئي (RES 4143/1-2) الذي ورد فيه ما يلي:

..... / هـ قـ نـ يـ / ذـ سـ مـ يـ / عـ دـ يـ / وـ تـ رـ مـ /.....

..... أيـ قـ دـ مـ (لـلـمـعـبـودـ) ذـ وـ سـ مـ اـ وـيـ (معـبـدـ) وـ تـ رـ مـ

وكذلك النقش السبئي (CIH 37/1) الذي جاء فيه ما نصـهـ:

يـ هـ عـ نـ / ذـ بـ يـ نـ / بـ نـ / يـ سـ مـ عـ أـ لـ / بـ نـ / سـ مـ هـ لـ كـ رـ بـ / مـ لـ كـ / سـ مـ عـ يـ / هـ قـ نـ يـ / تـ أـ لـ بـ / عـ دـ يـ / ظـ بـ يـ نـ / نـ فـ سـ هـ وـ / وـ بـ نـ هـ وـ

ومعناه يعني ذبيان بن يسمع إل بن سمه كرب ملك سمعي قدم (للمعبد) تأبـ في (معبدـ) المسمـيـ ظـ بـ يـ نـ ...
بـ هـ جـ رـ نـ: الباءـ حـرـفـ جـرـ، وهـجـرـنـ اـسـمـ مـعـرـفـ بالـنـوـنـ فيـ آخـرـهـ بـمـعـنـىـ «المـدـيـنـةـ أوـ الـقـرـيـةـ» (بيـسـتوـنـ، المعـجـمـ السـبـئـيـ، صـ ٥٦ـ، ٥٦ـ).

ظـ رـ بـ نـ: اـسـمـ لـمـدـيـنـةـ يـقـرـأـ عـلـىـ وزـنـ فـعـلـانـ أيـ ظـرـبـانـ، سـبـقـ أـنـ وـرـدـ هـذـاـ اـلـاسـمـ مـرـتـيـنـ فـيـ النـقـشـ السـبـئـيـ (Ja 577)، إـحـدـاهـمـاـ بـالـظـاءـ (ظـرـبـنـ) فـيـ السـطـرـ الثـامـنـ، وـالـأـخـرـ بـالـصـادـ (صـرـبـنـ) فـيـ السـطـرـ الثـالـثـ عـشـرـ، وـيـفـعـمـ مـنـ سـيـاقـ هـذـاـ النـقـشـ السـبـئـيـ أـنـ هـذـهـ المـدـيـنـةـ، الـتـيـ حـاـوـلـ الـمـلـكـ السـبـئـيـ إـلـ شـرـحـ يـحـضـبـ دـخـولـهاـ وـحاـصـرـهـاـ لـمـدـةـ شـهـرـيـنـ دـوـنـ طـائـلـ، مـنـ الـمـفـتـرـضـ أـنـ تـكـوـنـ فـيـ وـاحـةـ نـجـرـانـ (al-Sheiba, Die Ortsnamen, p.41:). (Biella, Dictionary, p.104).

Wissmann, Zur Geschichte, p. 187-188

وـ تـ رـ ذـ: مـنـ الـمـؤـسـفـ حـقـاـًـ أـنـ يـتـسـبـبـ فـقـدانـ وـانـطـمـاسـ بـعـضـ الـحـرـوفـ فـيـ عـدـمـ فـهـمـ مـدـلـولـ هـذـهـ الـكـلـمـةـ، وـالـتـيـ رـبـيـاـ أـنـهـ تـعـبـرـ عـنـ فـعـلـ.

ذـ سـ مـ (وـيـ): ذـ وـ سـ مـ اـ وـيـ، وـهـوـ الـمـعـبـودـ الـخـاصـ بـقـبـيلـةـ أـمـيـرـ الـتـيـ لـعـبـتـ دـورـاـ مـهـمـاـ وـمـمـيـزاـ عـلـىـ الصـعـيدـ الـاـقـتـصـاديـ، وـتـقـعـ مـنـاطـقـهـاـ عـلـىـ الطـرـيقـ الـتـجـارـيـ الـقـدـيمـ الـمـعـرـفـ بـطـرـيقـ الـبـخـورـ بـيـنـ جـوـفـ الـيـمـنـ وـنـجـرـانـ، عـرـفـ ذـ وـ سـ مـ اـ وـيـ فـيـ النـقـوشـ الـتـيـ دـوـنـهـاـ عـبـرـ الـأـمـيـرـيـنـ بـ (أـلـ هـ / أـ مـ رـ مـ) أـيـ مـعـبـودـ قـبـيلـةـ أـمـيـرـ، وـقـدـ شـيـدتـ لـهـ مـعـابـدـ كـثـيـرـةـ فـيـ أـرـاضـيـ قـبـيلـةـ أـمـيـرـ فـيـ جـوـفـ الـيـمـنـ، وـفـيـ مـرـاكـزـ تـجـارـةـ الـلـبـانـ وـالـبـخـورـ الـتـيـ أـقـامـتـ فـيـهـاـ الـجـالـيـاتـ الـتـجـارـيـةـ الـأـمـيـرـيـةـ. وـإـلـيـ الـمـعـبـودـ ذـ وـ سـ مـ اـ وـيـ يـرـمـزـ حـرـفـ الـذـالـ الـمـكـتـوبـ بـحـجـمـ كـبـيرـ فـيـ بـدـاـيـةـ النـصـ، حـيـثـ يـمـثـلـ الـحـرـفـ الـأـلـوـلـ مـنـ اـسـمـهـ، كـمـاـ وـجـدـ الرـمـزـ نـفـسـهـ فـيـ كـثـيـرـ مـنـ النـقـوشـ الـتـيـ تـخـصـ هـذـاـ الـمـعـبـودـ (طـيـرانـ، مـذـبـحـ بـخـورـ، صـ ٥٢ـ - ٥٥ـ).

أـ ذـ نـ: اـسـمـ مـفـرـدـ مـذـكـرـ يـفـيـدـ مـعـنـىـ «مـلـكـهـ طـاعـةـ؛ـ الـرـضاـ؛ـ قـوـةـ؛ـ قـدـرـةـ؛ـ سـلـطـةـ» (بيـسـتوـنـ، المعـجـمـ السـبـئـيـ صـ ٢ـ). (Biella, Dictionary, p. 6).

(ي ث و) ب ن ه و : فعل مضارع مسند إلى ضمير الغائب للمفرد المذكر ويفيد معنى «أثاب، جازى، ثواب» الإله «(بيستون، المعجم السبئي، ص ١٥١).»

و ق ن ي ه و : الواو حرف عطف، ق ن ي ه و اسم جمع مسند إلى ضمير الغائب للمفرد المذكر بمعنى «مال، أ Malik؛ ماشية؛ أنعام؛ عبيد» (بيستون، المعجم السبئي، ص ١٠٦؛ Biella, Dictionary, p. 459).

ث و ب ن : اسم مفرد مذكر لحقته أداة التعريف النون في آخره ويعني «الثواب، الجزاء» (بيستون، المعجم السبئي، ص ١٥٢، Biella, Dictionary, p. 542).

ث و ب : ثواب، جزاء.

ي ن ع م : فعل مضارع مشتق من الجذر ن ع م يفيد معنى «طاب، نعم، سرّ» (بيستون، المعجم السبئي، ص ٩٠، Biella, Dictionary, p. 308).

ثانياً: كتابة على كسرة من لوحة برونزية:

كتابة على كسرة مستطيلة الشكل تمثل جزءاً من سطر إحدى اللوحات البرونزية (لوحة ١، ١٠ ب) يمكن قراءة الكتابة على النحو التالي:

.... ذ (س م و ي / ب ذ ت / م) ...

«... ذو سماوي بـأن م»

ثالثاً: كتابة على لوحة من البرونز:

كتابة على كسرة من لوحة برونزية تمثل الجزء العلوي من جانبها الأيسر، يظهر فيها الحروف الخمسة الأخيرة من نهاية السطر الأول من النص، وتقرأ كما يلي: (ز ي د م / ح).

ز ي د م: اسم علم بسيط على شخص، ينتهي باليم في آخره التي تقابل التوين في عربية الفصحى؛ ويطابق الاسم العربي زيد. والاسم ز ي د م مشهود بهذه الصيغة في النقوش السبئية (Ja ١/٦٦٩)، والنقوش القتبانية (RES 4073/1-2).

رابعاً: الكتابة على جدار المبني:

١- حجر رسوبي رملي مستطيل الشكل من أحجار المدماك الأول في جدار المبني، عليه كتابة بخط المسند من أربعة أحرف هي: ي ل ف م.

ي ل ف م: ربما اسم علم على وزن يفعل أي يلضم، واللفام: النقاب على طرف الأنف، وتلفم ولفمت المرأة فاها بلفامها والتقمت أي شدت نقابها، وتلفم بعمامتها: أي تلثم (الفيروز آبادي، القاموس، ص ١٤٩٥).

٢- حجر رسوبي رملي مستطيل الشكل من أحجار المدماك الأول في جدار المبني، عليه كتابة بخط المسند من أربعة أحرف هي: م ر د ع.

م ر د ع: وردت هذه الكلمة اسمأً لبيت في النقوش القتبانية (RES 3962/2)، والنقوش السبئية (CIH 368/5). وفي عربية الفصحى مُرْدَعٌ ومُرْدَوْعٌ فيه أثر الطيب والزعفران (الفيروز آبادي، القاموس، ص ٩٣١).

الخلاصة والنتائج:

- ١- أسفرت التنقيبات الأثرية التي تمت في موقع العمل هذا الموسم الكشف عن وحدة معمارية متكاملة تتالف من ثلاثة غرف صغيرة تستخدم عادة لأغراض التخزين، أما الأجزاء الأخرى من الحفريات فإنه نظراً للتخريب الذي حدث في الموقع أصبح من الصعب إمكانية تحديد ماهية التشكيلات المعمارية المتبقية وإن كانت أجزاء منها تشير إلى أنه ربما كان هناك موقع للعبادة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار ما جاء في بداية النص الذي عشر عليه مكتوباً على لوح معدني يذكر محرم (معبد) الإله سلمان فإن ذلك يعزز من هذا الافتراض، وقدم هذا النقش معلومات جديدة تقيد أن معابد الإله ذو سماوي يقع في مدينة ظربان الواقعة في الأخدود كما يفهم من هذا النقش.
- ٢- المعثورات الأثرية التي عشر عليها هذا الموسم جاءت متنوعة ومميزة من حيث الدقة في التصنيع وإن كان البعض منها مشابهاً لما تم العثور عليه في المواسم السابقة خصوصاً الموسم الثاني ١٤١٧هـ والثالث ١٤٢١هـ، وتشابه هذه المعثورات مع ما عشر عليه في قرية الفاو.
- ٣- من بين المعثورات خاتم عليه نقش لم تستطع التوصل إلى قراءته، وقد يحتاج إلى وقت وجهد للكشف عن مضمونه.
- ٤- اكتشف هذا الموسم عدد قليل من العمارات ولكن العوامل الطبيعية أدت إلى فقدان ما عليها من كتابات ورموز ماعدا عملاً واحداً مصنوعة من الفضة لا تزال بعض معالمها واضحة.
- ٥- تشير المكتشفات الثابتة والمنقوطة إلى المستوى المعيشي الراقي الذي كان يتمتع به السكان في المنطقة.
- ٦- المعثورات الأثرية التي عشر عليها إذا ما قورنت بالمكتشفات التي وجدت في موقع آخر كالفاو وثاج ومواءع جنوب الجزيرة العربية فإنه بالإمكان تأريخها بشكل مبدي بالفترة ما بين القرن الثالث قبل الميلاد والثالث الميلادي، واللوح المعدني يمكن تأريخه بالفترة ما بين القرن الأول قبل الميلاد والثاني الميلادي، (المزيد من المعلومات في الدراسة المقارنة المنشورة في العدد ١٦ من إطلال عن نماذج من فخاريات الموقع).

المراجع:

بيستون، آ. ف ، ل، ريكمانز، جاك، الغول، محمود، مولر، والتر السبئي، مكتبة لبنان ودار نشر بيترز، بيروت ولوهان المعجم ١٩٨٢ الجديدة.

طيران، سالم بن أحمد بن

١٤٢٠هـ «مذبح بخور (م ف ح م) عليه نص إهدائي للعميد ذي سماوي» أدوماتو ١، ص ص ٥٨-٥٠.

الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب

القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٧م.

- Beeston, A. 1984 Sabaic Grammar (Journal of Semitic Studies, Monograph, No. 6), Manchester.
- Biella, J. 1982 Dictionary of Old South Arabic: Sabaeon Dialect, Harvard studies Stuies, Harvard.
- CIH 1889-1929 Corpus Inscriptionum Semiticarum, Pars Quarta. Inscriptiones Himyariticas et sabaeas continens, Tomus I.II.III. Parisiis.
- Hofner, M, 1965 Die Stammesgruppen Nord-und Zentralarabiens in Vorislamischer Zeit, in: Haussing, H.W. (Hg.) Wörterbuch der Mythologie, 1, Gotter und Mythen im Vorderen Orient, Stuttgart, p. 409-481.
- Jamme, A. 1955 South-Arabian Antiquities in the U.S.A. BO 12.p. 152 - 154, pl 111.
- 1962 Sabaean inscriptions from Mahram Bilqis (Marib). (Publications of the American Foundation for the Study of Man Vol. 111.), Baltimore.
- Jaussen, A. 1909 - 1914 - Savignac, R..
Mission archéologique en Arabie, Vols. I-II. (Publications de la Société Francaise des Fouilles Archéologiques), Paris.
- Littmann, E. 1943 Safaitic Inscriptions (Publications of the Princeton University Archaeological Expeditions to Syria in 1904 - 1905 and 1909, Division IV. Semitic Inscriptions, Section C), Leiden.
- RES 1929 - 1968 Répertoire d'Épigraphie Sémitique publié, par la Commission du Corpus Inscriptionum Semiticarum, Tome V. VI. VII. VIII. Paris.
- al-Said, S. 1995 Die Personennamen in den minäischen Inschriften, Eine etymologische und lexikaische Studie im Bereich der semitischen Sprachen, Akademie der Wissenschaften und der Literatur-Mainz, Veröffentlichungen der Orientalichen Kommission, Band 41, Wiesbaden.
- al- Scheiba, A. H., 1987 Die Ortsnamen in den altsüdarabischen Inschriften, mit dem Versuch ihrer Identifizierung und Lokalisierung, ABADY IV, p.1-62.
- Wissmann, H. v., 1964 Zur Geschichte und Landeskunde von Alt-Südarabien (SEG III. SBAWW, 246. Band), Wien.

تقرير عن حضرية ثاج لعام ١٤٢١هـ

إعداد / عبدالحميد الحشاش - زكي آل سيف - سعيد الحويجي
منصور الحمادي - شاكر التركي - عبد الرحيم حبرم
مساعد الحربي - فايد الرشيد - نبيل الشيخ

تعد حضرية هذا الموسم في منطقة ثاج الأثرية تكملة للمواسم التي تم كشفها سابقاً وخاصة في المواقع الرئيسية شرق الإمارة مثل تل رقم (١) المعروف بتل الزيير وتل رقم (٢) شمال تل الزيير على بعد ٢٠٠ م (لوحة ٢١)، وسوف يستمر العمل بهذين التلتين في الموسم التالي حتى يتم كشفها بشكل كامل إن شاء الله، أما الموقع الثالث والأخير فهو موقع الدوائر الموجودة خارج هجرة ثاج تقع في الجنوب الشرقي من تل الزيير على بعد ٢ كم وثبت بعد التنقيب العام المنصرم بأنها عبارة عن مدافن توجد في وسط كل دائرة مدفن ولضيق الوقت لم تكتشف كل الدائرة فتم هذا العام اختيار الدائرة رقم (٢) المجاورة للدائرة رقم (١) المكتشفة سابقاً على أن يتم كشفها كاملة لمعرفة ما إذا وجدت أي مدافن جانبية أو إنشاءات معمارية أخرى.

ويتكون أعضاء الفريق العلمي لحضرية هذا الموسم من الباحثين والفنين التالية أسماؤهم:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| ١- عبدالحميد محمد الحشاش | رئيساً |
| ٢- زكي عبدالله آل سيف | مساعداً لرئيس الفريق |
| ٣- نبيل يوسف الشيخ | مصوراً فنياً |
| ٤- سعيد إبراهيم الحويجي | باحثاً |
| ٥- منصور عبدالله الحمادي | باحثاً |
| ٦- شاكر جاسم التركي | باحثاً |
| ٧- عبد الرحيم إبراهيم حبرم | باحثاً |
| ٨- مساعد الحربي | باحثاً |
| ٩- فايد الرشيد | باحثاً |
| ١٠- جعفر عبدالله الجبيلي | مساعد باحث ومصور |

وتم استئجار أيدي عاملة وعددها (٨) عمال مع طباخ للعمل مع الفريق وقد بدأ التنقيب في يوم الاثنين ١٢/٧/١٤٢١هـ الموافق ٩/١٠/٢٠٠٠ واستمر لمدة أربعين يوماً.

ومن منطلق التعاون في مجال الآثار بين دول مجلس التعاون الخليجي فقد شارك مع الفريق هذا العام الباحثان من دولة البحرين الشقيقة - من منسوبي وزارة الإعلام - بمتحف البحرين الوطني، ولمدة أسبوع وهما:

- ١- خليل محمد فرج - باحث آثار.
- ٢- خميس علي بوعلاي - مساح.

وشاركوا خلال هذه الفترة في بعض الأعمال الحقلية في التنقيب والرسومات والحوارات والمناقشات حول الاكتشافات الأثرية في البحرين وأوجه الشبه والاختلاف بينها وبين المملكة. وكانت بادرة تعاون مشترك جيدة تشكر عليها وكالة الآثار والمتاحف في الرياض ومتحف البحرين الوطني وتمنى أن يستمر هذا التعاون مع جميع دول مجلس التعاون مستقبلاً.

وقد قسم الفريق العلمي إلى قسمين:

فريق قام بمسح بعض الواقع المجاورة لمنطقة ثاج الأثرية وذلك لتبسيط الدرب القديم من الأحساء والمسمى بدرب الجرها من عند منطقة عريعرة إلى منطقة النعيرية ماراً بثاج القديمة وحصر بعض الواقع والشاهد على هذا الدرب. والفريق الآخر قام بأعمال التنقيب بمنطقة ثاج الأثرية.

• موقع تل الزاير (١)

تم فتح مربعين مساحة كل منهما 5×5 م حسب الشبكية السابقة لنفس التل المربع الأول ج ٢ والمربع الثاني ج ٤ (اللوحة ٢، ١ أ). وببدأ العمل بتنظيف ورفع المتقطعتين السطحية داخل المربعين ومن ثم تصويرهما (اللوحة ٥، ٢) وبعدها تم كشط المربعين أفقياً بعمق ٤٠ سم واللاحظ أن طبقة الرماد والسواد نتيجة الحرق هي السائدة على المربعين حيث أن هذا التل عبارة عن رديم منقول أو مجمع للنفايات الفخارية الناتجة من حرق الفخار داخل الأفران، ومن الملاحظ أنه كلما تعمقنا بالحفر زادت الكسر الفخارية المتعددة وهذه الكسر مختلفة الأشكال والأحجام والألوان وبعضها شبه مكتمل.

وعلى عمق مترا واحد ظهرت لنا على المقطع في الجهة الغربية من المربعين ج ٢، ج ٤ عظام حيوانية لجمل كاملة مدفونة في وسط المقطع، وفي طرفه الشمالي والجنوبي (لوحة ٥، ٢ ب) وفسر بعض الباحثين وجود هذه العظام في هذا الموقع بأنها قد تكون وضعت كقرابان بالقرب من مدفن الطفلة المكتشف داخل التل لعام ١٤١٩ هـ والبعض يرى بأنها ليست لها علاقة بالمدفن باعتبار أن المدفن سري ولا يعلم به أحد لأنه ظل محفظاً بهيئته القديمة ولم يمسه أي شخص طوال تلك الفترات الزمنية (اللوحة ٦، ٢).

واستمر التعمق في هذين المربعين والصفة الواضحة اختلاط الرماد مع الكسر الفخارية ذات الأحجام المختلفة داخل المربعين، عدا أن الجهة الشمالية الشرقية من المربع ج ٢ اختلف لون التربة وأصبحت تربة طينية بنية اللون، وقد توقف الحفر عند عمق ٢٧٠ سم، وعملت مقاطع للمربعين لتهيئتها للرسم والتصوير (اللوحة ٦، ٢ ب)، (٢، ٨).

١- المقطع الشمالي للمربع ج ٢ والمقطع الجنوبي ج ٤،

٢- المقطع الغربي للمربعين ج ٢، ج ٤.

وبكشف المربعين أمكن جمع كميات كبيرة من الكسر الفخارية المختلفة الأشكال والأحجام والألوان مع بعض الأواني الصغيرة كاملة الشكل (الزبيديات) وبعض القطع المكسرة من الدمى الفخارية (التراكوتا) الأدمية والحيوانية وبعض المبادر الفخارية ولم يعثر على أية منشآت معمارية داخل المربعين.

• تل رقم (٢):

يقع هذا التل على بعد (٢٠٠ م) شمال تل الزاير، وقد تم التنقيب به العام الماضي في المربع (٩)، ولم نعثر

بداخله على أية أساسات معمارية أو مدافن. وفي هذا الموسم استمر التقييب في هذا التل داخل المربع (ذ٤) الذي يقع شمال ذ٩ بحسب الشبكية أنظر (لوحة ٢، ١ ب) أملأ في العثور على أية عناصر بنائية أو إنسانية، لقد تم تحديد مساحة 5×5 م على قمة التل وتم تصويره وبدا الحفر بإزالة الطبقة السطحية (لوحة ٢، ٧ ب) واستمر التقييب في المربع إلى ٤٠ سم عمقاً، فظهرت طبقة صلبة من الأتربة الداكنة تتخللها قطع من الأحجار الجيرية مختلفة الأحجام، ولقد بلغ سمك هذه الطبقة من الرديم ٤٠ سم عند المقطع الغربي للمربع إلا أن سمكها يزداد كلما اتجهنا نحو المقطع الشرقي ليصل إلى ٨٥ سم، وفي هذه الطبقة وجدت بعض الكسر الفخارية القليلة وأسفل هذه الطبقات توجدة طبقة أخرى من الرمال ذات اللون المائل للخضرة يصل عمقها إلى ١٢٠ سم في المقطع الغربي من المربع، وقد عثر فيها على أعداد كبيرة من كسر الفخار المختلفة تمثل أجزاء من أبدان وفوهات وقواعد ومقابض لأوان متعددة، وكذلك كميات من العظام البشرية نتيجة لاستخدام التل لأغراض الدفن من قبل السكان المحليين في فترات سابقة. وعلى امتداد المقطع الشرقي من المربع ظهر عدد من قطع الحجارة الجيرية الكبيرة الحجم نسبياً يتراوح قطرها من ١٥ إلى ٣٠ سم غير منتظمة الشكل تقع أسفل هذه الطبقات ذات اللون البني الداكن لا يتعدى سمكها ٢٠ سم عند المقطع الغربي للمربع بينما تزداد سماكتها كلما اتجهنا نحو المقطع الشرقي من المربع ليصل عمقها إلى ١٠٠ سم لتنتهي بذلك إلى عمق ٢ م داخل المربع. وبعدها يستمر الحفر إلى عمق ٣ م حيث ظهرت طبقة من الرمل الحر الفاتح اللون الذي تتخلله بعض الأحجار الجيرية الصغيرة وعدد قليل جداً من كسر الفخار ويتراوح سمك هذه الطبقة من ١١٠-٧٠ سم، ويستمر الحفر بعد ذلك إلى عمق ٤ م لنجد طبقة أخرى من الرمل النقي يتميز بلونه الداكن ويتراوح عمقه من ١٢٠-٨٠ سم لا يحتوي إلا على عدد من الكسر الفخارية البسيطة، وعلى عمق ٨٥ سم نجد أن هذه الطبقة عبارة عن رمال نقية خالية من الكسر الفخارية والمعثورات الأخرى، ويتراوح سمكها من ٦٠-١٥ سم حيث توقف بعدها الحفر بعد أن بلغ عمق المربع ٨٧، ٤.

لقد تبين لنا بعد نهاية العمل (اللوحة ٢، ٨ أ، ب، ج) أن محتويات المربع عبارة عن رديم من الرمال ومن الأحجار الجيرية المختلفة الأشكال والأحجام مع قلة المعثورات والتي أغلبها عبارة عن كسر فخارية وبعض الكسر العظمية الآدمية، يلاحظ على هذا المربع أنه تعرض للعبث والدليل على ذلك اختلاف الطبقات وتداخلها مع بعضها البعض وتداخل الأحجار الجيرية المختلفة الأحجام وتأثيرها مع الكسر الفخارية والعظمية داخل المربع.

• المدفن رقم (٢):

المدفن أحد دوائر المجموعة السابعة التي تقع على بعد ٢ كم جنوب شرق تل الزيابر تم اكتشاف أول دائرة العام المنصرم وثبت بأنها عبارة عن مدفن انظر (اللوحة ٢، ٢) وهذا العام تم اختيار دائرة رقم (٢) تقع غرب دائرة رقم (١) المكتشف بها المدفن ومجاورة لها.

الإحداثيات:

٥١° ٥١'	٢٦°	شمالاً
٥٧.٣	٤٨°	شرقاً

وهذه الدائرة قطرها ١٥ م وتم تحديد مربع 5×5 م وسط الدائرة وأعطي رقم (أ) (اللوحة ٢، ٨ د) وبدا

العمل بإزالة الرمال حتى عمق ٣٠ سم حيث ظهرت لنا ظاهرة رقم (١) وهي حجر في الزاوية الشرقية من المربع ٣٥×٤٠ سم وأسفلها حجر غير مرتبط بها وعلى عمق ٤٥ سم وجدت عدة كسر فخارية لجرة متوسطة الحجم. بعد ذلك أزيلت الظاهرة رقم (١) ورفع الرمل حوالي ٧٠ سم وظهرت لنا ظاهرة رقم (٢) وهي عبارة عن مونة من الجص وقمنا بتنظيفها وتتبع هذه المونة وقد اتضح أنها جزء من مدفن وأنه يمتد ناحية الشرق انظر (اللوحة ١٢، ٩).

وقد اتضح أن الظاهرة رقم (١) هي عبارة عن حجر يعد جزء من غطاء المدفن مكسور كسرتين، ورفع إلى الأعلى للتمكن من سرقة محتويات المدفن الجنائزية، وبعدها تم تصوير الظاهرة وثبت أن هذا بداية مدفن وتكلاته خارج المربع ممتد بالجهة الشرقية لذا تم إضافة ثلاثة أمتار للمربع في الجهة الشرقية وأخذت رمز (ب) وذلك لتتبع المدفن ليتشكل لدينا مستطيل 8×5 م ومن متطلبات العمل ترك ١م من جهة الغرب كفواصل بين المربعات ولم يحفر فأصبح المستطيل 7×5 م. وبعد إزالة الرمال تم الكشف عن غطاء المدفن كاملاً على عمق ١٢٠ سم، ومن ثم جرى تصويره انظر (اللوحة ٢، ٩ بـ ج) وقد عثروا على إناء متوسط الحجم مقلوب في الجهة الجنوبية وملائق لجدار المدفن من الخارج، كما وجد حجر صغير غير مرتبط بالمدفن ٣٠×٣٠ سم واتضح أن غطاء المدفن مكون من أربعة أحجار جيرية طول كل منها ٨٢ سم تقريباً وعرضه ٣٠ سم، ويبعد المدفن عن مقطع الجهة الجنوبية للمربع بـ ٥٠ سم إلا أن حبراً واحداً قد أزيل من القبر من قبل سراق القبور، واللاحظ أن اتجاه المدفن شرق غرب يميل قليلاً ناحية الشمال وهو مشابه لاتجاه المدفن المكتشف العام المنصرم في الدائرة المجاورة إلا أنه يختلف عنه بالطول حيث أن طوله ١٧٠ سم والمكتشف العام المنصرم طوله ٢٢ م. ثم بعد ذلك قمنا بإزالة حجر واحد من غطاء المدفن لكشفه من الداخل بالإضافة إلى الحجرة الأولى التي أزيلت مسبقاً بفعل سراق القبور فوجدناه ممتئاً بالرمال، وتوقعنا أن المدفن مسروقة محتوياته وفعلاً بعد الكشف لم نحصل على أي معثورات أو كسر فخارية بداخله، إلا أن بناء المدفن جيد وقد بني من الحجارة الجيرية الجيدة القطع والتهذيب خصوصاً من الداخل وأن آثار قطع الحجر وتهذيبه واضحة تماماً في المدفن وأن مستوى الأرضية التي بني عليها المدفن من السطح بطول ١٧٠ سم انظر (اللوحة ٢، ٤)، (١٢، ٤).

• مقاسات المدفن

طول المدفن من الخارج ١٧٠ سم، وعرضه ١١٠ سم.

غطاء المدفن مكون من أربع قطع قطعة واحدة مزاحة من السابق بجهة الغرب.

الحجرة الأولى ٣٠×٧٥ م.

الحجرة الثانية ٣٠×٨٢ سم.

الحجرة الثالثة ٢٩×٧٥ سم.

الحجرة الرابعة ٢٩×٧٥ سم.

طول المدفن من الداخل:

الطول ٩٥ سم، العرض ٥٧ سم، العمق ٦٦ سم.

• مقاسات الحجارة الداخلية للمدفن:

الجهة الشمالية: مكون من صفين من الحجارة تتخللها مونة.

الصف العلوي: مكون من حجرتين طول الحجرة ٨٠ سم وعرضها ٢٤ سم وتأخذ شكلاً أفقياً، أما الحجرة الثانية فأبعادها ٢٠×٣٠ سم، وتأخذ شكلاً عمودياً مرتبطة بالحجرة الأولى بواسطة المونة الجصية.

الصف السفلي: يأخذ نفس مقاسات الصف العلوي.

الجهة الجنوبية: مكونة من صفين من الحجارة.

الصف العلوي: الطول ٨٠ سم، والعرض ٣٠ سم والجزء المتبقى موصل باللونة.

الصف السفلي: يأخذ نفس مقاسات الصف العلوي والجزء المتبقى موصل باللونة.

الجهة الشرقية: مكونة من صفين من الحجارة أبعاد كل منها ٣٠×٥٥ سم.

الجهة الغربية: أيضاً مكون من صفين من الحجارة أبعاد كل منهما ٣٢×٥٥ سم.

• أرضية المدفن:

وهي عبارة عن ثلاثة حجرات، الحجرتين الأساسيةتين والتي تمثل أرضية المدفن باتجاه شرق غرب وتأخذ الشكل الطولي، والحجرة الثالثة باتجاه شمال جنوب وتأخذ شكلاً عرضياً.

مقاسات الحجرة الأولى من الناحية الجنوبية ٢٦×٧١ سم.

مقاسات الحجرة الثانية من الناحية الشمالية ٣٠×٧٤ سم.

مقاسات الحجرة الثالثة باتجاه شمال جنوب ٢٢×٥٦ سم.

بعد الانتهاء من كشف المدفن بالكامل وأخذ المقاسات تم تصويره ورسمه ثم استمررنا بإزالة الرمال باتجاه شرق غرب من المستطيل (أ، ب) حتى وصلنا إلى عمق ١١٠ سم وكذلك باتجاه الشمال بطول المستطيل، وقد لاحظنا في نهاية المقطع الجنوبي أن شكل الرمال يأخذ الشكل الطبيعي وهو الأفقي ومن فوق ٧٠ سم من الأرضية تغير شكل المقطع وأخذ الشكل الهرمي، وهذا يدل على أن المدفن ربما تم التعمي عليه من هذه الجهة أو الاحتمال الثاني بعد نهاية مراسيم الدفن ردم من هذه الجهة.

ثم تقرر فتح مجس باتجاه الجنوب طوله ٣×٥ م وأخذ رمز (ج) باتجاه الحرم الدائري للمدفن لتبني أسلوب بناء هذا الحرم الدائري والمواد المستخدمة فيه انظر (اللوحة ٢، ٩ د) وفي أثناء رفع الرمال من المجس في الجهة الشرقية عند الحرم الدائري ظهرت لنا ظاهرة رقم (٢) وهي حجر مستطيل الشكل من الحجر الجيري مقاس ٤٢×٤٣ سم على عمق ٢٥ سم تمت إزاحتها من السطح إلا أنه ثبت فيما بعد بأنها عتبة كانت مستخدمة للدرج المكتشف لاحقاً.

ومن خلال التنقيب في المستطيل (ج) بكامله وعلى عمق ٤٥ سم برزت ظاهرة رقم (٤) وهي عبارة عن حجر يبعد عن المقطع الجنوبي بـ ١٦٠ سم ثم ظهر حجر أسفل منها مباشرة وكأنها تمثل عتبة مرتبطة مع الحرم الدائري، وبعد إزالة الرمال اتضح لنا أن الظاهرة هي عبارة عن درج متوجه من الجنوب إلى الشمال مكون من ٦ عتبات (اللوحة ٢، ١٠ أ)، وعلى عمق ١٤٠ سم تمكنا من رؤية كيفية بناء الحرم الدائري فهناك طبقة الرمال الأصلية في الأسفل، ثم فوقها طبقة طينية خضراء اللون بسمك ٣٠ سم وهي تمثل القاعدة لأنها أكثر تماسكاً، ثم يليها طبقة طباشيرية جيرية مع قطع صغيرة بسمك ٢ سم ثم فوقها طبقة مخلوطة من الحجارة الطباشيرية والرمل. يأخذ الحرم شكلاً هرمياً منحدراً من الشمال والجنوب بطول ٢٢٠ سم من كل

جهة ومن المرجح أنه جيء بالرمل من الجزء المحفور من المدفن ووضع في المكان المخصص لبناء الدرج حيث يتضح من شكل المقطع بأن الرمال تأخذ الشكل الهرمي بعكس الرمال داخل الحرم أو خارجه والتي تأخذ شكلها الطبيعي، وتنتهي قاعدة الدرج عند نهاية الطبقة الطينية الخضراء اللون المتماسكة والتي وضعت فوق الطبقة الرملية انظر (اللوحة ٢، ٣ ب)، (٤، ٢ ب).

تلا ذلك تتبع الحرم الدائري، لمعرفة امكانية وجود مدافن جانبية أو آية جدران أخرى لها علاقة بالدرج أو المدفن. وفي بداية المستطيل الذي تم تحديده من جهة الشرق بربت الظاهرة رقم (٥) على عمق ٢٣ سم وهي عبارة عن قطعة حجرية مستطيلة الشكل ٤٢ × ٤٠ سم باتجاه شمال جنوب وبجانبها حجر غير منتظم ومن خلال الكشف تبين أن الظاهرة رقم (٥) هي عبارة عن رديم وليس لها علاقة بالدرج.

وبعدها تم فتح مستطيل ٣٥ × ٥ باتجاه الشمال جنوب وأعطي رمز (د) ليخترق جزءاً من خارج الحرم الدائري ولم يُكشف عن أي شيء، واستمر إزالة الرمال بالمستطيل (د) حتى وصلنا إلى عمق ١٥٠ سم ثم أضفنا مترين من المستطيل (ج) باتجاه الشمال ورفعنا الرمال حتى وصلنا إلى عمق ١٠٠ سم، وكذلك أضفنا مترين باتجاه الجنوب ورفعنا الرمال حتى وصلنا إلى عمق ١٥٠ سم وأصبح هذان المستطيلان (ج، د) مفتوحين على بعضهما البعض باتجاه شمال جنوب ليشكلان نصف دائرة تقريراً في الجهة الشرقية، وهدفنا الرئيسي هو كشف الحرم الدائري بالكامل ولكن لضيق الوقت والعوامل الجوية من الأمطار الغزيرة حالت دون إنهاء العمل بالكامل وكذلك انهيار الرمال إلى الداخل في الجزء المحفور وبهذا تم إنهاء العمل بهذا المدفن وإن شاء الله في السنوات المقبلة سوف تتضح لنا الرؤية أكثر فأكثر لمعرفة نوحيات هذه المدافن.

وأثناء أعمال التنقيب تم فتح مجس اختباري صغير أطوال أضلاعه ٢ × ١١ على طرف سبخة ثاج وذلك لمعرفة طبقات تربة السبخة (اللوحة ٢، ١٠ ج) وكشف التنقيب أن التربة رملية كلسية مع أملاح متماسكة بعض الشيء في الطبقة العلوية وهي بسمك حوالي ١٠ سم تليها طبقة قشرية رطبة من الرمل الكلسي بسمك ٧٠ سم تليها طبقة صخرية من الحجر الجيري القشرى اللون على عمق ٨٠ سم فقط وظهور الماء على هذه الطبقة غير النافذة نسبياً.

وتم التوصل أن سبخة ثاج لم تكن بحيرة مياه عذبة في فترة استيطان المدينة قبل ألفين سنة وذلك لعدم ظهور قواص وأصداف أو أي طبقة عضوية في هذا المجس وأن التربة ماهي إلا تربة رملية كلسية يظهر على سطحها طبقة ملحية في فصل الصيف وتخفي في فصل الشتاء بعد هطول المطر وذلك لتشبع الطبقة الرملية بالماء لعدم نفادها في الطبقة الصخرية السفلية وقد ثبتت هذه الفرضية كثرة آبار الماء في ثاج.

المعروف أن أهل هجرة ثاج من العوازم قد استغلوا هذه الملحمة للاستخدام المحلي وتوقفوا عن إنتاج الملح حديثاً، وعليه ربما أن سكان المنطقة القدامى قبل ألفين سنة استغلوا هذه السبخة في فصل الصيف في تجميع الملح للاستخدام المحلي وأيضاً في تصديره وذلك لأهميته كسلعة ثمينة.

وعلى هذا فمدينة ثاج الأثرية ربما تعد مركزاً لتجارة الملح وقد يكون تعداد الملح هو أحد النشاطات التجارية، فموقع ثاج الاستراتيجي على طريق القوافل القديمة مع وفرة المياه العذبة هو العنصر الأساسي لقيام الحضارة بها.

● المعثورات:

تم جمع كميات كبيرة من الكسر الفخارية المختلفة الأشكال والأحجام والألوان والأنواع، بعضها ذات لون أصفر مائل للاخضرار، ومن حيث الشكل قواعد دائيرة غائرة ومسطحة، وبعضها ذات فوهات ضيقة وواسعة بعضها يحمل زخارف بسيطة اسفل الفوهة وعلى أعلى البدن، وهي عبارة عن خطوط غائرة زقازيقية أو أمواج أو حروز بسيطة والبعض بدون زخارف، وأهم هذه الأنواع هي الزبيديات والجرار والمزهريات والقدور والأقداح، كما تم اكتشاف بعض النوعيات من كسر الأواني الفخارية لحقها التلف أثناء أعمال الحرق وهذا يدل على أنها صنعت محلياً بالمنطقة، وقد تم تجميع وتصنيف أغلب هذه الكميات حيث أنها مادة جيدة للدراسة المستقبلية ويمكن اختيار بعضها للعرض المتحفي في ثاج مستقبلاً وقد تم اختيار بعض من هذه القطع الفريدة والمميزة لعرضها بمتحف الدمام بعد دراستها وتصويرها ونشرها في هذا التقرير انظر اللوحات (٢، ١١، ١٥، ٢٠، ب).

كذلك تم الكشف عن بعض المبادر الطينية الصغيرة المربعة الشكل والتي تحتوي بعضها على زخارف بسيطة والبعض بدون زخارف، بالإضافة إلى بعض الدمى الفخارية (التراكوتا) ومعظمها متكسرة ومفقودة الأجزاء والتي كان لها دور بارز في الحياة الدينية والاجتماعية عند أهل ثاج قدماً وأغلبها تحمل أشكالاً آدمية نسائية والأخرى حيوانية كالجمل إضافة إلى ما تم كشفه من بعض القطع الصغيرة كالأصداف البحرية وخرز وقطع من عظام الأسماك وزر ذهبي صغير وقطعتان نحاسيتان متأكسستان انظر (اللوحة ١٤، ٢٠، ب).

أثناء قيامنا بالتنقيب في منطقة ثاج الأثرية قام الرميم نبيل يوسف الشيخ بإجراء مسح مبدئي للموقع الأثري والدروب المجاورة لهجرة ثاج وخاصة تتبع الدرب القديم من الأحساء عبر عريعرة إلى النعيرية ومن خلال أعمال المسح تم تسجيل بعض المعالم الأثرية والنقوش والرسوم الموجودة على الواجهات الصخرية على هذا الدرب وأطلق عليه درب الجرهاء.

● مسح مبدئي لдорب الجرهاء^(١)

أثناء قيام عضو فريق حضرة ثاج / نبيل الشيخ بمهمة تصوير الحضرة للموسم الثالث لعام ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠م قام الكاتب بمحاولة مسح مبدئي لأحد الدروب وأطلق عليه اسم درب الجرهاء جاعلاً من مدينة ثاج الأثرية قاعدة لتحركاته، هذا الدرب ينطلق أساساً من أرض السبيئين في جنوب الجزيرة العربية عبر الصحاري متوجهًا إلى بلاد الرافدين مروراً بالمدينة الأسطورية الجرهاء التي سيطرت على تجارة البخور، علماً بأن هذه المدينة الأسطورية مرشحة بأن تكون في واحة الأحساء أو في مدينة ثاج الأثرية.

إن درب العرعرى يمتد من الهدف نحو الشمال الغربي بين نعلا شدق وجو أم عتيق حتى يصل إلى عريعرة ومنه تفترق الدروب والطرق غرباً إلى المعقلة على نفس الدرب (العرعرى) أو إلى رماح على درب الجودي عبر صحراء الدهنهاء^(٢) أو إلى قرية العليا عبر وادي المياه، أو شمالاً عبر سبخة أبواب إلى مدينة ثاج الأثرية، وهذا هو الدرب الذي نحن بصدده (дорب الجرهاء) علماء بأن هذا الدرب مثل معظم الدروب لا تسلكه القوافل به طریقاً واحداً إلى مصدر الماء عبر الصحراء القاحلة وذلك حسب الموسم والحالة السياسية بين

(١) قام الأستاذ نبيل يوسف الشيخ بأعمال المسح الأثري حول منطقة ثاج الأثرية.

(٢) الجاسر، حمد المعجم الجغرافي في البلاد العربية السعودية المنطقة الشرقية (البحرين قديماً) القسم الثاني (ج - ش) الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ص ٦٩١، ٦٨٩.

رسم ١: ٢٥٠ التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية- إدارة المساحة الجوية بالرياض.
البدو. و كنت أتبع هذا الدرب على خارطة حنيذ رقم ٥ - G ٣٩ N وخارطة الجبيل رقم ٢٩-١ NG بمقياس

في يوم الاثنين ١٩ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٠٠٠م تم التحرك من ثاج إلى نقطه بداية هذا المسح على درب الجرهاء أحد اثباتها ٣٠,٦° ٤٥° ٢٦° شمال - ٤٨° ٤٦° ٣٧,٣° شرقاً بالقرب من جبل البتيل الجنوبي. وتبين وجود تلال مدافن حجرية قليلة الارتفاع حوالي عشر تلال أحد اثباتها ١٧,٢° ٤٢° ٢٦° شمالاً - ٤٨° ٤٥° ٥٢,٧° شرق. بعد ذلك تم الخروج عن الدرب والتوجه إلى بئر رضى وإحداثياته ٥٢,٧° ٢٩° ٣٩° شمال - ٤١,٤° ٤٤° ٤٨° شرق وهي منطقة منخفضة تحيط بها التلال الرملية (جبل رضا) بها عدة آبار ماء إحداها مستخدم فقط وهي محفورة بالصخر ويوجد بعض من أشجار النخيل وكثير من الكسر الفخارية وبعض الحجارة غير المذهبة التي قد تدل على استيطان بسيط بالقرب من البئر.

ومن بيوت العبادة التي ذكرت في أيام الجاهلية رضا وهو بيت لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم هدمه المتونغر كعب بن ربيعة، أو عمرو بن ربيعة وهو ينشد:

ولقد شددت على رضا شدة فتركتها تلا تزاعم أحشما

ودعوت عبدالله في مكروهها ولمثل عبدالله يغشى المحرم^(١)

ووهذا الموقع سجل من قبل إدارة الآثار بتاريخ ٢٦/٣/١٤٩٧ هـ الموافق ١٩٧٧/٣/١٦ م وبرقم (٢١٢/٢٠٨) على أنه محطة قواقل، فهل بيت رضا في هذا الموقع؟ كما تمت ملاحظة حقل صغير من المدافن التلالية يتكون من حوالي ٢٠ تلةً أحدياتها ٢٢٤١° شمال - ٥٣٤٦° شرق. وتم العثور على موقع رسومات صخرية، واجهة صخرية أسلف هضبة في منطقة حزوم أبو شداد بها فارس على الجمل وأشكال مبهمة وهندسية ورسوم (لوحة ٢٠١٦) أحدياتها ٢٢٦٢° شمال - ٧٥١٤٩° شرق وعلى هذه الهضبة حقل مدفن تلالي. وووجد في جبل قدام الكثير من الوسوم والمخربشات الصخرية القديمة والحديثة إحدىيات الموقع ٢٢٢٦° شمال - ٧٥١٤٨° شرق.

وفي يوم الثلاثاء ٢٠ رجب ١٤٢١هـ الموافق ١٧ أكتوبر ٢٠٠٠م عثر على مجموعة من المدافن التلالية المقفرة احداثياتها ١٢.١ ٤٢ ٢٦° شمال- ٣.٣ ٤٨ ٤٨° شرق. وعلى تل ركامي بحرب شبه مستطيل احداثياته ١ ٢٦ ٤١ ٢٦° شمال- ٥٢.٣ ٤٧ ٤٨° شرق (اللوحة ١٢، ١٧). وتل ركامي بحرب دائري حجري احداثياته ٤.٤ ٢٦ ٣١ ٤٩° شمال- ٥٤.١ ٤٨ ٤٨° شرق (اللوحة ١٥، ٢٢)، - موقع صغير به الكثير من الوسوم احداثياته ٥٣.٥ ٢٦ ٤٧.٧ ٤٨ ٤٨° شرق (اللوحة ١٧، ٢)، (١٨، ١٢، ١).

كما تم تحديد بئر عرج واحد اثنائه ٤٧، ٢٢° شمال - ٥٧، ٨° شرق، كتب على هذا البئر (حفرت على يد بداع بن فهيد العجمي وجدد حضرها على يد هندي حماد مهذاب العجمي في سنة ١٩٩١م - ١٤١٨هـ، وبالقرب منها بئر آخر مدفون بالرمل ومعالله غير بارزة، هذا الموقع محاط بالرمال وبه كسر فخارية كما أن الطريق التجاري القديم يمر على هذا البئر (اللوحة ٢٠، ١٥ جـ). ووُجد على تل صخري صغير بعض الوسوم والمخربشات احداثاته ٤٣، ٢٢° شمال - ٥٠، ٤° شرق.

(١) شامي، الدكتور يحيى، الشك الجاهلي وألهة العرب المعبودة قبل الإسلام ١٩٨٦م، ص ١٨٧.

وهناك على جبل ديران حقل من المدافن التلالية احداثياته ٤٩،٧ ٢٠ ٢٦ شمالي - ٤٥،٢ ٤٨ شرقي، وحقل آخر من المدافن غرب جبل ديران احداثياته ٤٩،٢ ٢٢ ٢٦ شمالي - ٤٧ ٤٨ شرق فوق الأرض الصخرية البسيطة به أنماط مختلفة من أنواع تلal الدفن (اللوحة ٢٠،٢٠). هذان الحقولان مسجلان لدى إدارة الآثار تحت رقم موقع (٢٦١،٢٦١ / ٢٠٨) وأقيم على نوعين من هذه التلal مجسات اختبارية لتحديد فترتها الزمنية لكن فريق المسح لم يتمكن من معرفة الفترة الزمنية لتلك التلal لعدم وجود اللقى الأثرية بها^(٣). وفي يوم الأحد ٢٥ رجب ١٤٢١ هـ الموافق ٢٠٠٠م كان يرافق باحث الآثار الاستاذ سعيد الحويجي من متحف الأحساء المحلي والسيد جعفر الجبيلي من متحف الدمام الإقليمي الذي كان يقوم بالتصوير بكاميرا الفيديو. وتم التحرك من ثاج إلى صفي الدرعان وإلى هجرة عرج عبر الطريق المعبد إلى بئر عرج. ومنها عبر الدرج القديم والتوجه إلى فيضة أم العكرش. وعلى الهضبة المطلة على فيضة أم العكرش وجدت بعض مدافن التلal الركامية والتلal الركامية بحرم حجري دائري صغير. احداثيات الموقع ٨،٨ ١٤ شمال - ٥٣،٩ ٤٨ شرق.

ويوجد في فيضة أم العكرش بعض الهضاب الصغيرة التي بها بعض الواجهات الصخرية الجيدة للنقوش لكن لم يتمكن من مسحها كلها بسبب ضيق الوقت رغم ملاحظة بعض الوسوم التي قد تكون موسومة حديثاً واحداثياته $٣٤,٢$ ١٢ ٢٦ شمال - $٣٠,٤$ ٥٥ ٤٨ شرق.

بالإضافة إلى بئر ماء واحد اثنياته $26^{\circ} 11' 48''$ شرق، البئر مدفونة ولا يوجد كسر فخارية حول البئر.

وفي يوم الاثنين ٢٦ رجب ١٤٢١هـ الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٠م. تحرك الفريق من ثاج إلى بئر ماء رغوان،
هذا البئر على الدرج القديم واحداثياته ٤٧.٣ ٤٨° ٢٦° شمال - ٤٩° ٤٨° شرق، لا يوجد كسر فخارية
- رابية بها بعض من مدافن التلال الركامية وتجمع حجري طويل قد يكون تجميع حجارته بهدف بناء تل
ركامي، كما يوجد تل ركامي بحرم دائري صغير في هذا الموقع واحداثياتها ٤٢.١ ٤٣° ٢٦° شمال - ٤٩° ٤٨.٢
٤٨° شرق وهي في منطقة حزم المبرنس. وعثر على بعض الوسوم الصخرية على تل حجري صغير احداثياته
٢١.٢ ٥١.٢ ٢٦° شمال - ٤٠.٠ ٤٩° ٤٨° شرق. وأخرى على تل حجري صغير احداثياته ٦٤.٦ ٢٣° ٢٦°
شمال - ٢١.٧ ٤٨° ٤٨° شرق. وثالثة على تل حجري صغير احداثياته ٥٢١.٥ ٢٢° ٢٦° شمال - ٤٨° ٢٤.٤
٤٨° شرق.

كما تم تحديد موقع بئر ماء على الدرب القديم في سبخة أبواب بالقرب من مدينة عريعة احداثياته $12^{\circ} 07' 26''$ شمال - $20^{\circ} 56' 48''$ شرق. هذا البئر مغطى بالرمال (اللوحة ٢، ١٨ ب) وتعتبر هذه النقطة نهاية مسح الدرب القديم جنوب مدينة ثاج الأثرية لهذا الموسم.

وفي يوم الاثنين ١٠ شعبان ١٤٢١هـ الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٠م تم التوجه إلى قلبان الشميلة شمال مدينة ثاج الأثرية، وهو تجمع بسيط من أشجار النخيل بعده ١٥ نخلة وشجرة أثل واحدة على أرض سبخة محاطة بالرمال وثير ماء مدفون له قناة حديثة واضحة المعالم احدثياته ٢٤,٦°٠٢°٢٧° شمال - ١١,٣°٤١°٤٨° شرق.

(١) عن تقرير مسح المنطقة الشرقية عام ١٩٧٧م إدارة الآثار، الرياض (غير منشور).

عاد الفريق إلى قلبان الشميلة يوم الثلاثاء ١١ شعبان ١٤٢١هـ الموافق ٧ نوفمبر ٢٠٠٠ م واتضح وجود مبنى أثري بسيط الارتفاع احداثياته ٢١,٥° ٢٧,٠٣° شمال - ٤١,٩٢° شرق وأطوال أضلاعه ٦٠م × ٤٥م تقريباً ظاهراً منه مدامك واحد من الحجر وسمك جدرانه حوالي ٦ سم كما يوجد تقسيمات داخلية تمثل غرفاً، الكسر الفخارية وأدوات الطحن منتشرة على سطح الموقع وبئر الماء يبعد حوالي ٤٠٠ م عنه (اللوحة ١٩). وظيفة هذا المبنى ليست معروفة في الوقت الحاضر لكنه قد يمثل نقطة استراتيجية على الدرب القديم أكثر من أن يكون موقعاً دفاعياً وذلك لصغر المبنى وضعف جدرانه الخارجية. وبالجوار بئر ماء الجاهلية وأحداثياته ١٢,٧° ٢٧,٧° شمال - ٤٠,٦° ٤١,٤٠° شرق، هذا البئر مدفون وليس له أثر بارز على طرف سبخة صغيرة، ولا يوجد كسر فخارية تذكر وعثر على خرزة واحدة صفراء صغيرة. وواصل الفريق تبع الدرب شمالاً إلى نقطة تقاطع الدرب مع الطريق المعبد الذي يربط مدينة النعيرية بطريق ابوحدرية عند الأحداثية ٤٩,٣° ٢٧,١٦° شمال - ٤٨,١° ٣٧,٤٨° شرق بالقرب من محطة بنزين العرجي لخدمات السيارات التي تبعد حوالي ٢٥ كلم عن مدينة النعيرية، تعتبر هذه النقطة هي نهاية مسح درب الجرهاء شمال مدينة ثاج لهذا الموسم. وعلى رابية في منطقة الردايف تطل على سبخة أم الجمال من الجهة الغربية وجد تل ركامي بحرم دائري حجري كبير وعلى الحرم الدائري تل ركامي آخر أحداثياتها ٤٩,٢° ٢٧,١٦° شمال - ٤٨,١° ٣٧,٤٨° شرق، كما يوجد بعض التلال الركامية وصف من الحجارة المجمعة لهدف ما؟ أغلب الطن لبناء مدفن على هذه الهضبة (اللوحة ١٩، ب). وهناك حقل تلال ركامية منها بحرم دائري وآخر بذيل متعرج بحجارة كبيرة وضعت بالتكليف أحداثيته ٤٠,١٠° ٢٧,١٤° شمالاً، ٣٢,٣° ٤٨,٣٨° شرقاً. بعد ذلك تمت العودة إلى مدينة ثاج الأثرية مروراً بموقع قلبان الشميلة ونهاية مسح درب الجرهاء شمالاً لهذا الموسم ١٤٢١هـ.

• الخاتمة:

بالرغم من أن العناصر المعمارية أو الإنشائية المكتشفة هذا العام ١٤٢١هـ قليلة إلا أن الحضرة كانت غنية كالعادة بالقطع الفخارية المتوعة الأشكال والأحجام، والدمى الفخارية التراكوتا، وبعض المباهر، وأن ما تم الكشف عنه داخل الدوائر المحبوطة بمنطقة ثاج والتي أثبتتها حضرة العام المنصرم بأنها عبارة عن مدافن أكدتها حضرة هذا العام بوجود مدافن داخل الدائرة رقم (٢) والملاحظ بأن هذه المدافن داخل الدائرة قد تعرضت للتعددي والنبيش خلال الفترات الزمنية السابقة وأن وجود العتبات (الدرج) ربما تمثل مداخل ومخارج لهذه المدافن إلا أنه لم يكشف داخل هذه الدوائر على أية مدافن جانبية تلحق بالمدافن الرئيس في وسط الدائرة هذا ما تم التوصل إليه هذا الموسم.

كما يلاحظ أن الحرم الدائري قد تم إنشاؤه على طبقة الرمل الأصلية في الأسفل وتم وضع طبقة طينية خضراء اللون بسمك ٢٠ سم وهي تمثل القاعدة ثم يليها طبقة طباشيرية جيرية بسمك ٣٠ سم ثم تليها طبقة مخلوطة بالحجارة الطباشيرية والرمل.

إن المحس الذي عمل داخل سبخة ثاج أثبت بأنها لم تكن بحيرة مياه عذبة قبل ألفي عام، وذلك لعدم ظهور قواعق وأصداف داخل البحيرة، وإن وجود الملح في داخل هذه السبخة والسبخات المجاورة يُرجع بأن ثاج ربما كانت مركزاً لإنتاج الملح وتجارته منذ القدم، وربما كانت تصدره للخارج وأنه من عوامل قيام مدينة ثاج في هذه المنطقة، علامة على العوامل الأخرى المساعدة.

• المراجع:

- ١- الجاسر، حمد، المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، المنطقة الشرقية (البحرين قديماً) القسم الثاني (ح. ش). الرياض: منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، ص ص: ٦٩١-١٦٩.
- ٢- شامي، الدكتور يحيى، الشرك الجاهلي وألهة العرب المعرودة قبل الإسلام، ١٩٨٦م ص ١٨٧.
- ٣- تقرير مسح المنطقة الشرقية عام ١٩٧٧م، إدارة الآثار، الرياض (غير منشور).

أهم المعثورات واللقى المكتشفة بحضريّة موسم هذا العام ١٤٢١هـ

الوصف	رقم القطعة	م
(زبدية) فخارية للشرب شبة مكتملة ذات قاعدة دائرة ولها فوهة واسعة ١٢ سم وارتفاعها من القاعدة إلى الأعلى ٤ سم وجدت على عمق ٦٠ سم من الجهة الشرقية المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٢٢	١
تمثال من (التراكتونا) لرأس جمل مصنوع من الفخار وجدت على عمق ٦٠ سم من الجهة الغربية للمربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٢٤	٢
زبدية فخارية مكتملة لها قاعدة دائرة ذات فوهة كبيرة ١٢ سم وارتفاعها ٤ سم وجدت على عمق ٦٥ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٢٥	٣
ثلاث زيديات من الفخار جميعها غير مكتملة وجدت على عمق ٧٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٢٦	٤
زبدية من الفخار متكاملة وحالتها جيدة لها قاعدة دائرة وفوهة كبيرة وجدت على عمق ٧٠ سم في الركن الجنوبي الغربي للمربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٢٧	٥
زبدية فخارية غير مكتملة من حافتها العلوية عند الفوهة وحالتها جيدة لها قاعدة دائرة وفوهة واسعة تضيق من الأعلى إلى الأسفل وجدت على عمق ٦٥ م في الجهة الغربية من المربع ج ٤ لتل الرايزر.	٢٥٢٨	٦
دمية من الفخار الأحمر (تراكتونا) لجمل مفقود الرأس والذيل والأرجل وجد في الجهة الجنوبية الشرقية على عمق ٨٠ سم من المربع ج ٤ لتل الرايزر.	٢٥٢٩	٧
دمية من الفخار (تراكتونا) لجمل مفقود الرأس والذيل والأرجل وجد في الجهة الشمالية الغربية على عمق ٨٠ سم من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٣٠	٨
زبدية مصنوعة من الفخار شبه مكتملة لها قاعدة دائرة وفوهة واسعة ٩,٥ سم تضيق من الأعلى إلى الأسفل وجدت في الزاوية الجنوبية على عمق ١٠٠ سم للمربع ج ٤ لتل الرايزر.	٢٥٣١	٩
مبخرة مصنوعة من الفخار شبه مكتملة مكسورة إحدى أرجلها وهي بحالة جيدة.	٢٥٣٢	١٠

الوصف	رقم القطعة	م
وُجِدَتْ فِي الْجَهَةِ الشَّمَالِيَّةِ الْشَّرْقِيَّةِ عَلَى عَمْقِ ١١ مِمِّرْبَعِ ج٤ لِتَلِ الزَّايرِ.		
مِبْخَرَةٌ شَبَهُ كَامِلَةٍ يُوجَدُ كَسْرٌ فِي رِجْلَيْنِ مِنْ أَرْجُلَهَا مُزَخْرَفَةٌ مِنَ الْخَارِجِ بِحَزْوَزٍ عَلَى شَكْلِ مُثَلَّثٍ وُجِدَتْ فِي الْجَهَةِ الشَّمَالِيَّةِ عَلَى عَمْقِ ١١٠ سِمَّ بِالْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٣٣	١١
زَبْدِيَّةٌ مُتَكَامِلَةٌ وَحَالَتْهَا جَيْدَةٌ مُصَنَّوَّةٌ مِنَ الْفَخَارِ لَهَا قَاعِدَةٌ دَائِرِيَّةٌ لِلشَّكْلِ وَفَوْهَتِهَا وَاسِعَةٌ تَضَيقُ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ وُجِدَتْ عَلَى عَمْقِ ١١٠ سِمَّ مِنَ الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٣٤	١٢
صَحْنٌ فَخَارِيٌّ كَامِلٌ يُشَبِّهُ صَحْنَ الْفَنْجَانِ ٧ سِمَّ عَلَى عَمْقِ ١١٥ سِمَّ فِي الْجَهَةِ الشَّرْقِيَّةِ مِنْهُ مِنَ الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٣٦	١٢
قَدْحٌ غَيْرُ مُكَتَمِلٍ ذُو فَوْهَةٍ مُمْفَوَّدَةٍ لَهَا قَاعِدَةٌ دَائِرِيَّةٌ لِلشَّكْلِ وَبِهِ عَدَةٌ ثُقُوبٌ نَافِذَةٌ صَغِيرَةٌ فِي الْقَاعِدَةِ رِبَما اسْتَخْدَمَتْ كَمَصْنَفٍ لِلسَّوَائِلِ، عَثَرَ عَلَيْهِ عَلَى عَمْقِ ١١٥ سِمَّ فِي وَسْطِ الْمِرْبَعِ وُجِدَتْ فِي الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٣٧	١٤
زَبْدِيَّةٌ مُصَنَّوَّةٌ مِنَ الْفَخَارِ غَيْرُ مُكَتَمِلَةٌ وُجِدَتْ عَلَى عَمْقِ ١١٥ سِمَّ فِي الْجَهَةِ الْجُنُوبِيَّةِ مِنَ الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٣٨	١٥
جَزْءٌ مِنْ مِبْخَرَةٍ وَيُوجَدُ بِهَا رَجْلٌ وَاحِدَةٌ فَقَطُّ وُجِدَتْ عَلَى عَمْقِ ١٠٠ سِمَّ فِي وَسْطِ الْمِرْبَعِ ج٤ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٣٩	١٦
زَبْدِيَّةٌ غَيْرُ مُكَتَمِلَةٌ لَهَا قَاعِدَةٌ دَائِرِيَّةٌ لِلشَّكْلِ وَفَوْهَةٌ وَاسِعَةٌ ١١ سِمَّ تَضَيقُ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ وُجِدَتْ عَلَى عَمْقِ ١١٠ سِمَّ فِي الْجَهَةِ الشَّمَالِيَّةِ مِنَ الْمِرْبَعِ ج٤ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٤٠	١٧
زَبْدِيَّةٌ فَخَارِيَّةٌ عَلَيْهَا أَثْرٌ حَرِيقٌ لَهَا قَاعِدَةٌ دَائِرِيَّةٌ لِلشَّكْلِ وَفَوْهَةٌ وَاسِعَةٌ تَضَيقُ مِنَ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ بِالْتَّدْرِجِ وُجِدَتْ عَلَى عَمْقِ ١١٦ سِمَّ فِي الْجَهَةِ الشَّرْقِيَّةِ مِنَ الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٤١	١٨
قَدْحٌ فَخَارِيٌّ رَقِيقٌ الصُّنْعِ أَسْطَوَانِيٌّ لِلشَّكْلِ مُمْفَوَّدٌ الْفَوْهَةُ الْجَزِئِيُّ بَطْوُلُ ٨ سِمٌّ لَهُ حَزْوَزٌ مِنَ الدَّاخِلِ وَلَهُ قَاعِدَةٌ دَائِرِيَّةٌ لِلشَّكْلِ وُجِدَ عَلَى عَمْقِ ١٥٠ سِمَّ فِي الْجَهَةِ الشَّمَالِيَّةِ مِنَ الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٤٢	١٩
سَدْفَتَانٌ وَاحِدَةٌ كَبِيرَةٌ وَالْأُخْرَى صَغِيرَةٌ مُفْتَوِّحَتَانٌ مِنْ جَهَةٍ وَاحِدَةٍ وُجِدُتَا عَلَى عَمْقِ ١٦٠ سِمَّ فِي وَسْطِ الْمِرْبَعِ ج٢ لِتَلِ الزَّايرِ.	٢٥٤٣	٢٠

الوصف	رقم القطعة	م
مبخرة مصنوعة من الفخار مكسورة الأطراف والفوهه بها آثار حرق في وسطها وجدت على عمق ١٥٠ سم في الجهة الشرقية من المربع ج ٢ لتل الزيير.	٢٥٤٤	٢١
مبخرة مصنوعة من الفخار مكسورة الأطراف مزخرفة من الخارج بعزووز على شكل مثلثات في جميع جهاتها وجدت على عمق ١٥٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الزيير.	٢٥٤٥	٢٢
زيدية من الفخار مرمرة عند الفوهه لها قاعدة دائرة الشكل وفوهه واسعة ١٠.٥ سم وجدت على عمق ١٥٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٤ لتل الزيير.	٢٥٤٦	٢٣
دمية من الفخار (تراكوتا) لجمل مكسور من الرأس والأطراف وجد على عمق ١٥٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الزيير.	٢٥٤٧	٢٤
مبخرة من الفخار مكسورة من النصف لها رجلان وجدت على عمق ١٥٠ سم في الجهة الغربية منه من المربع ج ٢ لتل الزيير.	٢٥٤٨	٢٥
دمية من الفخار (تراكوتا) لجمل غير مكتمل عليه زخرفة نقط غائرة على الجسم من الجهتين وجد في الجهة الجنوبية على عمق ١٦٠ سم من المربع ج ٤ لتل الزيير.	٢٥٤٩	٢٦
زيدية فخارية غير مكتملة عند الفوهه العلوية وجدت على عمق ١٦٠ سم في وسط المربع ج ٤ لتل الزيير.	٢٥٥٠	٢٧
ثلاثة مجسمات لدمى فخارية (تراكوتا) لجمال مفقودة الأطراف والرأس عدا الأبدان وجدت على عمق ١٧٠ سم في وسط المربع ج ٣ لتل الزيير.	٢٥٥١	٢٨
جزء من تراكوتا لجمل من الفخار غير مكتمل وجد في الجهة الغربية على عمق ١٥٠ سم للمربع ج ٤ لتل الزيير.	٢٥٥٢	٢٩
زيدية من الفخار غير مكتملة الشكل حافتها مكسورة وجدت في الجهة الشمالية وعلى عمق ١٩٠ سم للمربع ج ٣ لتل الزيير.	٢٥٥٥	٣٠
زيدية من الفخار غير مكتملة مكسورة الحواف وجدت على عمق ١٩٠ سم وسط المربع ج ٤ لتل الزيير.	٢٥٥٦	٣١
مبخرة مصنوعة من الفخار مكتملة الشكل إلا أن بعض أطرافها مكسورة ويوجد بها آثار حرق البخور وجدت على عمق ١٨٠ سم في المربع ج ٣ لتل الزيير.	٢٥٥٧	٣٢

رقم القطعة	م	الوصف
٢٥٥٨	٢٢	عدد (٢) من مقابض فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وجدت في الجهة الشرقية وعلى عمق ١٨٠ سم من المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٥٩	٢٤	كأس من الفخار غير مكتمل حافته مكسورة وقاعدته دائيرة الشكل تمترس بدقة الصناعة وجدت في الجهة الشرقية على عمق ١٨٠ سم من المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦٠	٢٥	مقبض مع جزء من البدن مصنوع من الفخار وجد على عمق ٢ م في الجهة الشرقية من المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦١	٢٦	دمية من الفخار (تراكتوتا) لجمل وجد في الجهة الشرقية على عمق ٢ م من المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦٢	٢٧	خرزة من الفخار مثقوبة كبيرة الحجم دائيرة الشكل وجدت في الركن الجنوبي الشرقي على عمق ١٨٠ سم من المربع ج ٤ لتل الظاير.
٢٥٦٣	٢٨	مبخرة مصنوعة من الفخار غير مكتملة جميع أطرافها مكسورة بها أثر حرق للبخور وجدت في الزاوية الجنوبية الشرقية وعلى عمق ١٨٠ سم من المربع ج ٤ لتل الظاير.
٢٥٦٤	٢٩	مقبض لأنانية فخارية كبيرة الحجم جيدة الصنع لها قاعدة دائيرة صغيرة وفوهه كبيرة وجدت على عمق ٢ م في وسط المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦٥	٤٠	زبديّة مصنوعة من الفخار مكتملة الشكل ومتوسطة الحجم لها قاعدة دائيرة صغيرة وفوهه كبيرة وجدت على عمق ٢ م في وسط المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦٦	٤١	قطعة عظم لسمكة وجد على عمق ٢٢٠ سم من المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦٧	٤٢	زبديّة من الفخار شبه مكتملة لها قاعدة دائيرة الشكل وفوهه واسعة تضيق من الأعلى إلى الأسفل تدريجياً وجدت على عمق ٢٢٠ سم في الجهة الشرقية من المربع ج ٢ لتل الظاير.
٢٥٦٨	٤٣	عدد اثنى عشر مقبضاً فخارياً مختلف أحجامها وأشكالها وأنواعها مصنوعة من الفخار وجدت على عمق ١٨٠ سم إلى ٢٠٠ سم من المربعين ج ٢ وج ٤.
٢٥٦٩	٤٤	عدد اثنى عشر مقبضاً فخارياً مختلف أحجامها وأشكالها وأنواعها وجدت على عمق ٢ م وفي وسط مربع ج ٢ لتل الظاير.

الوصف	رقم القطعة	م
عدد أربعة مقابض لأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وجدت على عمق ٢٢٠ سم في الجهة الشرقية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧٠	٤٥
مبخرة فخارية مكتملة الشكل وبحالة جيدة بها أثر حرق للبخور وجدت على عمق ٢م في وسط المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧١	٤٦
قطعة عظم بها فتحات معمولة بشكل فني يعتقد أنها عظمة سمكة وجدت على عمق ٢٢٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧٢	٤٧
عدد سبعة مقابض لأواني فخارية مختلفة الأحجام والأشكال وجدت على عمق ٢٢٠ سم في وسط المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧٣	٤٨
مقبض من الفخار كبير الحجم وجد على عمق ٢٥٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧٤	٤٩
دمية فخارية (تراوكوتا) لجمل غير مكتمل الشكل الرأس والأطراف وجدت على عمق ٢٥٠ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧٥	٥٠
قاعدة رجل فخارية أسطوانية الشكل كبيرة الحجم بها حزوز من الخارج ربما استخدمت كقاعدة لإناء فخاري أو قاعدة مبخرة وجدت على عمق ٢٥٠ سم في الجهة الشمالية الشرقية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٧٦	٥١
كأس مصنوع من الفخار له قاعدة دائيرية الشكل وفوهة غير مكتملة وجد في الجهة الشمالية وعلى عمق ٢م من المربع ج ٤ لتل الرايزر.	٢٥٧٧	٥٢
عدد (٢) مبخرة فخارية غير مكتملة الشكل وجدت على عمق ٢٢٠ سم في وسط المربع ج ٤ لتل الرايزر.	٢٥٧٨	٥٣
فوهة فخارية قطرها ٧,٥ سم بارتفاع ٥ سم مع جزء من العنق، الفوهة مغلقة من الداخل غير نافذة قد تكون عيباً في الصناعة أو استخدمت سداداً لأنية فخارية كريمية اللون عليها طبقة سوداء على الطرف الخارجي للحافة العلوية وجدت على عمق ٢م وسط المربع ج ٤ لتل الرايزر.	٢٥٧٩	٥٤
زبدية فخارية لها قاعدة صغيرة دائيرية الشكل ولها فوهة واسعة تضيق من الأعلى إلى الأسفل ومكسورة جزء من فوتها وجدت على عمق ٢٦٠ سم من الجهة الشمالية من المربع ج ٣ لتل الرايزر.	٢٥٨٠	٥٥

الوصف	رقم القطعة	م
دمية فخارية آدمية (تراكتا) لأنثى غير مكتملة مكسورة الرأس والأطراف والنهدين عليها زخرفة ثقوب محددة داخل المربع مع أسفل البطن وجدت على عمق ٢٦٥ سم في الجهة الشمالية من المربع ج ٢ لتل الزاير.	٢٥٨٢	٥٦
إناء فخاري للشرب شبه مكتمل متوسط الحجم جزء كبير من فوهته مفقود ماعدا الجزء المتبقى من المقابض به حزوز من الخارج وله قاعدة دائرة الشكل صغيرة.	٢٥٨٤	٥٧
دمية فخارية (تراكتا) لجمل غير مكتمل فقط من البدن وجزء من الأطراف الأمامية والرقبة وبقية أجزاء الدمى مفقودة، الطينة بنية غامقة والسطح ذو لون أصفر مائل للأخضر من المربع (٨٥) التل رقم (٢).	٢٥٨٥	٥٨
جزء أعلى مبخرة، مسنة بحافتها العلوية، على البدن زخرفة عبارة عن حزوز عريضة غائرة، القوائم ومعظم البدن مفقود، الطينة بنية ويبدو على سطحها الخارج بقايا الطلاء الأصفر وجدت على عمق ٩٠ سم من المربع ذ٨ لtel رقم (٢).	٢٥٨٦	٥٩
قائمان لدميتين حيوانيتين مختلفتين بدون زخارف أحدهما أطول من الأخرى وذات لونبني أما الثانية فهي قصيرة وذات لون كريمي، وجدت على عمق ١١ سم من المربع ذ٨ لtel رقم (٢).	٢٥٨٧	٦٠
قائمة دمية حيوانية، الطينة بنية بينما السطح الخارجي ذو لون أصفر وجدت على عمق ١١ سم من المربع (٨) التل رقم (٢).	٢٥٨٨	٦١
مبخرة فخارية مربعة أطوال أضلاعها (٧) سم فقد منها قائمان وجزء من القائمين الآخرين وأجزاء من الحافة العلوية للبدن، الطينة داكنة اللون والسطح الخارجي ذو لون مائل للأخضر عليها زخرفة على شكل حزوز عمودية مائلة تلتقي عند أطرافها وجدت على عمق (١١٠) سم من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٥٨٩	٦٢
زيدية صغيرة من الفخار مفقود جزء من الحافة والبدن والحافة دائرة منتظمة والقاعدة دائرة مستوية لون الطينةبني والسطح الخارجي عليه بقايا باللون الأصفر المائل للأخضر ذو اللونبني وجدت على عمق (١١٥) سم من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٥٩٠	٦٣

الوصف	رقم القطعة	م
زبدية صغيرة من الفخار الرقيق ذو اللون البني والسطح الخارجي مائل للاصفار وعليها آثار الرماد، الحافة منتظمة ومرتفعة للأعلى والقاعدة دائيرة غائرة قليلاً وجدت على عمق (١١٥ سم) من المربع (ذ٨) لتل رقم (٢)،	٢٥٩١	٦٤
جزء من دمية فخارية (تراكتوتا) لرأس جمل فقط تتضح ملامح الوجه حيث صنعت بطريقة بسيطة ومعبرة بوجود ثقبان في كل جانب يمثلان العين والأذن، لون الطينةبني باهت والسطح الخارجي داكن اللون وجدت على عمق (١٢٠ سم) من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٥٩٢	٦٥
جزء من دمية أدمية تمثل رقبة طويلة مزينة من الأمام بأربعة حزوز، وقد رتب الشعر من الخلف على شكل أربعة جدائيل عريضة محززة، ملامح الوجه مفقودة بينما نقشت العينان على جانبي الوجه وجدت على عمق ١٦٠ سم من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٥٩٣	٦٦
قاعدة إبراء اسطواني الشكل من الحجر ذو اللون الأبيض، المائل للاصفار من الخارج وهي اسطوانية الشكل، ويوجد ثقب غير نافذ في منتصف القاعدة وجدت على عمق ١٨٠ سم من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٥٩٧	٦٧
مبخرة فخارية صغيرة أرجلها مفقودة ويوجد تأكل في أعلى القطعة، ذات طينة بنية اللون بينما السطح الخارجي ذو لون أصفر باهت يوجد على الجزء العلوي من القطعة حزوز عبارة عن خطوط عمودية مائلة وجدت على عمق (٢ سم) من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٥٩٨	٦٨
جزء صغير من بدن إبراء فخاري مع جزء من المقابض والطينة ذات لون كموني وقد طليت باللون الأحمر والمقبض يأخذ شكل زاوية قائمة وجدت على عمق ٢ م من المربع (ذ٨) لتل رقم (٢).	٢٥٩٩	٦٩
جزء بسيط من دمية حيوانية والطينة ذات لونبني بينما اللون الخارجي اصفر باهت تتميز عن غيرها بوجود زخرفة بسيطة للتزيين عبارة عن نقاط ودوائر صغيرة عشر عليها على عمق ١٩٧ سم من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٦٠١	٧٠
جزء من دمية بدن أدمية وجزء من الرجلين الطينة ذات لونبني ويبدو على السطح الخارجي بقايا طلاء باللون الأصفر المائل للأخضر بها زخرفة نقط غائرة بين الرجلين والقطعة وجدت على عمق (٢ سم) من المربع (ذ٨) التل رقم (٢).	٢٦٠٢	٧١

الوصف	رقم القطعة	م
جزء صغير من إناء حجري ذات لون مائل للاصفار ر بما نوع من أنواع حجر الرخام تمثل جزءاً من الحافة والبدن والقاعدة وجدت على عمق ٢١٠ سم من المربع (ذ٤) لتل رقم (٢).	٢٦٠٣	٧٢
كسرة من حافة قاعدة صغيرة من الفخار الأتيكي مطلية باللون الأسود المزجج من الداخل والخارج من المربع (ج٣) لتل الراير.	٢٦٢٠	٧٣
كسر فخارية بدن آنية كمونية اللون من الداخل أما الخارج ذات طلاء أصفر أو كريمي عليها شريط عبارة عن زخرفة ضغط الأصابع من الخارج من المربع ج ٣ تل الراير.	٢٦٢٢	٧٤
جزء من حافة جرة فخارية كبيرة الحجم طول الحافة ٥ سم وهي ذات طينة بنية اللون محروقة من الداخل عليها أثر طلاء كريمي من الخارج وبها ثقب كبير بالجانب أسفل الفوهه من المربع (ج٤) لتل الراير.	٢٦٢٤	٧٥
جزء من حافة فوهه إناء فخاري كبير الحجم الحافة تميل بانحدار إلى الخارج بطول ٦ سم قرنفلية اللون خشنة الملمس بها حزء كبير أسفل الشفة ذات طلاء كريمي الطينة بالداخل والخارج من المربع ج ٣ لتل الراير.	٢٦٢٥	٧٦
جزء من إناء حجري برkanani خشن من الخارج ناعم الملمس من الداخل وله رجل واحدة من الأسفل من المربع (ج٢) لتل الراير.	٢٦٢٧	٧٧
جزء من حافة إناء فخاري قرنفلي اللون مطلية من الخارج باللون الأخضر وبه مقبض من المربع (ج٤) لتل الراير.	٢٦٢٨	٧٨
قاعدة مع جزء من بدن آنية فخارية رمادية اللون جيدة الصنع مطلية باللون الأسود من الداخل والخارج والقاعدة لها بروز وتصفر من الخارج من المربع (ج٤) لتل الراير.	٢٦٢٩	٧٩
جزء من بدن مع رجل واحدة لإناء فخاري كموني اللون مطلية من الخارج باللون الأحمر من المربع (ج٤) لتل الراير.	٢٦٤٣	٨٠
قطعة من الذهب صغيرة تمثل شكل زرار من الطبقة السطحية من المربع (ج٤) لتل الراير.	٢٦٥٠	٨١

رقم القطعة	م	الوصف
٢٦٥١	٨٢	خرزة من العظم دائيرة الشكل وجدت على عمق ١٥٠ سم من المربع (ذ٨) لتل الزاير.
٢٦٥٢	٨٣	قطعة معدنية على شكلأسد ملقط سطحي من ثاج.
٢٦٥٣	٨٤	قطعة حجرية مربعة الشكل كبيرة الحجم ١٥×٢٠ سم تستخدم في المعابد لتقديم القرابين (النصب) ويوجد بها حفرة دائيرة قطرها ١٠ سم ويوجد مصب بعرض ١٠ سم وسمك ١٠ سم.
٢٦٥٤	٨٥	جرة فخارية كاملة قطرة ٣٥ وارتفاعها ١٦,٥ سم وجدت على عمق (١٢٠ سم) بالقرب من المدفن المكتشف جهة الجنوب من المدافن الدائرية جنوب شرق تل الزاير.
٢٦٥٥	٨٦	زبيدية فخارية كاملة مرمتة وجدت خارج مدينة ثاج.
٢٦٥٨	٨٧	تراكتونا دمية حيوانية مفقودة الأطراف والجزء الباقي فقط مؤخرة الحيوان ذو عجينة سوداء ذات طلاء أخضر عشبي فخذها الأيمن به شكل نجمة خماسية ملقط سطحي من تل الرماد شمال سبخة ثاج.

التقرير الأولي للتنقيبات الأثرية بموقع رجوم صعصع - تيماء الموسم الثاني ١٤٢١هـ

إعداد / محمود يوسف الهاجري - مطلق المطلق - د. أنيس هاشم
سليمان الشامان - سعود الناجم

تمهيد:

رغبة من وكالة الوزارة للآثار والمتاحف لإلقاء المزيد من المعرفة عن هذا الموقع والذي يحتوي على عدد كبير جداً من الرجوم المتاثرة بمساحة تربو على خمسين كيلو متراً مربعاً، ونظراً لما تتمتع به مدينة تيماء من أهمية تاريخية وأثرية، لذلك ارتأت الوكالة وللموسم الثاني على التوالي استكمال أعمال التنقيب الأثرية في نفس الموقع والتي بدأت عام ١٤١٨هـ، للكشف عن مزيد من التلال الركامية وما تحويه من مخلفات حضارية وطرز معمارية (انظر تقرير حفرية تيماء الإنقاذية - رجوم صعصع الموسم الأول ١٤١٨هـ - الهاجري وآخرون)، وكانت بداية أعمال الحفائر يوم الأحد ٢٥/٦/١٤٢١هـ الموافق ٩/٢٤/٢٠٠٠م، ولمدة ثلاثة أيام.

ويتوجه فريق العمل بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل ونخص بالشكر شركة كهرباء تيماء على ما بذلوه من جهود، وقد تكون أعضاء الفريق من:

رئيساً	محمود يوسف الهاجري
مساعداً للفريق ومسؤولاً مالياً	مطلق سليمان المطلق
باحثاً	د. أنيس هاشم
باحثاً	سليمان الشامان
باحثاً	سعود الناجم
مساحاً	صالح الرضيان
مساحاً ورساماً	صلاح الحلوة

الموقع:

يشكل موقع رجوم صعصع جزءاً مهماً على خارطة تيماء الأثرية (شمال غرب المملكة العربية السعودية) ولابد أن يكون مرتبطاً بتلك الأطلال الأثرية داخل أو خارج سور تيماء الشهير، حيث تقع تل رجوم صعصع إلى الجنوب والجنوب الغربي من سور المدينة القديمة على هضبة مرتفعة تنخفض تدريجياً ناحية الشمال، وتمتد من قرب السور حتى مسافة ٢٠ كيلو متراً جنوب (اللوحة ١، ٢)، (انظر تقرير حفرية تيماء الإنقاذية - رجوم صعصع - الموسم الأول ١٤١٨هـ - الهاجري وآخرون).

خطوات العمل:

بدأ الفريق أعماله بجولة على الموقع لاختيار التلال المراد الحفر بها، فوق الاختيار على أربعة تلال، ثلاثة منها متجاورة مختلفة الطرز المعمارية تقع في الجزء الشمالي الغربي لحقل المدافن (٥٢٩، ٢٦، ٢٧ ش - ٦٠٠، ٣٢، ٣٨ ق) ولوقعتها داخل مخطط سكني وقرب العماني سبباً لاختيارها، أما التل الرابع فيبعد عنها حوالي ٦ كيلومتراً إلى الجنوب (٦٨٨، ٢٥، ٢٧ ش - ٥٩٤، ٣٢، ٣٨ ق) وكان سبب اختياره كبر حجمه ووجود أعمدة منتصبة ظاهرة منتشرة على سطح التل.

بدأ العمل بالتلال الثلاثة المتجاورة وتم تصويرها ثم اسقطت داخل شبكة 30×60 متراً قسمت لمربعات 10×10 أمتر رتبت أبجدياً (اللوحة ٢، ٣) وقسم العمل بالتلال الثلاثة على الباحثين المشاركين وسيكون العمل على النحو التالي:

- رفع الحجارة المتساقطة من سطح الموقع.
- البدء بكشف الجدار الخارجي بإزالة الرمال المختلطة بالحجارة حول الجدار الخارجي.
- ثم التزول بالحفر وسط المدفن بحذر لمعرفة تفاصيل غرفة أو غرف الدفن.

التل رقم ١:

يقع جنوب شرق الشبكة المكونة من ١٨ مربعاً 10×10 أمتر داخل المربعات (١٠، ٩، ١٠، ١١، ١٢) التل عبارة عن ركام من الحجارة شبه مخروطي حيث بلغ قطره حوالي ٢٠ متراً ويرتفع حوالي متراً ونصف المترا عن أرضية الموقع (اللوحة ٣، ٧).

بدأ العمل برفع قطع الحجارة المتساقطة غير المنتظمة من السطح ثم الرديم الخارجي (حجارة متوسطة الحجم تتخللهاأتربة) المحيط بالجدار الخارجي (ظ٢) مع ترك فاصل (blk) وسط التل بعرض متراً لدراسة طبقات التل وسط المدفن إن امكن (اللوحة ٣، ٣، ٤).

نتائج التنقيبات (اللوحة ٣، ٣، ٤)

من نتائج التنقيبات الأثرية التي تمت يتضح أن المبني يعود لمدفن اسطواني الشكل ومدرج بثلاث مصاطب ترتفع وتتضيق كلما اتجهنا للداخل (لوحة ٣، ٧ ب)، تتوسطه غرفة الدفن بفجوة واحدة على شكل مستطيل باتجاه شرق غرب مع ميل قليل ناحية الجنوب (لوحة ٣، ٧ أ)، يلاحظ ندرة المعمورات نتيجة سرقتها والعبث به مسبقاً لذلك لم يتم العثور على حجارة سقف المدفن (الغطاء العلوي لحجرة الدفن).

غرفة الدفن بيضاوية الشكل وسط المبني (10×8.5 سم) تتجه شرق غرب، مبنية بحجارة متوسطة الحجم فقدت الأجزاء العلوية منه) عمقها حوالي ١٢٠ سم من المصطبة الدائرية الداخلية (ظ٣) والتي كشف عندها أرضية مرصوفة برقاائق من الحجارة، تحيط بغرفة الدفن المصطبة الأولى الدائرية الشكل قطرها ٣٦٠ متراً ييدو أنها كانت مبلطة برقاائق من الحجر (ظ٣) وتمثل أعلى نقطة بالتل (١٢٠ سم من أرضية المدفن) تحيط بها مصطبة دائيرية أخرى أقل ارتفاعاً بـ ١٥ إلى ٢٠ سم وسماكة قدرها ٨٥ سم (ظ٤) بلغ قطرها ٥٣٠ متراً، تحيط به أيضاً مصطبة ثالثة أقل ارتفاعاً بـ ١٥ إلى ٢٠ سم سمكها ٦٠ سم (ظ٥)، قطرها ٦١٥ متراً وهي

الأ الأخيرة وتشكل الجدار الخارجي والذي روّعي فيه انتظام صف الحجارة لتحسين مظهره الخارجي، ثم تعبئه المبني الدائري بردّيم من التراب والحجارة الصغيرة ورصفه من الأعلى برقائق من الحجارة لتأخذ شكل الدرج أو المساطب.

ويلاحظ انهيار الجزء الجنوبي والجزء الشرقي من الجدار الخارجي بسبب انخفاض منسوب الأرضية ناحية الجنوب الشرقي. وقد تم إزالة نصف الأرضية المرصوفة طبيعياً بالحجارة بغرفة الدفن لعمل مجس تبين خلالها أن أسفلها طبقة طينية متصلة حمراء اللون.

الظواهر:

- ١- الحجارة الصغيرة المنتاثرة على سطح الموقع.
- ٢- الردّيم الخارجي للمبني وهو عبارة عن رمل وحجارة صغيرة بارتفاع البناء.
- ٣- مصطبة دائيرية الشكل قطرها ٢,٦٠ مترًا، يبدو أنها مبلطة برقائق من الحجر، يتوسطها غرفة الدفن وتمثل أعلى نقطة بالتل (١٢٠ سم من أرضية المدفن).
- ٤- مصطبة دائيرية الشكل قطرها ٥,٣٠ مترًا تحيط بالمصطبة الأولى - ظ رقم ٢ - وتتحفظ عنه بـ ١٥ إلى ٢٠ سم.
- ٥- مصطبة دائيرية الشكل قطرها ٦,٦٥ مترًا تحاط بالمصطبة الثانية (ظ٤) وتتحفظ عنه بـ ١٥ إلى ٢٠ سم، تمثل الجدار الخارجي للمبني وروعي فيه الدقة وبلغ ارتفاعه حوالي المتر ستة مداميك - انهارت حجارة الجزء الجنوبي منه.
- ٦- تراب غير متصل يتخالله قطع حجارة مختلفة الأحجام ناتجة عن انهيار بعض الجدران من الأعلى بغرفة الدفن وامتدت إلى الأرضية.
- ٧- جدار يمتد شرق غرب طوله ١,٥٠ مترًا يمثل الضلع الجنوبي لغرفة الدفن وسط المبني بني بحجارة غير منتظمة.
- ٨- جدار يمتد شرق غرب طوله ١,٥٠ مترًا يمثل الضلع الشمالي لغرفة الدفن وسط المبني (انهار الجزء العلوي منه).
- ٩- حجارة مصقوفة بشكل عشوائي تمثل الجدار الشرقي لغرفة الدفن.
- ١٠- حجارة مصقوفة بشكل عشوائي تمثل الجدار الغربي لغرفة الدفن.
- ١١- أرضية من الحجر داخل غرفة الدفن بعمق حوالي ١٢٠ سم من المصطبة الأولى (ظ٣).
- ١٢- طينة حمراء أسفل (ظ ٩) وتمثل الأرض البكر التي بني عليها المدفن.

المعثورات:

- ١- قطعة صغيرة من المعدن رقيقة ذهبية اللون عشر عليها بالمربيع ٩٧ على عمق ٦٠ سم.
- ٢- عدد ٧ خرزات اسطوانية الشكل عشر عليها بالمربيع ٩٧ على عمق ٥٠ سم.
- ٣- مجموعة عظام من المربيع ٩٧ بعمق ٥٠ سم.

التل رقم ٢

يقع هذا التل شمال التل رقم ١ على مسافة ١٢ متراً فقط (اللوحة ٢، ٣)، وهو تل تراكمي مستطيل الشكل طويل (حوالي ١٦ متراً) قليل الارتفاع من سطح الأرض يتجه ناحية الشمال الشرقي يتركز في منتصف ضلعه الشرقي ركام صغير من الحجارة، وهذا التل وقع في المربعات التالية ٦ج، ٧ج، قسم بعض المربعات إلى أربعة أخرى 5×5 أمتار وذلك حسب متطلبات العمل.

بدأ العمل برفع الرديم وتتبع الجدار الخارجي للمنبى ثم التعمق وسط المنبى وتبع الطواهر والتي بدلت معقدة نوعاً ما وغير منتظمة.

نتائج التنقيبات (اللوحة ٣، ٢ ب، ٤ ب)

من نتائج التنقيبات يتضح أن البناء يعود لمبنى مستطيل الشكل أطواله $٩ \times ٠٨ \times ٧$ أمتار يتجه شمالاً بزاوية قدرها ٢٢ درجة ناحية الشرق، سمكota الجدران مابين ٦٨ - ٧٥ سم وارتفاع ٣٢ سم تمثل أربعة مداميك استخدم في البناء الحجارة المقطوعة من الخارج والداخل على السواء لم تستخدم فواصل بنائية داخل المبنى خلال المراحل الأولى للبناء وإنما استخدمت فواصل بنائية عشوائية التشكيل في مراحل لاحقة (لوحة ٣، ٨ ب) لعمل غرف دفن انفرادية يمكن حصر ثمانى غرف على الأقل عشر بإحداها شمال المبنى على هيكل عظمي ممدد على جانبه الأيسر حيث ينظر باتجاه الشرق ويده اليمنى متوجهة للأمام، ربما يكون بوضع قرفصائي (لوحة ٣، ٨ أ).

أثناء الامتداد بالحفر في المربع ٦ج كشف عن ما يشبه القناة المائية بمدماك واحد فقط منفصلة عن أي بناء بطول حوالي المترین مبنية على نفس أرضية المدفن.

الظواهر:

- ١- ركام صغير من الحجارة شرقى التل.
- ٢- الحجارة المتاثرة على سطح الموقع.
- ٣- جدار يمتد إلى الشمال الشرقي بطول ٩، ٧ أمتار وسمكota حوالي ٧٠ سم ويرتفع حوالي ٣٠ سم وهو يشكل الجدار الشرقي للمدفن.
- ٤- جدار يمتد إلى الشمال الشرقي بطول ٩، ٧ أمتار وسمكota حوالي ٧٠ سم ويرتفع حوالي ٣٠ سم موازياً للجدار (ظ ٣)، وهو يشكل الجدار الغربي للمدفن.
- ٥- الطبقة الترابية حول المبنى يتخللها بعض قطع الحجارة وتمتد حتى الأرض البكر وهي نفس مكونات الطبقة داخل المبنى.
- ٦- تتركز مجموعة من الحجارة شمال الجدار الشرقي (ظ ٣) خارج المبنى.
- ٧- مجموعة من الفواصل البنائية غير منتظمة البناء والاتجاهات داخل البناء مابين الجدارين (ظ ٣ و ظ ٤) تشكل فيما بينها غرف الدفن.
- ٨- صفين من الحجارة تشكل ما يشبه القناة المائية تمتد جنوب - شمال منفصلة عن المدفن إلى الشمال الغربي منه.

العثورات:

- هيكل عظمي غير مكتمل عثر عليه ملاصق للجدار (ظ ٢) ناحية الشمال على عمق حوالي ٣٠ سم رصف أسفل الرأس برقائق حجرية.
- مجموعة من عظام من المربع ٣د على عمق ٤٧ سم.

ملاحظات:

- لم يعثر على أغطية غرف الدفن (Capstone) على السطح أو حول المبنى.
- لم يعثر على الجدارين الشمالي والجنوبي ربما بسبب أعمال التخريب لعدم العثور على دلائل بناء أو أساسات لهذين الجدارين.
- هناك توافق في اتجاهات المدافن المستطيلة برجوم صعصع وذلك بناءً على نتائج الموسم الأول ١٤١٨هـ.
- العبث بالمدافن مسبقاً وسرقتها لعدم العثور على مرفقات جنائزية.
- لم نستدل على علاقة بين المدفن وبين ما يشبه القناة المائية المجاورة له والتي ربما تكون ذات وظيفة جنائزية.

التل رقم ٣

يقع هذا التل شمال التل رقم ٢ في الركن الشمالي الغربي للشبكة وذلك في المربعات التالية ٥ج، ٦ج، ٦ح (اللوحة ٢، ٢).

والتل عبارة عن ركام مخروطي الشكل يبلغ قطره حوالي ١٧ متراً وارتفاعه حوالي المتر تقريراً (لوحة ٢، ٥) بدأ العمل برفع الرديم الخارجي المحيط بالمدفن لمعرفة نوعيته وامتداده مع ترك فاصل (بلك) بعرض متر واحد وسط التل باتجاه شمال جنوب (لوحة ٢، ٧ ج) ثم النزول بالحفر وسط المبنى ورفع الحجارة المنهارة غير المنتظمة لإيضاح غرفة الدفن وسط المبنى والتي كان متوقعاً لها أن تكون باتجاه غرب/ شرق ولكن لم يكن بالإمكان معرفة اتجاهها بسبب أعمال التخريب البالغة التي لحقت بالمدفن جراء سرقته مسبقاً.

نتائج التنقيبات (اللوحة ٢، ٣، ٢)

من نتائج التنقيبات يتضح أن المبنى عبارة عن مدفن دائري الشكل يحيط به جدار دائري واحد فقط أي أنه بدون تدرج لم تستطع التعرف على غرفة أو غرف الدفن واتجاهها نتيجة الدمار المسبق للمدفن ولكن من المتوقع أنها تتجه ناحية الشرق إذا كانت مستطيلة الشكل وذلك بناءً على نتائج حفريات الموسم الأول لعام ١٤١٨هـ.

استخدم في البناء الحجارة المقطوعة خاصة القطاع الخارجي ولم نر أثراً لونه مستخدمة في البناء، تناشرت داخل المبنى كتل حجرية كبيرة غير منتظمة نتيجة التدمير الذي لحق بالمبني، أسفلها كتل حجرية ضخمة متساوية الارتفاع تقريراً (٢٥ سم) ربما تكون أسفل غرفة الدفن لحفظ المكان جافاً. وبلغ قطر الجدار الخارجي ٥٣.٥ متراً بسماكة ٨٠ سم تقريراً ويرتفع حوالي المتر بحدود ثمانية مداميك.

الظواهر

- ١- الحجارة المتناثرة بسطح الموقع.
- ٢- كتل من الحجارة الكبيرة غير منتظمة الأوضاع بسطح المبنى ربما تكون أغطية المدفن (Cap Stone).
- ٣- الرديم الخارجي وهو عبارة عن أتربة وحجارة صغيرة الحجم في الغالب.
- ٤- الجدار الخارجي للمبنى دائري الشكل قطره ٥٣ متر وعرضه حوالي ٨٠ سم ويرتفع عن أرضية المبنى من الداخل حوالي المتر.
- ٥- طبقة أتربة مفككة تتخلل قطع الحجارة الكبيرة تميل إلى النعومة كلما اتجهنا للأسفل وتمتد إلى أرضية المبنى.
- ٦- كتل من الحجارة الضخمة بأرضية المبنى مصنوفة بشكل أفقي متساوية الارتفاع ٢٥ سم توجد فراغات فيما بينها بلغ قياس أحدها $95 \times 50 \times 25$ سم (لوحة ١٢، ٩).
- ٧- أرضية المبنى (الأرض البكر) عبارة عن طبقة طينية حمراء بعمق ٧٠ سم.

المعثورات

- ١- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف (ملقط سطحي).
- ٢- جزء من عظمة الفك وسط المدفن بعمق ٢٥ سم.
- ٣- مجموعة عظام من وسط المدفن بعمق ٢١ سم.
- ٤- عظام عشر عليها بجانب الجدار الدائري من الجهة الشرقية بعمق ٢٥ سم.

التل رقم ٤

وهو من التلال الكبيرة بمنطقة رجوم صعصع إن لم يكن أكبرها يقع بالجهة الغربية منفرداً على مسافة مائة متر تقريباً عن مجموعة التل بمجموعة منبسطة، يبعد عن التل الثلاثة الأولى ١،٦ كم إلى الجنوب، يقع على خطى طول وعرض (٦٨٨ ٢٥ ٢٧ ش - ٥٩٤ ٢٢ ق).

أسقط التل وملحقاته في شبكة 40×40 متراً شكلت ١٦ مريعاً 10×10 أمتار قسم كل منها إلى ٤ مربعات 5×5 أمتار لتسهيل أعمال الحفر والتسجيل (اللوحة ٢، ٢ ب)، يرتفع التل حوالي ٣ أمتار من سطح الهضبة تغطيه الكثير من الحجارة مختلفة الأحجام داكنة اللون وتنتصب على الجزء الجنوبي والغربي منه عدد من الأعمدة بارتفاع ٣٠ - ١٢٠ سم من سطح التل وعدد بسيط منها متساقطة، يذكر أن الناحية الشرقية من التل قد جرفت حديثاً لعمل حظيرة وحددت بحجارة بشكل دائري لا نعتقد أنها ألحقت ضرراً كبيراً بالتل، وهناك أيضاً كشط حديث بجرافة من الجنوب إلى الشمال بالمربع ٨ محاذياً للجدار (ظ ٢٤) والذي تأثر قليلاً بفعل الجرف.

نتائج التنقيبات (اللوحات ١٢، ٣، ٢، ٥ ب، ٣، ٦)

قبل البدء بالعمل كانت بعض الظواهر واضحة في قمة التل حيث يمكن رؤية جدار دائري يحيط به جدار آخر أقل ارتفاعاً وكذلك بعض الأعمدة المنتسبة إلى الجنوب والغرب منها وقطع من الحجارة الكبيرة والتي يبدو أنها متساقطة وأخرى يبدو أنها أغطية مدافن مزاحة من البناء والذي يتضح من خلاله العبث والتعدى

على التل مسبقاً، وقد بدأ العمل بالحفر من القمة وسط التل في المربعين ٦ جـ، ٦ حـ، وذلك بإزالة (ظ ١١)، (ظ ١٢) وهي طبقة الأحجار المتتساقطة ثم طبقة الأتربة أسفلها أو حولها والتي تغطي أغلب المربعات بالتل.

بعد الانتهاء من العمل يتضح أن التل يحوي بناء مدرجاً اسطواني الشكل في وسطه مدفن على شكل (+) مستطيلين متقطعين شكلاً أربع فجوات أو غرف دفن تتجه نحو الاتجاهات الأصلية بميل ناحية الشرق ٢٠ درجة تقريباً صفت حجارة الجدران الداخلية بشكل جيد على أرضية ترابية ترتفع جدارنه حوالي ٦٠ سم عثر بها على كسر عظام متاثرة، إضافة لعدم وجود أغطية غرف المدفن.

قياسات فجوات الدفن كما يلي:

الغرفة الشرقية = ١.٦٥ متر × ٠.٦٥ مترأ.

الغرفة الغربية = ١.٧٣ متر × ٠.٦٣ مترأ.

الغرفة الجنوبية = ١.٢٥ متر × ٠.٨٥ مترأ.

الغرفة الشمالية = ١.٦٥ متر × ٠.٦٣ مترأ

يحيط بهذه الفجوات جدار دائري يبلغ قطره ٦ أمتار، ما بين الجدار الدائري وغرف الدفن دفان من التراب وقطع حجارة صغيرة، يحيط به جدار دائري آخر أقل ارتفاعاً منه بـ ٢٠ سم المسافة بينهما حوالي ١ م مبلطة برقائق من الحجر بلغ قطره ٧.٩ مترأ، يحيط به جدار ثالث أقل ارتفاعاً أيضاً بـ ٨٠ سم وقطر ٩.٨ أمتار، يتضح في الجزء الشمالي الشرقي أما بقية الأجزاء فيبدو منها رأة أو أتلفت نتيجة الإضافات العمارية التي ألحقت بالمبني ناحية الجنوب، حجارة الجدران الدائرية صفت من الخارج بشكل منتظم لعمل مداميك متساوية، هذا البناء الدائري يرتفع حوالي المترین على أرضية التل (لوحة ١٢، ١٥).

استخرجت بعض الكسر العظيمة من فجوات المدفن وعدد بسيط من الخرز الصدفي، وقطعان فخاريتان ذات العجينة البيضاء ومزخرفة باللون الأسود مماثلة لما عثر عليه بموقع الصناعية وذلك من أحد الفجوات.

الحق بهذا البناء بعض المنشآت المعمارية يبدو أنها أضيفت لاحقاً وهي أقل ارتفاعاً من البناء السابق وترتبط مع البناء الرئيسي في الجزء الغربي والجنوبي، وهي عبارة عن ثلاث وحدات معمارية رئيسية كل منها يحيى عدداً من الأعمدة المنتصبة، وطبقاتها مكونة من أحجار ورمال متحركة وأتربة.

الوحدة الأولى:

وتقع غرب البناء الدائري (المدفن الرئيس) وهي مضافة إليه، وهي بشكل شبه مستطيل (٧×٦ مترأ تقريباً) يشكل الجزء الغربي من البناء الدائري الرئيسي الضلع الرابع له وهو أصغر من الضلع المقابل له، الجدار الجنوبي (ظ ٤٦) ينقطع قبل الوصول للمدفن الرئيس بمترین، ربما يكون المدخل لهذه الوحدة، مع وجود دعامة للجدار الجنوبي من الحجر (ظ ٥٣) شمال الجدار قرب النهاية الشرقية له، كما أن هناك جداراً آخر (ظ ٤٣) موازي للظاهرتين ٤٦، ٥١ يمتد من الجدار الدائري للمدفن الرئيس باتجاه الغرب وينقطع بعد مسافة مترین فقط بنيت جدران هذه الوحدة بحجارة أقل انتظاماً من البناء الدائري وجدرانه سميكه تصل أحياناً إلى متر ونصف، وتحوي هذه الوحدة اثنين من الأعمدة المنتصبة (ظ ٢، ١) قرب بعض يبدو أنها نصب كشواهد لمدافن أسفلها يربطها صفين من الحجارة بمدماك واحد بينهما فراغ قدر سبعين سنتيمتراً، وهناك عمودان آخران

ساقطان بلغ طول كل منهما مترين مدبيبة من الأسفل لفرزها داخل التربة. لم يعثر بهذه الوحدة على لقى أثرية وطبقاتها عبارة عن رمل وحجارة متساقطة من المدفن الدائري والجدران.

الوحدة الثانية:

جنوب الوحدة الأولى وملحقة بها تشتراك معها بالجدار الشمالي ظاهرة ٤٦ المتدة غرب/ شرق، كذلك الجدار الغربي امتداد للجدار بالوحدة الأولى ظ ١٧ لكن يلاحظ عدم الالتحام جراء الإضافة، وقياسات هذه الوحدة المكونة من ثلاثة أضلاع فقط حيث الضلع الرابع الشرقي مفتوح أمام المدفن الرئيس $٥,٨ \times ٥$ أمتار، هناك دعامة (ظ ٥٤) ملتصقة بنهاية ظ ١٨ ناحية الشمال مبنية من الحجر، وقد حوت هذه الوحدة في منتصفها حبراً منتصباً يرتفع حوالي ١٢٠ سم، وأخر ملقي إلى الشمال الشرقي منه بمسافة متراً تقريباً يبلغ طوله مترين. عشر على عدد من الخرز الصغير القرصي الشكل في طبقات السطح يبدو أنه نقل من داخل المدافن بالبناء الدائري أثناء عمليات النبش.

الوحدة الثالثة:

وتقع إلى الشرق من السابقة وملحقة بها، جنوب المدفن الرئيس، وتعد أكبر الوحدات الثلاث مساحة وبها أكبر عدد من الأعمدة، وهي عبارة عن مبني على شكل مستطيل يتراوح شمال/جنوب ترتفع جدرانه ٩٠/٨٠ سم، يتصل جداره الشرقي (ظ ٢٥) بالمدفن الرئيس، الجدار الجنوبي (ظ ٢٤) يتفرع منه جدار (ظ ٣٧) يتوجه ناحية الشمال تلتصق به دعامة من الحجر (ظ ٤٠) مماثلة لـ (ظ ٥٢)، الجدار الغربي (ظ ١٩) يلتقي من (ظ ٢٤) إلى الشمال حيث يلتقي مع الجدار الجنوبي (ظ ١٨) الوحدة الثانية (لوحة ١٣، ٣).

تحتوي هذه الوحدة على ثمانية أعمدة حجرية تركزت في الجزء الجنوبي. خمسة منها منتصبة والأخرى ساقطة يصل ما بين كل عمودين عدد من الحجارة غير المنتظمة بمدماك واحد فقط يبدو أنها كانت تحوي قبراً واحداً طبقات هذه الوحدة التي تعلو الطبقة البكر وهي طبقة ترابية حمراء بسمك حوالي ١٠ سم يعلوها طبقة ترابية مخضرة لا تتجاوز ٤ سم، ثم طبقة ترابية حمراء ٤ سم، تعلوها طبقة ترابية بيضاء متتماسكة سماكتها ١٠ سم وهي أرضية البناء تتخللها طبقة من الرماد وكسر العظام خاصة في الجزء الجنوبي لهذه الوحدة ثم طبقة رملية سماكتها ٤٥ سم.

يظهر ذلك خلال المحس الذي عمل بالركن الجنوبي الشرقي لهذه الوحدة حيث تم تتبع أسفل الأعمدة وطبقات الردم حيث تبين وضع الأعمدة المنتصبة مسبقاً على الأرض البكر ثم وصف طبقات الردم لتثبيتها (اللوحة ٢، ١٥، ٣، ٦ ب).

عثر بهذه الوحدة على بعض كسر عظام مبعثرة في تربة تحوي مواد عضوية وبعض الخرز الصغير وكسرة فخار مماثلة لفخار مدافن الصناعية.

الظواهر:

- ١- عمود من الحجر في المربع ٦ ح ٤ شمال غرب الوحدة الأولى يبلغ ارتفاعه حوالي ١,٥ أمتار.
- ٢- عمود من الحجر منتصب في المربع ٧ ح ٢ وسط الوحدة الأولى يبلغ ارتفاعه ١,٨ أمتار.
- ٣- عمود من الحجر في المربع ٧ ح ١ في الزاوية الشمالية الشرقية بالوحدة الأولى.

- عمود من الحجر في المربع ٧ ح ٣ منتصف الجهة الشمالية وسط الوحدة الثانية.
- عمود من الحجر في المربع ٧ ح ٢ في الزاوية الجنوبية الشرقية.
- عمود من الحجر في المربع ٧ ج ٤ وسط المربع بالوحدة الثالثة.
- عمود من الحجر في المربع ٧ ج ٤ في الزاوية الشمالية الشرقية بالوحدة الثالثة.
- عمود من الحجر في المربع ٧ ج ٤ منتصف الضلع الشرقي بالوحدة الثالثة.
- عمود من الحجر في المربع ٧ ج ٢ الضلع الغربي إلى الشمال قليلاً بالوحدة الثالثة.
- حجر مرتكز في المربع ٧ ح ١ في الزاوية الشمالية الشرقية قرب الجدار الخارجي للبناء الدائري (ظ ١٢).
- طبقة من الحجارة المتتساقطة بسطح التل.
- الأتربة حول الحجارة الثابتة بالتل بعمق من ٣٠ - ٤٠ سم.
- الجدار الدائري الخارجي للمدفن الرئيس وسط التل.
- الجدار الممتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي وسط الجدار الدائري أعلى التل وهو أعلى نقطة بالتل شمال الدائرة بالمربع ٦ ج ٤ (ويشكل جزءاً من غرفة الدفن الشمالية).
- جدار موازي لـ (ظ ١٤) إلى الشرق منه بالمربع ٦ ج ٤.
- جدار ممتد شرقاً يتصل بـ (ظ ١٥) بالمربع ٦ ج ٤.
- جدار ممتد شرق غرب المربع ٧ ح ٢.
- جدار يلتقي من (ظ ١٧) ويتجه إلى الشمال.
- جدار يتفرع من (ظ ١٨) (بعد ١٢٥ سم) ويتجه ناحية الجنوب الشرقي إلى داخل المربع ٨ ج ٢.
- جدار يمتد من (ظ ١٤) ويتجه غرباً.
- جدار يمتد من (ظ ١٤) ويتجه شمال جنوب.
- جدار يمتد من (ظ ٢١) ويتجه للشرق.
- طبقة رملية سماكتها حوالي ٤٠ سم في المربع ٧ ج بالوحدة الثالثة.
- جدار يمتد شمال شرق يتصل بـ (ظ ١٩) ناحية الجنوب.
- جدار يمتد من (ظ ٢٤) ويتجه للشمال.
- حجر كبير (غطاء مدفن) مستطيل الشكل 110×95 سم ملائق لشمال العمود المرتكز عند الضلع الغربي للمربع ٧ ج ٢.
- حجر كبير (غطاء مدفن) كبير الحجم 115×75 سم يقع شمال شرق المربع ٧ ج ٤.
- عمود (نصب) ساقط في ركن المربع الجنوبي الغربي لـ ٧ ج ٢ يبلغ طوله $195 \times 25 \times 25$ سم.
- حجارة متراكمة جنوب الجدار (ظ ١٧) بالربعين ٧ ح ٢، ٧ ح ٣ - جدار يمتد من (ظ ٢٢) ويتجه جنوباً.
- جدار صغير يلتقي من (ظ ٢٣) ويتجه نحو الشرق.
- جدار يلتقي من (ظ ٢١) ويتجه نحو الشمال يكون مع (ظ ٢٠ + ٣١) غرفة الدفن الجنوبية.
- جدار يلتقي من (ظ ٢٢) ويتجه نحو الشرق ويكون مع (ظ ١٦ + ٣٤) غرفة الدفن الشرقية.
- جدار صغير يلتقي من (ظ ٣٣) ويتجه شمالاً ويكون مع (ظ ١٦ + ٣٣) غرفة الدفن الشرقية.

- (بالدائرة).
- ٣٥- جدار صغير يمتد غرب شرق يتصل بـ(ظ ١٤ و ١٥) وتشكل غرفة الدفن الشمالية.
- ٣٦- مسطبة ملتصقة بـ(ظ ١٢) من الخارج في الجهة الجنوبية بالربع ١ ج على عمق ٩٠ سم من السطح.
- ٣٧- جدار ممتد من (ظ ٢٤) يتجه شمالاً في الربع ٧ ج ٤.
- ٣٨- طبقة ترابية بعمق حوالي ٨٠ سم وحتى الأرضية لوحظت فقط في الربع ٧ ج.
- ٣٩- طبقة من الحريق بها بعض قطع الفحم في الربع ٧ ج ٢ في زاوية المبني بين (ظ ٢٤ و ظ ٢٥) بعمق ٤٥ سم.
- ٤٠- طبقة ناعمة متمسكة رمادية سماكتها حوالي ٢٠ سم في الربع ٧ ج ٣.
- ٤١- عمود أو جدار يلتصل به (ظ ٣٧) في الزاوية الجنوبية الشرقية ينقطع عند ٤٥ سم وينخفض ٣٥ سم عن (ظ ٣٧).
- ٤٢- طبقة حريق رمادية بين الظاهرتين ١٨ و ١٩ على عمق ٥٠ سم.
- ٤٣- جدار صغير يرتفع أربعة مداميك مبنية وملاصقة وموازية لـ(ظ ١٢) بزاوية الربع ٦ ح ٣ الجنوبية الغربية.
- ٤٤- حجر (فرش) كبير جنوب الربع ٧ ح ٤ ساقط على الطبقة الرملية ٦٥ × ١٢٥ سم.
- ٤٥- طبقة حريق رمادية بالربع ٦ ح ٤ على الأرضية البكر.
- ٤٦- جدار يمتد من (ظ ١٧) يتجه شمالاً يوازي (ظ ١٨) إلى الغرب منه بالربع ٧ ح ١.
- ٤٧- أرضية من الحجر أو جدار يمتد من (ظ ٣٧) يتجه شمال غرب بالربع ٧ ح ١ وتنخفض عن (ظ ٣٧) ٦٠/٥٠ سم.
- ٤٨- حجارة سطحية تمتد من (ظ ٢٤) تتجه شمال غرب.
- ٤٩- حجارة سطحية تمتد من (ظ ٢٤) تتجه شمال غرب تمتد حوالي مترين ربما تكون متساقطة.
- ٥٠- حجارة مصفوفة بمدماك واحد تصل ما بين حجرين منتصبين وسط الربع ٧ ح ٢ تمتد من (ظ ٣٧) غرباً بطول ١,٥ متر تقريباً.
- ٥١- جدار يلتقي من (ظ ١٧) ويتجه شرقاً (تقريباً) مبني بشكل رديء ويبعد أنه متصل بالمدفن الدائري.
- ٥٢- جدار يمتد من (ظ ٥١) يتجه شمالاً ويلتف ناحية الشرق وينقطع بعد ٣/٤ متر مبني بشكل رديء.
- ٥٣- دعامة بنهاية الجدار (ظ ٦٤) الشمالية، تبرز حوالي ٤٠ سم وعرض حوالي ٨٠-٧٠ سم.
- ٥٤- دعامة بنهاية الجدار (ظ ١٨) من الناحية الشرقية تبرز حوالي ٤٢ سم وسماكتها حوالي ٦ سم.
- ٥٥- حجر طول (جيرو أبيض) ساقط بين المربعين ٦ ح ٤ وبعمق ٧٠ سم غرب (ظ ١٢)، ١٧٥ × ٤٥ سم.

المعثورات:

- ١- أسنان آدمية بالطبقة الأولى في الربع ٧ ح ٣.
- ٢- قواع بحرية صغيرة بالطبقة السطحية جنوب الربع ٦ ح.
- ٣- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، الطبقة السطحية المربع ٦ ح ١.
- ٤- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، في الطبقة (ظ ١٢) بالربع ٧ ج ٢.
- ٥- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، في الطبقة (ظ ١٢) بالربع ٦ ح ١.

- ٦- قوقة بحرية صغيرة بالطبقة السطحية بالربع ٦ ج ٤.
- ٧- خرزتان من المرجان أو الصدف، بالطبقة السطحية بالربع ٦ ج ٤.
- ٨- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، بالربع ٦ ج ٢ بالطبقة (ظ ٢).
- ٩- خرزة من الحجر البني بالطبقة السطحية في الربع ٦ ج ٤.
- ١٠- كسرة فخارية كريمية اللون من الطبقة السطحية المربع ٦ ج ٤.
- ١١- حجر رملي صغير به ثقب من الطبقة (ظ ١٢) بالربع ٦ خ ١.
- ١٢- قطع عظام بالطبقة السطحية للمربع ٦ ج ٢.
- ١٣- خرزة بيضاوية الشكل حمراء اللون بالربع ٦ ج ٤ على عمق ٢٠ سم.
- ١٤- قطعة من الحجر الصابوني بها أربعة ثقوب ربما استخدمت كدلالة للتعليق، عشر عليها بالطبقة السطحية بالربع ٦ ج ٤.
- ١٥- خرزة اسطوانية بالطبقة السطحية بعمق ١٠ سم بالربع ٦ ج ٤.
- ١٦- حجر صغير شبه دائري بالربع ٦ ج ١ على عمق ٢٠ سم.
- ١٧- عظام من الربع ٦ ج ٤ بعمق ٢٠ سم.
- ١٨- عظام من الربع ٦ ج ٢ بعمق ٢٠ سم.
- ١٩- قضيب معدني اسطواني الشكل متاكل يبلغ طوله ١٠ سم المربع ٦ ج ٢ العمق ٤٥ سم (حديث).
- ٢٠- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، وعدد ٣ قواقيع صغيرة من المربع ٦ ج ٤ بعمق ٥٦ سم.
- ٢١- كسرة فخارية بطبقة حمراء من الطبقة الأرضية بالربع ٦ ج ١.
- ٢٢- حجر أبيض شفاف كروي الشكل بالربع ٦ ج ٤ على عمق ٢٠ سم.
- ٢٣- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، من المربع ٦ ج ١ بعمق ٢٠ سم.
- ٢٤- قوقة بحرية استخدمت كخرزة عشر عليها بالربع ٦ ج ٢ بالفجوة الغربية على عمق ٦٠ سم.
- ٢٥- صدفة ملساء كريمية اللون استخدمت كخرزة بالربع ٦ ج ٢ العمق ٦٥ سم (مجس الحشوة).
- ٢٦- كسرة من العظم أو العاج من الأرضية بعمق ٦٦ سم في المربع ٦ ج ١.
- ٢٧- خرزة اسطوانية من الحجر الأسود طبقة السطح المربع ٦ ج ٢.
- ٢٨- أداة حجرية صغيرة ناعمة الملمس طولها ٥ سم عشر عليها بالربع ٦ ج ٤ بالطبقة (ظ ٢٧).
- ٢٩- خرزة من الحجر كروية الشكل منبعثة الوسط كريمية اللون عشر عليها وسط المربع ٦ ج ٢ بالطبقة (ظ ٢٧).
- ٣٠- أداة حجرية مرققة على شكل قلب مدبوّب لا يوجد ما يشير بأنها استخدمت كحلية، عشر عليه بالربع ٦ ج ٢ بالطبقة (ظ ٢٧).
- ٣١- أداة صوانية مدببة وحجر اسطواني (أحفورة) بالربع ٦ ج ٤ بالشمال الغربي بالطبقة الرملية.
- ٣٢- خرزة قرصية من المرجان أو الصدف، مع مجموعة قواقيع صغيرة بالربع ٦ ج ٢ على عمق ٢٠ سم.
- ٣٣- كسرتان من الفخار المماثل لفخار الصناعية من الفجوة الغربية للمدفن الرئيسي بالربع ٦ ج ٢.
- ٣٤- جزء من بدن قارورة فخارية كريمية اللون بطبقة الرديم والرمل عمق ١١٠ سم بالربع ٦ ج ١.
- ٣٥- أداة من الحجر ناعم السطح لونه أسود طبقة الأرضية بعمق ٦٦ سم في المربع ٦ ج ٢.

- ٢٦- مواد عضوية متفحمة من طبقة الأرضية عمق ٦٦ سم بالربع ٧ ح ١.
- ٢٧- كسرة فخارية لقاعدة إناء عشر عليها جنوب غرب المربع ٧ ج ٤ على عمق ٥٠ سم.
- ٢٨- عدد ٦ كسر فخارية عشر عليها بالربع ٧ ح ١ على عمق ٦٦ سم.

ملاحظات:

البناء الدائري (المدفن الرئيس) هو الأسبق وألحقت به بقية التفاصيل المعمارية ويبدو أنها بنيت على مراحل زمنية مختلفة والأول أكثر إتقاناً في البناء.

- البناء الدائري ذو المصاطب سبق العثور على ما يماثله بالموسم الأول ولكن بمدفن مستطيل واحد.
- سبق العثور على ما يماثل غرف الدفن على شكل مستطيلين متقارعين (+) بالموسم الأول داخل مدفن دائري بدون مصاطب.
- ظاهرة الأعمدة المنصبة قليلة على التلال المنتشرة برجوم صعصع.
- ما عثر عليه بهذا التل لا يتاسب وحجم التل حيث لا تتجاوز الحزب البسيط والعظم المتاثرة في غير مواقعها بسبب التخريب الذي لحق بالمدافن بالإضافة إلى عدد من الكسر الفخارية منها ما يماثل فخار الصناعة (انظر بودن، برنامج حصر المعالم الأثرية في موقع تيماء القديمة ١٢٩٩هـ - أطلال ٤، ١٤٠٠هـ) وهذا ما يشكل تعقيداً في تاريخ هذا النمط من المدافن والمختلف معمارياً عن مدافن الصناعة والذي يبدو أنها فترة انتقالية ما بين الطرازين.
- وجود قطعة قماش حديثة على عمق ٢٠ سم في المحس داخل البناء الدائري وخارج غرف الدفن دليل على العبث المسبق بالتل.

الخاتمة:

لقد تم الانتهاء من الكشف عن أربعة تلال أثرية هذا الموسم، الثلاث الأولى قريبة من بعضها البعض لا يفصلها سوى أمتار وكل منها مختلف عن الآخر شكلاً وعمارة، فمنها المستطيل والأسطوانى والأسطوانى المدرج، ولها ما يماثلها بالموسم الأول باختلاف بعض التفاصيل داخل البناء وكما لاحظنا عدم وجود لقى أثرية بهذه التلال كما هو الحال بالموسم الأول مما يقلل فرص التاريخ المقارن لها.

أما التل الرابع فقد يتبادر للذهن للوهلة الأولى عند مشاهدة هذه الأعمدة الحجرية المنتصبة أعمدة الرجاجيل جنوب سكاكا والتي أعتقد باتفاقها وظيفياً ولكن باختلاف الزمن، فقد تحوي أسفلها مقابر ولكن لا يمكننا الجزم بهذه الفرضية لعدم وجود لقى أثرية ذات أهمية وعدم وجود عظام بشكل منتظم باستثناء كسر مبعثرة باتجاه الوحدات الملحقة بعض منها في تربة عضوية، ولكن تبقى هناك احتمال آخر تكون هذه الأعمدة داخل المنشآت مكان عبادة أو تأدية طقوس جنائزية، وهو بخلاف ما هو معمول به بمدافن الصناعية حيث المدافن متشابكة مربعة أو مستطيلة الشكل مرتبطة بطرفه الشرقي بناء دائري استخدم لتأدبة الطقوس الجنائزية (أبو درك ١٤١٦هـ ص ١٤). وهذا النوع من المدافن وكما ذكرنا سابقاً يبدو أنه الفترة الانتقالية ما بين رجوم صعصع ومدافن الصناعية.

كما أن هناك تماثل بعمارة وقياسات المدفن الدائري الرئيس ذو المصاطب الثلاث بالتل الرابع والمدفن بالتل الثالث لهذا الموسم وكذلك المدفن رقم ٢ بالموسم الأول ١٤١٨هـ.

ويمكن إضافة هذا المدفن كنمط رابع من المدافن المكتشفة برجوم صعصع بسبب الملحقات والأعمدة، وكما هو الحال بالتلل الثلاثة السابقة لهذا التل خلا من اللقى الأثرية عدا بعض الخرز الصغير وكسر متاثرة من العظام وهذا بطبيعة الحال مخيّب لآمال فريق العمل بالرغم من النتائج الجيدة المتعلقة بمعرفة أساليب بناء المدافن وأنواعها.

المراجع العربية:

- أبو درك، حامد إبراهيم، مقدمة عن آثار تيماء، ١٤٠٦هـ.
- أبو درك، حامد إبراهيم، «تقرير مبدئي عن حفرية موقع الصناعية بتيماء الموسم الأول» أطلال العدد ١٢ (١٤١٠هـ / ١٩٨٩م).
- أبو درك، حامد إبراهيم، «التحقیقات الأثریة بالصناعیة تیماء ١٤١١هـ» أطلال ١٣ - ١٢ (١٤١١ - ١٤١٢هـ / ١٩٩٠م).
- إيفلين كليننكل براندت، رحلة إلى بابل القديمة، ١٣٩٢هـ / ١٩٧٢م.
- هاشم، أنيس «دراسة نشوء وتطور المدافن الركامية القديمة في الجزيرة العربية» أطلال ١٤، ١٤١٦هـ / ١٩٩٦م.

المراجع غير العربية:

- Doughty, C., Travels In Arabia Deserta, The Medici society Limited: London, 1924.
- Huber, Ch., Journal d un Voyage en Arabic,: La Societe Asiatique et La Societe de Geographic, paris, 1883.- 1884.

**القسم الثاني
تقارير المسح الأثري**

المسوحات الأثرية شمال المدينة المنورة: وادي النقمي - وادي مذيبيل - وادي مهلهل خلال عام ١٤٢١هـ

إعداد / د. خالد بن محمد أسكوبى، د. مجید خان، محمد الحمود،

سعد الرويسان، فرحان الزامل (*)

تقديم:

تتميز منطقة المدينة المنورة بثرائها التاريخي والثقافي المتمثل في العديد من الواقع الأثري، والمعالم التاريخية وال عمرانية ومسارات طرق التجارة والحج، وأثارها العديدة، من منشآت مائية وقلاء وحصون ومساجد وكتابات عربية قديمة ورسوم صخرية وكتابات إسلامية وغيرها من الآثار التي تركها المسافرون والمقيمون على امتداد العصور، والمكتشفة على مسارات الطرق.

وقد أثمرت أعمال المسوحات الأثرية عن الكشف والتوثيق لمجموعة كبيرة من الرسوم الصخرية القديمة والكتابات والنقوش المتمثلة بالخط المسند الشمالي ومشتقاته والخط المسند الجنوبي والنبطي والكتابات الإسلامية التي تعود لفترات متعددة في العصور الإسلامية.

وقد تم تفاصيل برنامج المسح العام لمنطقة المدينة المنورة خلال عام ١٤٢١هـ، وكان من نتائج المسح تسجيل وتوثيق عدد كبير من الواقع الأثري والرسوم الصخرية والكتابات القديمة والإسلامية.

و قبل توضيح هذه الأعمال لابد من الإشارة إلى أن المسوحات الأثرية المبدئية في المنطقة بدأت بها وكالة الآثار والمتاحف منذ عام ١٣٩٠هـ، وعام ١٤١٧هـ، وعام ١٤٢٠هـ، وما زالت هذه الأعمال مستمرة وتتطور يوماً بعد يوم وكان من نتائجها تسجيل موقع تعود لفترات وحقب زمنية متعددة، بدءاً بعصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي الظاهر.

وتعد منطقة المدينة المنورة واحدة من أهم المناطق، لأهميتها الدينية والجغرافية والتاريخية والأثرية، فالمدينة المنورة بصفتها عاصمة الإسلام الأولى قد ركز عليها المؤرخون المسلمين والجغرافيون والرحالة في مؤلفاتهم، ولهذا فإن التراث الإسلامي المكتوب فيه معلومات جليلة وقيمة عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وموقع الغزوات وطرق الحج وذكر للأماكن التي مرّ بها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والصحابة والخلفاء والسلطانين وغيرهم.

ومنذ أكثر من قرنين من الزمن زار منطقة المدينة المنورة عدد من الرحالة الغربيين وكتبوا عن العلا ومدائن صالح، وبعضهم تمكن من دخول المدينة المنورة وألف عنها، ومن هؤلاء على سبيل المثال ريتشارد بيرتون وجوسين وسافينياك وعبد الله قلبي.

ويعد الأستاذ عبدالقدوس الأنصاري - رحمه الله - من أبرز الكتاب الذين تحدثوا عن معالم المدينة المنورة الأثرية والتاريخية، كما نذكر أيضاً الأستاذ إبراهيم بن علي العياشي والشيخ علي حافظ والأستاذ أحمد ياسين الخياري والأستاذ عاتق بن غيث البلادي وغيرهم.

ولابد في هذا التقرير أن نذكر جهود الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري الذي درس أسماء

الأعلام في النقوش اللحيانية اعتماداً على النقوش المكتشفة في محافظة العلا ومقارنتها بأسماء الأعلام السامية الأخرى في شمال الجزيرة العربية. وكذلك البحوث والدراسات التي أجرتها الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد عن درب زبيدة متضمنة الجزء الخاص بالطريق الذي يمر بمنطقة المدينة المنورة. وقيام جامعة الملك سعود ممثلة في قسم الآثار والمتاحف بتنفيذ الحفريات الأثرية في موقع الريذنة، وإصدار كتاب عن الريذنة للأستاذ الدكتور سعد الراشد يوضح فيه المكتشفات التي تمت في الموقع خلال المواسم الخمسة الأولى، وقيام الأستاذ الدكتور سعد الراشد كذلك بإصدار كتاب عن الكتابات الإسلامية في موقع رواوه، تلاه كتاب آخر تناول فيه بالدراسة لبعض الآثار الإسلامية في المدينة المنورة وما حولها. كما نشير كذلك للدراسة التي أجرتها الدكتورة مسلح بن كميخ المريخي عن النقوش الإسلامية في بعض من أنحاء منطقة المدينة المنورة.

وتعد العلا ومداين صالح من المناطق التي استهويت الكثير من الباحثين السعوديين، حيث قاموا بدراسات ميدانية للحصول على مؤهلات علمية وألفووا كتاباً عنها على سبيل المثال نذكر كل من الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذيب، والدكتور عبدالله آدم نصيف، والدكتور إبراهيم بن محمد الرسيني، والدكتور ضيف الله الطلحي والدكتور حسين أبو الحسن، والدكتور خالد بن محمد أسكوبى، وأدت كل هذه الدراسات إلى فتح آفاق جديدة لوكالة الآثار والمتاحف لتوسيع نطاق المسح الآثاري الشامل للمدينة المنورة والمناطق المحيطة بها. فجاءت النتائج مشجعة ولله الحمد، حيث تم توثيق وتسجيل عدد كبير من المعالم الأثرية والكتابات والنقوش العربية القديمة والإسلامية والرسوم الصخرية. وجميع ما تم العثور عليه حتى الآن يشكل مصدراً معلوماتياً على درجة كبيرة من الأهمية، حيث تبين أن المدينة المنورة كانت مركزاً استراتيجياً تاريخياً وحضارياً أثبتت حقيقة أن الإنسان عاش وتنقل في المناطق المحيطة بالمدينة منذ القدم وحتى العصر الإسلامي، كما أن الآثار العربية القديمة والإسلامية المكتشفة في معظمها تعود إلى حقب زمنية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى القرن الأول والثاني والثالث للهجرة، وإلى وقتنا الحاضر، ولعل أهم ما يميز هذه الاكتشافات هو تسجيل وتوثيق خلال أعمال المسح لعدد كبير من المنشآت الحجرية والمباني القديمة والكتابات العربية القديمة والرسوم الصخرية الأدبية والحيوانية والرسوم وكذلك عدد من السدود التي تعود لمنتصف القرن الأول للهجرة، حيث عثر على كتابات توثيقية ونصوص مؤرخة من هذه الفترة، كما أن المكتشفات تدل على استصلاح الأراضي للزراعة، وإنشاء سدود وعيون وقنوات ري على غاية من الدقة والإبداع الهندسي توفر مصادر مائية للزراعة والري.

وفيمما يلي أهم تلك الأعمال والاكتشافات التي تمت بوادي النقمي ووادي مذيل ووادي مهلل.

ويمكن تلخيص نتائج هذه الأعمال على النحو الآتي:

شمال المدينة المنورة (اللوحة ٤، ١):

أ- وادي النقمي ووادي مذيل ووادي مهلل: نفذت أعمال موسم المسح الأثري في هذه المنطقة عام ١٤٢١هـ وتم حصر ما يقارب ٥٨ موقعاً من المواقع الأثرية المنتشرة على وادي النقمي شمال المدينة المنورة على مسافة تقدر بـ ٥٥ كيلو تقريباً وتبعد أقرب نقطة لهذا الوادي من المدينة المنورة بحوالي عشرة أكمال تقريباً، وهو الوادي المسمى بوادي النقمي وفي أعلى شمالي يسمى وادي مهلل ويشكل مع وادي النقمي مجراً ضيقاً تجري مياهه عند سقوط الأمطار من جبلي حمرة وشهب الواقعان شمال المدينة المنورة، كما أن ماءه يجري جنوباً ماراً بجبل وعير ووعيرة، وشكلت المنطقة التي يجري فيها هذا الوادي مع وادي مهلل مكاناً جيداً للزراعة والرعى ويدل على ذلك كثرة المواقع الأثرية التي تعود لعصور تاريخية متعددة، وقد ساعد على ظهور المراكز الحضارية في الوادي التضاريس وخصوصية الأرض والموقع الجغرافي مما جعل الموقع منطقة مهمة تمر

بها الطرق. وقد خلف لنا سكان تلك المواقع القديمة وأرباب القوافل أنواعاً متعددة من المنشآت الحجرية وأنماطاً مختلفة من القصور والسدود وقنوات الري وأحواض زراعية نفذت بطريقة هندسية فريدة في الأسلوب، وأنماطاً متعددة من الرسوم الصخرية القديمة والرسوم الخاصة بالقبائل المنتشرة في أنحاء متفرقة من الوادي، نشاهدتها على الصخور وواجهات الجبال، وهذه الرسومات توضح أشكالاً لأنواع من الحيوانات نفذ رسماً بطريقة النقر والنحت على صخور قوية صلبة سنعرضها في نهاية التقرير.

ب- خيف البصل:

يقع شمال المدينة المنورة بحوالي ١٤ كيلو ويصب فيه مياه وادي النقمي ويحتوي الموقع على مزرعة تغذيها قنوات ري صممت بطريقة هندسية بد菊花 في خوض منخفض، بنيت القنوات بالحجارة المقطوعة من الجبل المحيط بها، وعلى جنبات المزرعة يوجد آثار قصررين متقابلين بنياً أيضاً بالحجارة المقطوعة من الجبل المجاورة للموقع.

ونعرض في هذا التقرير إحصائية توضح عدد الموقع الأثرية القديمة والإسلامية والمنشآت الحجرية.

وكانت على النحو الآتي:

- ١- المزارع وعددتها (٤).
- ٢- قنوات الري وعددتها (٥).
- ٣- البرك وعددتها (٢).
- ٤- السدود وعددتها (٢).
- ٥- القصور وعددتها (٧).
- ٦- المباني القديمة وعددتها (١٩).
- ٧- المنشآت الحجرية والركامية وعددتها (١١٠).
- ٨- المذيلات وعددتها (٢٨).
- ٩- مقابر قديمة وعددتها (١).
- ١٠- خريطة لمزارع وعددتها (٢).
- ١١- مخطط لبيت وعددتها (١).
- ١٢- مناجم وعددتها (١).

جدول إحصائي يوضح مواقع انتشار المواقع الأثرية والمنشآت الحجرية

جدول إحصائي يوضح موقع انتشار المواقع الأثرية والمنشآت الحجرية

جدول إحصائي يوضح موقع انتشار المواقع الأثرية والمنشآت الحجرية

اسم الموقع	الموقع	مزارع	قنوات ري	برك	سدود	آبار	قصور	مباني قديمة	منشآت حجرية وركامات	مقابر قديمة	خربيطة لمزارع	مخطوط بيت	متاجر
المذيل ٢	٤٧												
المذيل ٤	٤٨												
الصيغ	٤٩												
رويع ودعان	٥٠												
مراخ	٥١												
مفرح مصينع	٥٢												
مراخ ٢	٥٣												
مراخ ٣	٥٤												
مراخ فم قطبة	٥٥												
عوישجة	٥٦												
مريخ	٥٧												
مفرح مصينع	٥٨												
المجموع		٤	٥	٢	٢	٧	١٩	١١٠	٢٨	١	٢	١	١

وفيما يلي عرض موجز لأهم الواقع الأثرية والكتابات والرسوم والوسوم المكتشفة التي شملها مسح وادي النقمي شمال المدينة المنورة وذلك على النحو التالي:

رقم الموقع: ١

المنطقة: المدينة المنورة.

اسم الموقع: وادي النقمي (المنجور).

الإحداثيات: ١٨٤° - ٤٤° ش

٣٢٣° - ٤٠° ق

الوصف العام:

اشتمل موقع المنجور بوادي النقمي على أساسات جدارية لمباني قديمة وقنوات ري وأحواض زراعية وبرك ورسوم حيوانية ويمكن وصف أبرز العناصر المعمارية على النحو الآتي:

١- البركة:

البركة مربعة الشكل أبعادها ٢٢,٥ × ٢٢,٥ م مشيدة بأحجار البازلت المأخوذة من نفس المنطقة ومليسنة جدرانها من الداخل والخارج بالجص وهي منتصف جدار البركة من جهة الغرب يوجد مجراً ماء متصل بقناة مبلطة بالأحجار صممت بطريقة هندسية لتحويل مياه السيول من سطح الجبل إلى البركة (اللوحة ٩، ٤).

٢- القصر:

يقع إلى الشمال الشرقي من البركة على بعد حوالي ٣٥ مترًا وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل أبعاده ٥٤ م × ٤٠ م ويضم في زواياه الأربع أبراجاً دائرياً وهي وسطه فناء مستطيل الشكل محاط بعده من الغرف.

٣- القنوات المائية:

هي عبارة عن مجموعة من القنوات المائية أرضيتها مجصصة وتستخدم لنقل المياه من البركة لري الأحواض الزراعية الواقعة في الجهة الجنوبية والغربية. وقد شيدت قنوات الري والأحواض الزراعية من الحجر المقطوع من جبال المنطقة المحاطة بهما (اللوحة ٢، ٤)، (١٠، ٤).

٤- السور:

يحيط بالزراعة والقصر سور مشيد من أحجار المنطقة ولم يبق منه سوى الجهة الشرقية وبطول ٥٣٠ مترًا تقربياً ويوجد في الجهة الغربية منه وعلى قمة الجبل برج دائري للمراقبة.

٥- توجد رسمة لوعل.

رقم الموقع: ٢

اسم الموقع: وادي النقمي (المنيجير).

الإحداثيات: ١٠٨° - ٤٥° ش

٣٩° - ٤٠° ق

الوصف العام:

اشتمل موقع المنيجر بوادي النقمي على بقايا أساسات جدارية لقصر متهدم وقنوات ري وأحواض زراعية وبرك ويمكن وصف أبرز العناصر المعمارية على النحو الآتي:

١- القصر:

عبارة عن مبني مربع الشكل أبعاده ١٦ م × ١٦ م بني من أحجار البازلت فوق قمة مرتفع جبلي ويضم في وسطه فناء مستطيل الشكل يحيط به عدد من الغرف ويحيط بالقصر من الخارج جدار من الحجر ربما كان جزءاً من سور (اللوحة ٤، ٩ ج، د).

٢- البركة:

وقد بنيت على شكل مربع أبعاده $٣٥ \times ٣٥ \times ١٢,٣٥$ م وقد شيدت بالأحجار المقطوعة من الجبال المحيطة بالمنطقة، وقد ليست جدرانها من الداخل بالجبس ويصب الماء إلى البركة عبر مدخل قنطرة تقع في الزاوية الشمالية الشرقية الممتدة من قناة قادمة من أعلى الجبل، وتوجد في زاوية جدار البركة الجنوبي قناة لتصريف المياه من البركة لتصب في القنوات الممتدة داخل المزرعة.

رقم الموقع: ٥

اسم الموقع: وادي النقمي (الفريدة).

الإحداثيات: $٤٤٤^{\circ} - ٣٩^{\circ}$ ش - $٣٧^{\circ} - ٢٨^{\circ}$ ق

$٢٧٨^{\circ} - ٣٩^{\circ}$ ق - $٤٠^{\circ} - ٣٩^{\circ}$ ش

اشتمل موقع الفريدة بواudi النقمي على لوحة جدارية رسمت على واجهة الجبل وتمثل مخطط لبيت وأشكال آدمية وحيوانية (اللوحة ١١، ٤).

رقم الموقع: ٧

المنطقة: المدينة المنورة:

اسم الموقع: وادي النقمي (الأفizer).

الإحداثيات: $٨٢٧^{\circ} - ٤٦^{\circ}$ ش - $٢٤^{\circ} - ٣٩^{\circ}$ ق

$٦١٦^{\circ} - ٤٠^{\circ}$ ق - $٢٤^{\circ} - ٤٧^{\circ}$ ش

الوصف العام:

لعل أبرز الآثار في موقع الأفizer هي الرسوم الصخرية التي تشمل على أشكال آدمية وحيوانية ورسوم نفذت على والواجهات الصخرية للمنطقة المحيطة بالموقع (اللوحة ٤، ١٠ ب).

رقم الموقع: ٨

اسم الموقع: وادي النقمي (سفان الثلامة الإفizer).

الإحداثيات: $٢٧٨^{\circ} - ٤٧^{\circ}$ ش - $٢٤^{\circ} - ٤٠^{\circ}$ ق

$٧٨٤^{\circ} - ٤٠^{\circ}$ ق - $٣٩^{\circ} - ٤٧^{\circ}$ ش

اشتمل موقع سفان الثلامة بواudi النقمي على بقايا أساسات جدارية لقصر متهدم ومباني قديمة وكهوف رسمت بداخلها رسوم حيوانية ورسوم كما اشتمل الموقع على كتابات إسلامية ويمكن وصف أبرز العناصر المعمارية على النحو الآتي:

❖ القصر عبارة عن مبني مستطيل الشكل مساحته $٥ \times ٥,٥$ م ويحتوي على ١٠ غرف سكنية يبلغ ارتفاع الجدران المتبقية منه متر واحد وسمك الجدار ٥٥ سم.

على بعد ٢٠ م من القصر باتجاه الشرق توجد كهوف تحتوي على رسوم لحيوانات ورسوم وقد لونت باللون الأسود، كما يوجد على بعد ٢٥ م شرق الموقع أيضاً وحدة معمارية مكونة من غرفتين مساحتها ٧×٣ م كما توجد أيضاً وحدة معمارية أخرى شمال شرق الموقع عبارة عن غرفة مربعة الشكل مساحتها ٥×٥ م وارتفاع الجزء المتبقى من جدرانها ٥٠ سم ويبلغ سمك الجدران ٥٠ سم ومن المحتمل أن تكون برجاً للمراقبة وقد شيدت مباني القصر والوحدات المعمارية من حجر البازلت المقطوع من الجبال المجاورة للموقع.

❖ يوجد بجوار الموقع سور.

❖ تم العثور على نقوش إسلامية عددها ٧ (اللوحة ٤، ١١ ب)، (٤، ١٢).

رقم الموضع: ١٨

اسم الموضع: وادي النقمي (مهلل).

الإحداثيات: ٨٠٦° - ٥٠° ش

٣٤٨° - ٤١° ق

اشتمل موقع مهلل بوادي النقمي على بقايا أساسات جدارية لمبني متهدم وقنوات ري وأحواض زراعية وبرك وكتابات ثمودية وإسلامية ورسوم حيوانية وأشكال هندسية تمثل خريطة لتوزيع المياه على المزارع ويمكن وصف أبرز العناصر المعمارية على النحو التالي:

❖ مبني يقع غرب الوادي مساحته ٧ × ٨ م مبني من الحجارة المتتساقطة. وعلى بعد ١٠ م من المبني يوجد سور طوله ٣٧٠ م وارتفاعه ١٩٠ سم وسمك جدرانه ٨٠ سم وقد بني بمحاذاة الجبل كما توجد بركة ماء بنيت على أطراف السور وهي مربعة الشكل مساحتها ١٢.٥ × ١٢.٥ م وارتفاع جدرانها الظاهرة ٤٥ سم وسمك الجدار ٥٠ سم وهي مجصصة ولها درج من الداخل يقع في الركن الشمالي الشرقي منها وينفذ منها قناة من الجهة الجنوبية الشرقية وهي مجصصة وقناة أخرى من الجهة الشرقية وربما أنها قادمة من أعلى السور المحاذي للجبل وأن السور قد عمل لحماية البركة والمزارع المحيطة بها التي لم يبق منها شيء.

❖ مجموعة لأشكال هندسية - كتابة مسند شمالي - مجموعة كتابات كوفية وعددتها ستة (اللوحة ٤، ١٢)، (٤، ١٦)، (٤، ١٤).

❖ رسوم لأشكال حيوانية (اللوحة ٤، ١١ ج، د).

رقم الموضع: ٢٠

اسم الموضع: وادي النقمي (فم صهوان).

الإحداثيات: ٦٢٢° - ٥١° ش

٣٤٩° - ٤٠° ق

اشتمل موقع فم صهوان بوادي النقمي على مجموعة من الكتابات ثمودية والسبانية والإسلامية ورسوم آدمية وحيوانية ورسوم ويمكن وصف أبرزها على النحو التالي.

١- مجموعة نقوش مسند شمالي وعددتها ٥.

٢- مسند جنوبى وعدده ٢ (اللوحة ٤، ١٧).

٣- مجموعة لرسوم آدمية وحيوانية ورسوم (اللوحة ٤، ١٦ ب).

٤- كتابات كوفية عددها ٢١ اللوحة (٤، ١٤)، (٤، ١٥)، (٤، ١٧)، (٤، ١٨)، (٤، ١٩)، (٤، ٢٤).

رقم الموضع: ٢١

اسم الموضع: وادي النقمي (فم صهوان ٢).

الإحداثيات: ٦٢٢° - ٥١° ش

٣٤٩° - ٤٠° ق

اشتمل موقع فم صهوان ٢ بوادي النقمي على بقايا أساسات سد متهدم ويمكن وصف أبرز عناصره المعمارية على النحو التالي:

الموقع عبارة عن سد بني على جنب الوادي يبلغ طوله ١٦٠ متراً يمتد من الغرب إلى الشرق وله دعامات وعرض جدار السد ١٢٠ سم وينتهي السد في منحنى دائري الشكل عند نهايته من الجهة الشرقية وقد بني من الأحجار المقطوعة من الجبال المجاورة له.

رقم الموقع: ٢٢

اسم الموقع: وادي النقمي (وادي مذيل)، يصب في وادي النقمي.الإحداثيات: ٨٣٢ - ٥١ - ٢٤° ش
٧٣٣ - ٤٠ - ٣٩° ق**الوصف العام:**

يشتمل موقع وادي مذيل الواقع في وادي النقمي على مجموعة نقوش ثمودية وكتابات كوفية ورسوم ورسوم لأشكال آدمية وحيوانية نفذت على واجهات الجبال المطلة على الوادي (اللوحة ١٧، ٤، د)، اللوحة (١٩، ١٤، أ).

رقم الموقع: ٢٣

اسم الموقع: وادي النقمي (الزاهرة).الإحداثيات: ٩٢٤ - ٥١ - ٢٤° ش
٨٢١ - ٤٠ - ٣٩° ق**الوصف العام:**

اشتمل موقع الزاهرة بوادي النقمي على بقايا أساسات منشآت حجرية مذيلات ومقابر قديمة ويمكن وصف أبرزها على النحو الآتي:

- ١- مبني مذيلة الشكل عددها ٢ تقع على وادي في منطقة مرتفعة نسبياً ويبلغ أطوال إحداها ١٠٦ أمتار ويصل أصغرها حوالي ٢٢ متراً وتنتهي هذه المذيلات في دائرة ويبلغ الارتفاع المتبقى منها ٥٠ سم وسمك جدرانها ١ متر وهي متوجهة من الشمال إلى الجنوب.
- ٢- المنشآت الحجرية الدائرية يبلغ عددها خمسة ويصل ارتفاع الجزء المتبقى منها ٦٠ سم وهي مرتبطة بمذيلات.
- ٣- منشأة معمارية تقع جنوب الوادي على سفح الجبل من المبني الأول وعبارة عن غرفتين مستطيلتين الشكل مساحتها 10×5 متر ولها مداخل من الغرفتين من الجهة الشمالية عرض المدخل ٩٠ سم وارتفاع الجدار المتبقى منها ٩٠ سم وسمكه ٦٠ سم.
- ٤- منشآت حجرية حضارية تمثل ركامات على شكل دائرة وأخرى على شكل حرف T ربما أنها ترتبط بالمنشآت الحجرية الدائرية والمذيلات.
- ٥- وجود مقابر تتوسط تلك المنشآت ربما أنها خاصة بأصحاب تلك المنشآت.

رقم الموقع: ٢٧

اسم الموقع: وادي الحفيرة، يصب في وادي النقمي.الإحداثيات: ٦٤ - ٥٢ - ٢٤° ش
٢٣٣ - ٤٢ - ٣٩° ق**الوصف العام:**

تميز موقع وادي الحفيرة الواقع بوادي النقمي على واجهة صخرية مطلة على الوادي وتحتوي على نقوش ثمودية ورسوم لأشكال آدمية وحيوانية ورسوم (اللوحة ١٩، ٤، ب، ج، د)، (اللوحة ٢٠، ٤، ٢١)، (اللوحة ١٤، أ، ب، ج).

رقم الموقع: ٢١

اسم الموقع: شعيب المصنوع، يصب في وادي النقمي.الإحداثيات: ٦٩٨ - ٥٦ - ٣٤° ش
٧١٧ - ٤٠ - ٣٩° ق

الوصف العام:

يشتمل موقع شعيب المصنوع بوادي النقمي على مجموعة وحدات معمارية تقع في مصنع لمنجم النحاس وهي على النحو الآتي:

- ❖ وحدة معمارية تحتوي على ٩ غرف وتقع في الجزء الشرقي من الموقع وهي مستطيلة الشكل ويبلغ طولها ٢٥٩ م ومتوسط أبعاد الغرف ٤ × ٣ م ولكل غرفة مدخل من الجهة الشرقية وقد بنيت من الأحجار البازلتية المقطوعة من الجبال المجاورة (لوحة ٤، ٤ ب).
- ❖ في الجزء الغربي من الوحدة الأولى يوجد مبني مستطيل الشكل مبني من الحجر ويحوي ٧ غرف وطوله ١٩,٥ م ومداخل الغرف من الجهة الغربية.
- ❖ في الجهة الغربية من الوحدة الأولى يوجد وحدة معمارية أخرى وهي غرفتان منفصلتان بمسافة ٩٦ م ومساحة إحداهما ٣,٥ × ٢,٥ م.
- ❖ كما يوجد وحدة معمارية أخرى من ٢ غرف في الجهة الغربية من الوحدة الأولى ومساحتها ١١,٥ × ٥,٥ م ومداخل الغرف في الجهة الشمالية الشرقية.
- ❖ كما يوجد مبني مستطيل من غرفتين إحداهما صغيرة أبعادها ٢,٣ × ٢,٥ والأخرى ٢٤ × ٨٣ م.
- ❖ في الجهة الجنوبية من الوحدة الأولى يوجد بقايا خبث تعدين طوله ٥ م ومن الجهة الجنوبية الغربية من الوحدة الأولى وعلى تل متوسط الارتفاع توجد مجموعة من مناجم التعدين ويبلغ طولها ٥٠ م وعرض ٢ م وعمق ٢,٥ م ويوجد منجم آخر شبه مندثر وقد تم العثور على ملقطات سطحية وهي كسر فخارية وبقايا رحمي ربما كانت تستخدم في عملية التعدين بالإضافة إلى خبث التعدين وربما كانت هذه الوحدات تستخدم كمساكن لعمال التعدين (لوحة ٤، ٢٢ أ، ب).
- ❖ كما تم العثور بجانب المنجم وعلى واجهة صخرية على أحد الجبال المطلة على الوادي وتحتوي على نقش كوفي ورسم لأشكال حيوانية (لوحة ٤، ٢٨ أ).

رقم الموقع: ٢٢

اسم الموقع: شعيب الضرية - يصب في وادي النقمي.

الإحداثيات: ٧٩٠ - ٥٩ - ٢٤ ش
١٧٩ - ٤٥ - ٣٩ ق

الوصف العام:

الموقع عبارة عن مجموعة من المنشآت الحجرية الدائرية والمذيلات ورسوم ووسوم صخرية وتقع على ربوة مرتفعة تطل على أرض منخفضة واسعة وهي على النحو الآتي:

- ❖ منشآت حجرية دائرية وركامات حجرية عددها ٢٢ ذات أحجام مختلفة المساحات قطرها ٢٠ م وهي مفرغة من الداخل ليس بها أي أثر بينما البقية من تلك المنشآت فهي مليئة من الداخل بالحجارة الكبيرة التي يبلغ ارتفاع أكبرها ١ م وهي متساقطة داخل المنشأة (لوحة ٤، ٢٢ أ، ب).
- ❖ منشآت حجرية مربعة عددها ١٠ متساقطة وتقع بالقرب من المنشآت الدائرية.
- ❖ المذيلات الحجرية عددها ١٥ مذيلاً وذات أطوال مختلفة وتبعد اطوالها ١٨٠ م وهي مترتبة بالمنشآت الحجرية وبعض هذه المذيلات تكون بدايتها برأس مثلث طول ضلعه ٥ م. وأحد المذيلات التي ترتبط بالدوائر الحجرية يبلغ طوله ٨٠ م ومشكل على صفة دوائر حجرية صغيرة يفصل بينها فراغ طوله ٢ م وهذه المذيلات التي تمتد على مسافة ٨٠ م كأسلوب بنائي جديد نادرًا ما نجده في المذيلات التي تم اكتشافها في الماضي في المملكة (لوحة ٤، ٢٢ د، ٤، ٥).

❖ مجموعة من الرسوم الصخرية لأشكال أدمية وحيوانية ووسوم.

رقم الموقع: ٣٦

اسم الموقع: أم قصر - يصب في وادي النجمي.

الإحداثيات: ٣٥٢° - ٥٥° ش

٢٧٩° - ٤٥° ق

الوصف العام:

يقع أم قصر في أعلى وادي أم قصر والذي يصب في وادي النجمي، وقد اشتمل الموقع على سد كبير يتبعه مصادرات صغيرة وعددها خمسة تابعة للسد، وقصر بجانبه (اللوحة ٤، ٢٣ د)، ونقوش كوفية كتبت على إحدى صخور السد الكبير وفيما يلي وصف لمحتويات الموقع وهي على النحو الآتي:

❖ السد الكبير يبلغ طوله ٦٠ م وعرضه ٦ م وارتفاعه ٤ م وقد بني من الحجارة الضخمة التي يصل حجمها ١١ × ٥٠ سم × ٥٠ سم. والسد مبني من جدارين متوازيين يفصلهما فراغ عرضه ٥ م وقد تم حشو الفراغ بحجارة ذات حجم أصغر أبعادها ٢٥ × ٢٥ سم وقد تهدم الجزء الأوسط من السد من أثر السيول وطول المتهدم منه ١٨ م مع ملاحظة أنه يرتبط بالسد من الجهة الشرقية وعلى بعد ٢٦ م مصد وهو عبارة عن جدار طوله ٦٠ م متساقط من الجانبين والجزء الأوسط سماكته ٣١ م.

❖ المصد الأول يقع على بعد ٤٥ م من السد عرضه ١١.٥ م وارتفاعه المتبقى ١١.٥ م وهو متساقط لم يبق إلا جزء طوله ١٥ م من الجهة الشمالية من الوادي.

❖ المصد الثاني على بعد ٤٨ م من المصد الأول ويعرض ١١.٥ م وارتفاعه ٢١ م وهو متساقط ولم يبق إلا جزء طوله ١٤ م من الجهة الشمالية من الوادي (اللوحة ٤٤، ٢٥ ب).

❖ المصد الثالث على بعد ٦٢ م من المصد الثاني وعرضه ٣ م وارتفاعه المتبقى منه ٥ م وطول الجزء الباقي ٣٥ م وقد تهدم الجزء الأوسط منه بطول ١٨ م.

❖ المصد الرابع يبعد عن المصد الثالث غرباً ٤٠٠ م ويبلغ طوله ٦٩ م وعرضه ٥ م والجزء الأوسط المتهدم منه بطول ٢٥ م.

❖ المصد الخامس يبعد عن المصد الرابع من الغرب ١٠٥ م وطوله ٦٩ م وقد تهدمت أجزاء منه وعرضه ٥.١ م. ٧- من الملاحظ أن هذه المصادرات من السدود وضخامة السد الكبير تعطي دلالة قوية على وظيفة هذه المصادرات التي أنشأت لفرض الإنتاج الزراعي ووجود آثار الأسوار التي تحمي تلك المزارع من أثر السيول القادمة عن يمين الوادي وشماله من أعلى الجبال مما يدل على كثافة الأراضي الزراعية في هذا الوادي حيث يلاحظ أن أحد الأسوار التي بنيت محاذية للجبل يصل طولها إلى ٢٢٥ م وارتفاعها ٨٠ سم وسمك جدرانها ١١ م.

٨- يوجد على بعد ٤٥ م من الجهة الشمالية الغربية من السد الكبير بقايا لقصر كبير مستطيل الشكل بُني على سفح الجبل المطل على الوادي وبالقرب من المصد الأول وتبلغ أبعاده ٤٤ × ١٢.٥ م ومن خلال الأحجار المتساقطة والأساسات الباقية يتضح وجود ١٤ غرفة تابعة للقصر بالإضافة إلى الأفنية وهي مختلفة الأحجام والأشكال يصل سماكة جدرانها ٦٠ سم كما يصل الارتفاع المتبقى من جدرانها ١١ م (اللوحة ٤، ٢٢ د).

٩- مبني مستطيل الشكل يقع بين المصد الرابع والخامس تبلغ مساحته ٨.٥ × ٤ متر ويحتوي على ٢ غرف سماكة جدرانها ٥٠ سم وارتفاع الجدار المتبقى منها ٢١ سم.

١٠- تم العثور على ٤ نقوش كوفية كتبت على حجار السد الكبير (اللوحة ٤، ٢٢ ب، ج).

رقم الموقع: ٤٠

اسم الموقع: أم رمثة - يصب في وادي النقمي.

الإحداثيات: ٩٩٨° - ٥٤° ش

٢٤° - ٤٦° ق

الوصف العام:

اشتمل الموقع على مجموعة منشآت معمارية لدوائر حجرية وبعض من المذيلات والتي تقع في الجهة الشرقية من شعيب أم رمثة الذي يصب في وادي النقمي، كما يحتوي الموقع على نقش ثمودي ورسومات ووسوم وهي على النحو التالي:

١- المنشآت الحجرية الدائرية تتكون من ركامات من الأحجار يبلغ عددها ١٧ منشأة ما بين صغيرة وكبيرة أكبرها قطرها ٧,٥ متر وهي متقاربة ويبعد أقصاها بحوالي ٢٥ متراً.

٢- منشآت دائرية حجرية تمثل ركامات يبلغ عددها ١٢ منشأة دائيرية وتبعد عن المنشأة الأولى من ناحية الشرق بمسافة ٣٥٠ متراً وتحتوي بعضها على مذيلات عددها ٥ ومتفاوتة في الطول وبعض تلك المذيلات متصل بالمنشآت الدائرية ويصل طول المذيل الحجري ٣٧ متراً وما يلاحظ على تلك المنشآت الحجرية وجود عدد ٢ منها متقارب يفصل بينها مسافة تصل مترين وقد بنيت مكسوفة لا تحتوي بداخلها على أي ركامات حجرية، أما المنشأة الأخرى فإنها عبارة عن دائرة حجرية قد تم وضع بعض الأحجار في داخلها وهي على شكل أعمدة كبيرة (اللوحة ٤,٢٥ ج) وتم الكشف على ٣ مداخل لتلك المنشآت ذات الأعمدة الكبيرة التي بداخلها يصل عرض مدخل إحداها ٨٥ سم كما تم العثور على نقش ثمودي غير واضح ورسومات صخرية ووسوم على الأحجار المنصوبة وسط تلك المبنية الدائرية وربما أنه قد تم عمل تلك الرسوم الصخرية والنقش فيما بعد.

رقم الموقع: ٤١

اسم الموقع: الجرجوب - يصب في وادي النقمي.

الإحداثيات: ٦٢٢° - ٥٤° ش

٢٤° - ٤٨° ق

الوصف العام:

١- الموقع عبارة عن ربوة مرتفعة مطلة على أرض منخفضة يفصل بينهما مسافة ١٠٠ متر ويوجد عليها ١٢ منشأة دائيرية حجرية معظمها عبارة عن ركامات حجرية ما عدا ٢ منها وهي متشابهة في التصميم والبناء للمنشآت الدائرية المكتشفة في الموقع السابق ذات الألواح الحجرية المنصوبة في وسط المنشأة وبلغ قطر أكبر دائري فيها ٥ سم مع ملاحظة وجود مذيل واحد يبلغ طوله ٨ أمتار وسمكه ٨٠ سم (اللوحة ٤,٢٦ أ).

٢- تم العثور على نقش كوفي كتب على إحدى الحجارة المتصلة بالدائرة الحجرية.

١- الكتابات:

تعد الكتابة من أهم المصادر التاريخية التي يعتمد عليها في إبراز الدور السياسي والحضاري للأمم السابقة، حيث نجد بها موضوعات مهمة (دينية وتجارية وسياسية) وكذلك التعرف على القبائل وأسماء العبودات وأخيراً أسماء شخصيات وأعلام، فنجد العربي القديم قد أتقن الكتابة على واجهات الجبال وعلى الأحجار المنقولة وكذلك على العظام والأخشاب والمعادن، وكانت لها قواعد متقنة إما أن تكتب من اليمين إلى الشمال أو العكس أو من أعلى إلى أسفل أو العكس أو على شكل كتابة حلزونية، فالكتابات العربية القديمة المنتشرة

بالوادي كتبت بالخط المسند الشمالي والخط المسند الجنوبي والخط النبطي وأخيراً الخط الكوفي الإسلامي المبكر والتأخر بأنواعه، وقد احتوت على مجموعة كبيرة من العبارات الدالة على ممارسات سكان المنطقة وأرباب القوافل اليومية سواء كانت دالة على الناحية الاقتصادية أو الحرية أو الدينية أو الاجتماعية.

٢- الوسوم:

يوجد عدد كبير من الوسوم سجلت على صخور وواجهات الجبال وفي داخل الكهوف وهي مختلفة الأشكال ومتنوعة الأنواع مما يدل على وجود مواطن لسكن القبائل في فترات مختلفة ومتعددة، فالوسوم القديمة رسمت على الجبال بطريقة النقر الأمر الذي ساعد على بقائها على مر السنين، كما يوجد في الوادي موقعان مميزان ومنفردان للوسوم الصخرية ويقعان داخل غار وقد نفذنا بطريقة النقر وأضيف على الوسوم طبقة من الفحم من قبل الأهالي ممن كانوا يسكنون الوادي، كما يوجد وسوم حديثة بجانب الوسوم القديمة، والوسوم الحديثة خاصة بالأهالي الذين يسكنون هذا الوادي وبعضاها لها ما يشابهها من الوسوم القديمة الأمر الذي يؤكّد امتداد الصلات الحضارية، وتوجد في هذه المنطقة العديد من الفيران لكن لا يوجد بها أية رسوم، لذا يعتبر السبب غامضاً لاختيارهم لبعض الواقع وترك الأخرى.

٣- الرسومات الصخرية:

يوجد في الوادي عدد كبير من الأشكال الآدمية والحيوانية في أماكن متفرقة وليس مجتمعة وأكثرها خاصة بأشكال الجمال والوعول والأبقار وأشكال آدمية ورسوم.

وعلى الموقع رقم (٧) (الأفierz) توجد رسومات لأسد وعدد من الأشكال الآدمية ووعول وبقر، وهذه الأشكال رسمت بطريقة الكشط والرسومات الآدمية بالأسلوب التجريدي، ويوجد في أحد الصخور رسومات لإنسان معأسد وبقر وهذه الأشكال ربما رسمت بسبب خاص وغير معروف لدينا.

أقدم موقع في وادي النقمي الموقع رقم (٢٦) (الحفيرة) توجد به أشكال لإنسان وحيوانات (أشكال آدمية وجمال وأسد وأبقار ووعول ونعام).

والموقع رقم (٧، ٢٦) (الأفierz - الحفيرة) هما أكبر الواقع للرسومات الصخرية والرسومات في هذا الوادي رسمت بطريقة غير منتظمة ومنتشرة وبعيدة كل واحدة عن الأخرى وهذه الأشكال مختلفة عن الأشكال التي وجدت في حائل وتبوك وتيماء ونجران.

وأشكال الأبقار مشابهة للبقر الهندي الذي يعيش وقتنا الحاضر، ووجود هذا النوع من الأبقار يدل على وصول هذه الأبقار للجزيرة العربية في العصر البرونزي كما أن وجود نظام ري منظم في هذا الوادي له دليل على أن الأبقار كانت موجودة ومستأنسة بنسب كبيرة خلال العصر البرونزي المتأخر والعصر الحديدي المبكر وفي ذلك الوقت الذي تميز بكثرة هطول الأمطار مما ساعد على اتساع بقعة الزراعة وانتشارها خلال فترات ما قبل الإسلام وحتى العصور الإسلامية، الأمر الذي ساعد على استمرار الاستيطان الحضاري بالوادي.

كما أن الرسومات الصخرية في الوادي وخاصة في الموقع رقم (٧، ٢٦) (الأفierz - الحفيرة) يعتبران من أقدم الواقع في هذه المنطقة، وقد اشتغلت على أشكال حيوانية آدمية وقد نفذت على طريق القوافل وأماكن السكن والمغاير، كما أنه لا توجد رسومات للأشكال الآدمية والحيوانية بنسب كبيرة في موقع واحد بل إنها منتشرة في عدة مواقع وأماكن.

جدول إحصائي يوضح موقع انتشار الكتابات العربية القديمة والإسلامية والرسوم الأدبية والحيوانية ورسوم القبائل

كوفي	سبئي	شمودي	رسوم الأسد	رسوم الوسوم	رسوم الكلاب	رسوم القارب	رسوم الحمير	رسوم الخيل	رسوم الماعز	رسوم النعام	رسوم الوعول	رسوم الأبقار	رسوم الجمال	رسوم الأدبية	اسم الموقع	الرقم
															المنجور	١
															النيجير	٢
٢				١	١										الربيع المقرر	٣
															ربوة مراح	٤
															الفريدة	٥
															المقارن	٦
			١	١	١	١									الإفريز	٧
٧					٦										سنفان الثلعة	٨
															سنفان الثلعة	٩
						٤									سنفان الثلعة	١٠
															سنفان الثلعة	١١
															سنفان الثلعة	١٢
٣						١									سنفان القبط	١٣
															سنفان الثلعة	١٤
															سناف الملعب	١٥
٤															مهلهل	١٦
															مهلهل	١٧
٦															مهلهل	١٨
															المري	١٩
٢١	٢	٥	١	٥											فم صهوان	٢٠
															فم صهوان	٢١
٢															وادي مذيل	٢٢

جدول إحصائي يوضح موقع انتشار الكتابات العربية القديمة والإسلامية والرسوم الأدبية والحيوانية ورسوم القبائل

جدول إحصائي يوضح موقع انتشار الكتابات العربية القديمة والإسلامية والرسوم الأدبية والحيوانية ورسوم القبائل

كوفي	ثمودي	سبئي	رسوم الأسد	رسوم الوسوم	رسوم الكلاب	رسوم العقارب	رسوم الحمير	رسوم الخيل	رسوم الماعز	رسوم النعام	رسوم الوعول	رسوم الأبقار	رسوم الجمال	رسوم الأدبية	اسم الموقع	الرقم
			٦												مقرح أبو تاذهب	٤٥
			٥								٣		٣		المذيل	٤٦
٢	٥	١٠		١									٧	٤	المذيل ٢	٤٧
			٢٠			١		١		١٥	١	١٢	١٠	٣	المذيل ٣	٤٨
			٥										٢	٤	الصيغ	٤٩
			٨								٣		٢		رويع ودعان	٥٠
															مراخ	٥١
٢	١	٤											١	٢	مقرح مصينع	٥٢
													٢	٧	مراخ ٢	٥٣
	٢	٢													مراخ ٣	٥٤
	١	١									٣				مراخ فم قطة	٥٥
			٦											٢	عويسجة	٥٦
			١٢								٣		٥	١٠	مريخ	٥٧
٥			١٥								١٠		٢	٨	مقرح مصينع	٥٨
٩٥	٢	٤٨	٢	١٩١	٧	١	١	١	١	٤	٥٩	٧	٩٢	١١٣	المجموع	

(*) شارك مع فريق المسح أيضاً كل من :

- ❖ أ. عبد الرحمن الخربوش (رسام).
- ❖ أ. عبدالله بن حسن زكري (تاريخ).
- ❖ أ. صالح بن سعد الرضيابي (مساح).
- ❖ أ. فهيد بن حمود الحربي (سائق).

قائمة المصادر والمراجع

- الأندلسى، عبدالله بن عبدالعزيز البكري، ١٤٠٣هـ / ١٩٨٣م، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواقع، حققه وضبطه مصطفى السقا، أربعة أجزاء، بيروت: عالم الكتب.
- الأنصارى، عبدالرحمن الطيب، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م، العلا ومدائن صالح (حضارة مدینتين)، الرياض: دار القواطل للنشر والتوزيع.
- الأنصارى، عبدالرحمن الطيب ١٣٩٥هـ / ١٢٧٥م، لمحات عن بعض المدن القديمة في شمال غرب الجزيرة العربية، الدارة، العدد الأول الرياض: دارة الملك عبدالعزيز، ص ص ٧٦ - ٨٥.
- الأنصارى، عبدالقدوس، ١٣٩٣هـ / ١٩٧٣م، آثار المدينة المنورة، الطبعة الثالثة، المدينة المنورة.
- البغدادي، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي الرومي، ١٣٧٦هـ / ١٩٥٦م، معجم البلدان، بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة والنشر.
- الجاسر، حمد، ١٤٠١هـ / ١٩٨١م، في شمال غرب الجزيرة، نصوص، مشاهدات، انتسابات، ط٢، الرياض: دار اليمامة.
- الخيارى، أحمد ياسين أحمد، ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م، تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً، جدة: مطبع الثغر.
- الشويفى، سعود بن فهد، ١٤٢٢هـ / ٢٠٠٢م، تقرير عن آثار وادي النقى بالمدينة المنورة، حولية الآثار السعودية (أطلال) العدد السابع عشر، الرياض: مطبع الجاسر، ص ص ١٠٥ - ١١٨.
- الراشد، سعد بن عبدالعزيز وأخرون، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م، آثار منطقة المدينة المنورة، سلسلة آثار المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، الجزء الثالث، الرياض: مطبع دار الهلال للأفست.
- الراشد، سعد بن عبدالعزيز، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م، دراسات في الآثار الإسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، الرياض: مؤسسة الحزمى للتجارة والتوكيلات.
- الراشد، سعد بن عبدالعزيز، ١٤١٤هـ / ١٩٩٢م، درب زبيدة: طريق الحج من الكوفة إلى مكة المكرمة دراسة تاريخية وحضارية أثرية، الرياض: دار الوطن للنشر والإعلام.
- الراشد، سعد بن عبدالعزيز، ١٤١٣هـ / ١٩٩٣م، كتابات إسلامية غير منشورة من (رواوة) المدينة المنورة، الرياض، دار الوطن للنشر والإعلام.
- الزهراني، عوض وأخرون، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٢م، «تقرير مبدئي عن مسح منطقة المدينة المنورة»، حولية الآثار السعودية (أطلال) العدد السابع عشر، الرياض: مطبع الجاسر، ص ص ٧١ - ١٠٤.
- العياشى، إبراهيم بن علي، ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م، المدينة المنورة بين الماضي والحاضر، الطبعة الثانية، المدينة المنورة: مكتبة الثقافة.
- القثامي، حمود بن ضاوي، ١٤٢٦هـ / ١٩٧٦م، الآثار في شمال الحجاز، الجزء الأول، القاهرة: مطبع الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- بلول، مختار محمد، ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م، المدينة المنورة درة المدائن، الطبعة الأولى، الرياض: مؤسسة مرتينا لخدمات الطباعة.
- حافظ، علي، ١٤٢٣هـ / ٢٠٠٣م، فصول من تاريخ المدينة المنورة، الطبعة الثانية، جدة: شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر.
- شراب، محمد محمد حسن، ١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م، أخبار الوادى المبارك «العقبق» دراسات حول المدينة المنورة (٩)، الطبعة الأولى، المدينة المنورة: مكتبة التراث.
- كعكى، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن إبراهيم، ١٤١٩هـ / ١٩٩٨م، معالم المدينة المنورة بين العمارة والتاريخ، الجزء الأول (مجلدين) الطبعة الأولى، بيروت: مطبع دار إحياء التراث العربى.

مسح وتسجيل وتوثيق الواقع الأثرية والمعالم الحضارية والتاريخية بمحافظة الزلفي والراكز التابعة لها ١٤٢١هـ / ٢٠٠٠م

إعداد / د. إبراهيم الرسيوني، إبراهيم السبهان، سعود الشويش، فهد الدحام،
سعيد بن دبيس، عبدالله الهدلق، خالد الحافي، ماجد الغزي

مقدمة (*) :

يأتي مسح وتوثيق وتسجيل الواقع الأثرية والمعالم الحضارية والتاريخية بمحافظة الزلفي والراكز التابعة لها، استكمالاً لخطة المسح الأثري لمناطق المملكة ومحفظاتها التي وضعتها وكالة الآثار والمتاحف، وقد جاء هذا العمل بعد الانتهاء من تفاصيل المسح الأثري لمحافظي المجمعة والغاط الذي تم إنجازه في موسمين سابقين (أطلال: ١٦، ١٧).

بدأ المسح الأثري لهذا الموسم في ١٠/٧/١٤٢١هـ واستمر لمدة شهر، تم خلاله تسجيل وتوثيق عدد كبير من المعالم الأثرية والحضارية والتاريخية شملت منشآت مدنية كالمساكن، ودينية كالمساجد، ودفاعية كالأبراج والأسوار والقلاع، ومائية كالأبار والعيون والقنوات والأحواض والسدود، وتجارية ك الأسواق، إلى جانب عدد من المنشآت الحجرية، وعلى الرغم من تسجيل عدد كبير من تلك المواقع إلا أنه لم يتم العثور على موقع ترجع إلى ما قبل الإسلام باستثناء عدد من المنشآت الحجرية، أو موقع ترجع إلى الفترة الإسلامية وربما تكشف المسوحات المستقبلية في الزلفي ما لم يكتشفه هذا الموسم من موقع ومعلومات تبين العمق التاريخي والأثري للمنطقة.

وإلى جانب ما تضمنه المسح الأثري لهذا العام من مواقع تم تسجيلها، هناك مواقع أخرى لم يتضمنها التقرير بحكم عدم تسجيل أي معالم أو ظواهر أثرية أو تاريخية بها وهي: الرحبة، المنزلة، قصيبة، الزلفي، مركز المستوى، الحمودية، والبعية، مركز الثوير، الطرغشة. وأخيراً نأمل أن يضيف التقرير معلومات جديدة من خلال ما تضمنه من مواقع، كما نأمل أن تعطي المسوحات المستقبلية في الزلفي معلومات أكثر عن آثار المنطقة وعمقها التاريخي.

مقدمة جغرافية وتاريخية:

(أ) الموقع والجغرافية:

تقع محافظة الزلفي إلى الشمال من مدينة الرياض على بعد ٢٢٠كم، وهي في الطرف الشمالي من سلسلة جبال طويق، يحدها من الشمال منطقة حائل ومن الغرب منطقة القصيم ومن الجنوب محافظة الغاط ومن الشرق محافظة المجمعة، تحصر بين خطى طول ١٧°٤٤' و ٩°٤٤' شرقاً ودائرة عرض ٠٠°٢٦' و ٥٠°٢٦' شمالاً. ترتفع من مستوى سطح البحر حوالي ١٠٠م، وتبلغ مساحتها حوال ٣٠٠٠كم² (التقرير: ٧/ المسعود، ٢١: ٤٠٨).

تتبع محافظة الزلفي إمارة منطقة الرياض، فهي إحدى محافظاتها العشرين، وتضم أربعة مراكز إدارية هي: مدينة الزلفي، مركز سمنان، مركز علقة، ومركز الثوير، ويتبعها حوالي ٩٠ قرية وهجرة، ويبلغ عدد سكان

(*) تشكر هيئة التحرير الاستاذ/ ماهر الموسى لقيامه بمراجعة المقال وإضافة بعض التعليقات المفيدة.

مدينة الزلفي حوالي ٤٦٦٠ نسمة حيث تعتبر من المدن المتوسطة (الم سعود، ٢١: ٢١٤٠٨) / أطلس المملكة العربية السعودية (١٤١٩هـ: ٢٦-٢٧).

تضم الزلفي من الناحية الجيولوجية تكوينات صخرية تنتهي إلى أزمنة جيولوجية مختلفة، يرجع أقدمها إلى الزمن الجيولوجي الثاني بعصره (الтриاسي Triassic) و (الجوراسي Jurassic) ويمثلها كل من تكوين الجلة وسدير وتكون طويق على التوالي، ويرجع تكوين السطح في المنطقة إلى الزمن الجيولوجي الرابع أو الحديث بعصره (البلاستوسين) و(الهولوسين)، واللذان يرجع إليهما التشكيل الحالي لمظاهر السطح كالأودية والكثبان الرملية المتحركة، إضافة إلى مواد السطح من حصى ورمل وطفل نتيجة لعوامل التعرية في العصر الأخير (الم سعود، ٢١٤٠٨هـ: ٤٣-٤٤).

أما مظاهر السطح في الزلفي فتأخذ في التنوّع النسبي لتشتمل:

الكثبان الرملية: من أهمها نفوذ التثيرات، نفوذ السر، ونفوذ الشقيقة.

الأودية: ومن أهمها، وادي مرخ، وادي سمنان، وادي عريعة، ووادي أبي سديرة.

السهول: وتشتهر منها سهول: السبلة، وسهل الحمامد.

الروضات: من أهمها: روضة وادي سمنان، وروضة السبلة التي يتبعها عدد من الرياض هي: غروة، روضة شلوان، أم الذيابة، قويع زيد، سائلة العشر، رياض وادي النوم.

المياه : ويمكن تقسيمها إلى قسمين:

١) المياه السطحية وتشتمل مياه الأمطار التي تسيل في الأودية، ومياه الينابيع الجارية وتتفرق بها عين جزرة.

٢) المياه تحت السطحية التي تحبس المياه من خلال طبقات تحت سطحية تتفاوت من حيث امتصاص الماء واستيعابه حسب نسبة مسامية صخورها (الم سعود: ٤٤-٤٩، ٥٧-٦٠).

التضاريس: تعتبر سلسلة جبال طويق من أبرز الظواهر التضاريسية في منطقة الرياض، وهي الزلفي موضوع التقرير، وهي ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي ٧٠٨ م عند خشم أم الذر، أما ارتفاعها الكلي فيبلغ ١٧٠ م، وتمتد من الزلفي إلى جنوب شرق السليل في وادي الدواسر، حيث تنتهي في الربع الخالي، وهي رافد مهم لأودية مرخ وسدير وسمنان وعرعر، وسويس نتيجة مياه الأمطار التي تتعذر عبرها سنوياً (الم سعود: ٤٧هـ: ٢٠٠٢) (هيئة المساحة الجيولوجية، ٢٠٠٢).

أما مناخ الزلفي فهو جاف صحراوي كما هو الحال في معظم الجزيرة العربية بشكل عام، أي أنها ضمن النطاق القاري الذي يتصرف بالحرارة والجفاف في فصل الصيف، وبالبرودة وهطول الأمطار في فصل الشتاء، حيث تصل درجة الحرارة في فصل الصيف إلى ما فوق ٤٠ درجة مئوية، في حين تخفض إلى الصفر المئوي وإلى ما دونه في فصل الشتاء، كما تتفاوت درجات الحرارة بتعاقب الليل والنهار نتيجة التيارات الهوائية الباردة القادمة من الشمال والتيارات الحارة القادمة من الجنوب (الم سعود: ٦٠هـ: ٢٤) (السلسلة، الرياض).

ويبلغ معدل سقوط الأمطار سنوياً في منطقة الرياض إلى ١١٧ ملم، ويبداً موسم الأمطار في شهر ديسمبر حيث يبلغ ذروته، وينخفض في شهر أبريل، بينما ينعدم سقوطه في شهري يونيو وأكتوبر (الم سعود: ٢٤هـ: ٦٢) (السلسلة، الرياض: ٢٤).

أما الرطوبة النسبية في المنطقة الوسطى فعلى الرغم من ارتفاع درجات الحرارة إلا أنها تميل إلى الانخفاض على مدار السنة وخصوصاً في فصل الصيف حيث تصل إلى أدنى مستوياتها بسبب الجفاف الشديد (الم سعود، ٢١٤٠٨هـ: ٦٣).

ب) لحة تاريخية:

لقد أكسب الموقع الجغرافي الزلفي في منطقة نجد أهمية كبيرة، ببروز من خلال سير الأحداث في المنطقة، حيث كان أحد العوامل التي أهلتها لتكون أحد أبرز محاور النشاط الاقتصادي وبالتالي السياسي. وإذا ما استقرأنا التاريخ العام للزلفي من خلال ذكرها في المصادر، نجد أنها ضمنت عدداً من المصادر اللغوية والجغرافية والتاريخية، كما ضمنت في عدد من كتابات الرحالة الغربيين ومن زاروا المنطقة في فترات مختلفة ولأغراض شتى.

ذكرها ياقوت الحموي (ت: ٦٢٦هـ) في معجم البلدان فقال: **زُلْفَة**: بضم أوله وسكون ثانية وفاء، ماء شرقي سمراء. قال عُبيد بن أيوب اللص:

لَعَمْرُكَ إِنِي يَوْمَ أَقْوَازِ زُلْفَةَ على ما أرى خَلْفَ الْقَنَا لَوْقُور (ياقوت. ج ٢: ٦١).

وعدّ ياقوت زلفة في بيت لعبد الرحمن بن حزن:

سَقَى جَدِّثًا بَيْنَ الْغَمِيمِ وَزُلْفَةَ أحَمَ الدُّرْيِ، وَاهِي الْعَزَالِي مَطِيرُهَا

عدّها ماءً لبني أسد، وقرنها بالغميم لقربها منه، والغميم موضع قرب وادي الرمة (الجاسر، القسم الثاني:

.٦٤٠)

ذكر ابن منظور(ت: ٧١١هـ) في لسان العرب المحيط: **زَلْف**: **الزَّلْفُ وَالزُّلْفَةُ وَالزُّلْفِي**: القرية والدرجة والمنزلة. وأزلف الشئ: قرية وأصل الزلفي في كلام العرب القربي (ابن منظور، مجلد ٢٩: ٢). ولهذا رد بعض الباحثين أصل التسمية بـ (الزلفي) ربما لقربها من جبل طويق أو لوقوعها بالقرب من آبار المياه، أو من ازدلافها أي اقترابها درجة درجة من جبل طويق، كما أرجع التسمية في بعض التقديرات من الزليفات لدرج ارتفاع جبل طويق عندها (محمد بن، ١٤١٣هـ).

ونتيجة لتوافر المياه في المنطقة فقد نشأت الزلفي من استقرار القبائل البدوية حول الآبار (محمد بن، ١٤١٣هـ) والذين قاموا ببعض النشاطات من بينها الزراعة. وكان موقع المنطقة دور كبير في نشاط السكان التجاري، فقد لعبت دوراً مميزاً على طريق التجارة والحج كونها أحد محطاته، كما كانت حلقة وصل بين منطقة نجد وبين الأحساء والبصرة ثم الكويت في فترات لاحقة، وقد ذكر أن هناك خمسة طرق كانت تعبّر الزلفي وترتبطها بالعراق والكويت والقصيم والمناطق والمدن الواقعة عليها (السعود، ١٤٠٨هـ: ٢٧-٢٨) كما ذكر (لوريمر) في دليل الخليج طريقاً كان يصل بريدة بالرياض، ويمر بالزلفي (لوريمر، ج ٥: ١٦٦٩).

ولهذا اتجه أهل الزلفي لممارسة هذا النشاط، فكونوا القوافل التجارية منذ زمن طويل، وقصدوا مناطق عدة داخل وخارج الجزيرة العربية في العراق ومصر والهند، وبلغ هذا النشاط ذروته حتى مطلع القرن الرابع عشر الهجري، كما زاول أهل الزلفي مهنة الغوص في الأحساء والقطيف نتيجة لازدهار تجارة اللؤلؤ، واستمروا كذلك حتى استتباب الأمن في عهد الملك عبد العزيز حيث عادوا إلى ممارسة تجارة القوافل من جديد (السعود ١٤٠٨: ٣٨-٤٠).

ومن الناحية السياسية فقد كانت الزلفي مسرحاً للعديد من الأحداث السياسية والمعارك الحربية قبل وأثناء عملية توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز، حيث كانت نقطة البدء لأي هجوم يقوم به طرف من الأطراف، لأنه يضمن من خلال الاستيلاء عليها استيلاءه على الطريق وتأمين المؤن والرجال هذا إلى جانب حماية صفوقة الخلفية. (السعود ١٤٠٨: ٣٩).

كما ذكر المؤرخون في إطار الحديث عن الزلفي أن الأرطاوية كانت مركز الأخوان بزعامة فيصل الديوش زعيم قبيلة مطير وأحد قادة الأخوان الكبار الذي انشق فيما بعد على الملك عبد العزيز، وكان من نتائج ذلك

معركة السبلة المشهورة سنة ١٤٣٨هـ، التي انتصر فيها الملك عبدالعزيز (فلبي، ١٤١٩هـ: ١٨٦). وورد ذكر الزلفي في عدد من كتابات الرحالة الغربيين ممن زاروا المنطقة في فترات مختلفة، كان من بينهم (لوريمر ج، ج) في الدليل الجغرافي من كتابه «دليل الخليج»، حيث ذكرها كأحد محطات القوافل في إطار حديثه عن الطرق التجارية في وسط الجزيرة العربية التي كان من أهمها الطريق من بريدة إلى الرياض والذي تقع عليه الزلفي، وتحدث عن الزلفي بشئ من التفصيل فذكر جغرافيتها ونشاط السكان بها والقبائل التي تقطنها وبعض مقوماتها الاقتصادية وما يتبعها من قرى وحركة المواصلات بها (الوريمر، ج ٧: ٢٥٧٦-٢٥٨٢).

كما ذكرها (سانت جون فلبي) في كتابه «بعثة إلى نجد» في سياق حديثه عن الأحداث السياسية في تلك الفترة، والنشاط السكاني لأهلها وكواحدة من المحطات التجارية في وسط الجزيرة العربية (فلبي، ١٤١٩).

وعن جغرافية المنطقة وطبوغرافيتها يعتبر (الليفتنانت كولونيال لويس بلي) من الرحالة الذين تناولوا هذا الجانب بشئ من التفصيل في كتابه «رحلة إلى الرياض» كما ذكرها كمحطة على طريق الحج من البصرة إلى مكة (بلي، ١٤١١هـ).

ويعد (باركلي رونكير) من أسهبوا في وصف مدينة الزلفي في كتابه «عبر الجزيرة العربية على ظهر جمل»، فتحدث عن تخطيطها وعماراتها التقليدية وشيئاً عن طبوغرافيتها وغضائها النباتي (رونكير، ١٤١٩هـ). وأخيراً ذكر (ديكسون، هـ، بـ) في كتابه «عرب الصحراء»، القبائل التي كانت تقطن الزلفي، وتحدث عن الأعراف والعادات القبلية، وألمح إلى بعض الأحداث السياسية، وإلى الزلفي كمحطة من محطات التجارة والحج في المنطقة (ديكسون، ١٤١٩هـ).

وفيمما يلي وصفاً لأهم النتائج عن الواقع التي شملها المسح لهذا الموسم.

بلدة العقلة الجنوبية القديمة:

الأحداثيات:

٦٥°٠٠'٢٦'' شمالاً.

٨٨٧°٤٤'٤٧'' شرقاً.

تقع على بعد ٢٠ كم إلى الجنوب الغربي من محافظة الزلفي، وتحيط بها الكثبان الرملية من جميع الجهات مما يجعل مهمة الوصول إليها صعبة بعض الشئ على الرغم من وجود طريق يؤدي إليها ممهد في جزء منه. تتميز بلدة العقلة الجنوبية من خلال بقائيها العمارية بطابع العمارة التقليدية النجدية، والتي تمثل في عناصرها الرئيسية المكونة لها من مواد البناء المحلية كالطين والحجارة والحصى والأثل وسعف النخل، إلى جانب عناصرها العمارية المتمثلة في التخطيط سواء على المستوى العام للبلدة والذي تلحظه في خاصية الإنداخ العمري من تراص مبانيها والتفاوت في ضيق واتساع شوارعها وأزقتها، أو على مستوى وحداتها المعمارية من مساكن وبدكاكين ومنشآت دفاعية ومانية ودينية.

ويكون المسكن التقليدي في بلدة العقلة بشكل عام من دورين، ويضم في تخطيطه فناء، وتوزع من حوله الفراغات الداخلية، ويلاحظ كثرة (الجصص) المخصصة لتخزين التمر في أغلب مساكن البلدة.

وأبرز ما تم تسجيله من وحدات معمارية في بلدة العقلة مسجدها الذي سوف نتحدث عنه بشئ من التفصيل، إضافة لبرجين تساقطت معظم أجزائها العلوية (لوحة ١، ٥)، (٢، ٥) وكذلك بقايا آبار وأساسات سور تمتد بمحاذاة الكثبان الرملية الشمالية باتجاه نقرة العبيد الله.

مسجد العقلة: (لوحة ٥.١)

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الشرق إلى الغرب ٢٢م و ١٧،٤٠ م من الشمال إلى الجنوب، بني المسجد من المواد المحلية حيث استخدمت الحجارة في الأساسات والأعمدة، والطوب اللبن في بناء الجدران التي ليست فيما بعد بالطين، والجص في ل Isa سلة الأعمدة وعمل الزخارف الجصية والإطارات التي تحيط بالمحراب والأبواب والنوافذ، كما استخدم خشب الأثل في عمل الأبواب، أما التغطيات فاستخدم فيها خشب الأثل لعمل الجسور التي تغطي بعد ذلك بسقف النخيل.

ولا يضم المسجد مئذنة ضمن تخطيطه المعماري ومن المحتمل أنها كانت مقامة فوق الدرج المؤدي لسطح المسجد الواقع في الجدار الجنوبي منه، ويطل المسجد في الجهة الشمالية على فضاء توجد به بئر مطوية بالحجارة يبلغ قطرها حوالي ١١،٣٠ م كانت في السابق مصدرًا من مصادر المياه في البلدة.

ويكون المسجد من ثلاثة أقسام هي:

١- الخلوة:

تقع إلى الغرب من رواق القبلة، وهي مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها من الداخل ١٦،٤٠ م من الشمال إلى الجنوب، و ١٣،٣ م من الشرق إلى الغرب، ويبلغ ارتفاع سقفها ١٤ م، ويوجد في وسط جدار القبلة من الخلوة محراب مستطيل الشكل يبرز إلى الخارج تبلغ أبعاده من الشمال إلى الجنوب ٢ م، و ١٠،٢٢ م من الشرق إلى الغرب، ويتوسط المحراب عمود اسطواني الشكل (حرز) بني من الحجارة، يحمل تاجاً مستطيل الشكل، ويتوسط العمود عقدين متلثي الشكل بنياً من الحجارة (الفروش) يقع طرافاهما على حافتي المحراب الذي سقف بخشب الأثل، ويضم المحراب في جهته الشمالية منبراً ذو عتبتين، كما يوجد في الجدار الشمالي للمحراب فتحة صغيرة للتهوية والإضاءة.

ويوجد في جدار القبلة ثلاثة أرفف حجرية استخدمت لوضع المصاحف، اثنان على يمين المحراب والثالث على يساره، كما تتوسط الجدار الجنوبي للخلوة نافذة مستطيلة الشكل، وتنفتح الخلوة على رواق القبلة من خلال مدخلين أحدهما في الجهة الجنوبية من نهاية الجدار الفاصل بين الخلوة ورواق القبلة، أما الآخر فيقع في منتصفه، وقد أغلق جزء منه بعدد من المداميك الطينية والجزء الآخر المفتوح منه سقف بعارضة (ساكف) من خشب الأثل.

٢- رواق القبلة (المصباح):

يقع إلى الشرق من الخلوة التي يفصلها عنه جدار تتصل به عن طريق مدخلين كما ذكرنا، وهو مستطيل الشكل أبعاده ١٦،٤٠ م من الشمال إلى الجنوب، و ٦ م من الشرق إلى الغرب يتكون الرواق من صفين من الأعمدة الحجرية التي تنتهي بتيجان مدرجة تعلوها عوارض من خشب الأثل لربط الأعمدة بعضها ببعض، كما توجد في الجدار الجنوبي من رواق القبلة نافذتين مستطيلتين الشكل.

وتوجد عند المدخل الواقع في الجدار الفاصل بين الخلوة وجدار القبلة في الجزء المغلق منه عتبه صغيرة ربما استخدمت منبراً. وتعلو عارضة هذا المدخل زخارف جصية غائرة ذات أشكال هندسية، كما توجد على الجانب الأيمن من المدخل في أعلىه كتابة غائرة تحمل تاريخ (١٤ جمادى من سنة ١٢٠٢هـ) ربما يكون تاريخاً لبناء المسجد أو تجديده، وتوجد في هذا الجدار أيضاً ستة أرفف استخدمت لوضع المصاحف تتوزع شمال وجنوب المدخل.

٣- الصحن (السرحة):

وهو الجزء المكشوف من المسجد وأكبر أقسامه مساحة تبلغ أبعاده ١٦،٤٠ م من الشمال إلى الجنوب، و

١١م من الشرق إلى الغرب، يفضي إليه مدخلين أحدهما في الجدار الشمالي في الجهة الشمالية الغربية منه، والآخر في الجدار الجنوبي للصحن في الجهة الجنوبية الغربية أسفل الدرج المؤدي لسطح المسجد. وعن الحالة الراهنة للمسجد، فقد تهدم الجدار الشمالي منه فيما عدا جزء صغير في الواجهة الشمالية الغربية من الخلوة يكون الزاوية الشمالية الغربية مع جدار القبلة، وجزء آخر جهة الصحن توجد به دعامتين مربعتين الشكل من الطين لدعم وتقوية جدار المسجد الشمالي من الخارج، كما تهدم الجزء الشمالي الشرقي من الجدار الشرقي وجزء صغير في الجهة الجنوبية الشرقية من الجدار الجنوبي، بينما بقى جدار القبلة بحالة جيدة، أما السقف فقد انهارت أجزاء منه وخاصة في الجهة الجنوبية الشرقية من رواق القبلة.

نقرة العبيد الله (العبد القادر):

تقع على بعد ٤٠٠-٥٠٠م إلى الشمال الشرقي من بلدة العقلة الجنوبية، تحيط بها الكثبان الرملية من جميع الجهات، وربما أن زحف الرمال على هذه البلدة قد غطى معالمها القديمة باستثناء بقايا أساسات لمبانٍ غير واضحة المعالم، إضافة إلى برج بقى صامداً رغم زحف تلك الرمال.

يقع البرج في الجزء الشمالي من نقرة العبيد الله بالقرب من الكثبان الرملية الشمالية، وتبعد أبعاده ٤٠٢م × ٤٠٣م وقدر ارتفاعه الكلي بـ ٧م بينما المتبقى منه ٦م، وهو مربع الشكل يضيق تدريجياً باتجاه الأعلى، بنيت أساسات البرج من الحجارة وجدرانه من الطوب اللبن المغطى بطبقة من اللياسة الطينية الممزوجة بالتبغ لتقوية الجدران.

يتكون البرج من ثلاثة أدوار متفاوتة الارتفاع، تدل عليها بقايا أخشاب الأثل في أسقفها والفتحات التي ثبتت فيها تلك الأخشاب، ويقع مدخله في الجدار الجنوبي عند الزاوية الجنوبية الغربية ويوجد في أسفله عتبة من الحجارة، يتم الصعود إلى الدور الأول من خلال فتحة صغيرة في ركن البرج الجنوبي الشرقي حيث توجد بقايا سلم خشبي مثبتة في جداري الركن، أما الدور الثاني فيتم الصعود إليه من خلال فتحة صغيرة في الركن الشمالي الشرقي، وقد بني البرج من الداخل بمداميك من اللبن المرصوص بشكل منظم تربط بينها مونة من الطين.

توجد في الجزء العلوي من البرج فتحات للرمي (مزاغل) وبقايا لأربع طرمات في جهاته الأربع، كما يوجد في جداره الغربي مزراب (مثقب) لتصريف مياه الأمطار، وينتهي البرج بأربعة شرفات في زواياه الأربع لم يتبق منها سوى اثنين في ركيبه الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي.

وعن حالة البرج الراهنة فهي جيدة بشكل عام من الخارج على الرغم من تأثر واجهاته بالعوامل الجوية، أما من الداخل فقد تهافت أسقف أدواره ولم يتبق إلا ما يدل على وجودها من بقايا أخشاب الأثل.

هرمز سمنان:

الإحداثيات:

٥٧٥° ٥١' ٢٦" شمالاً

٥٧١° ٤٤' ٥٢" شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٨١م.

تقع سمنان على بعد ٤كم إلى الجنوب من الزلفي، وهي بلدة قديمة، سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أكبر الأودية المنحدرة من أعلى جبال طويق.

ذكرها ياقوت الحموي في معجمه فقال: وإن كان يسكنه جد أمرئ القيس بن حجر الكندي، وقال أيضاً موضع ذكره الأزهري أنه في ديار تميم قرب اليمامة، قال الراعي:

عصائب جند رائح وخزائفه
وأنست بأطرافِ الجمام لأنها
وصحن من سمنان عيناً روية
وهن إذا صادفن شرياً صوادفه (ياقوت: ج ٢، ص ٣٥١).
وقال أيضاً: سمنان من السمن شعب لبني ربيعة الجوع بن مالك (ياقوت، ج ٥، ص ١٢٨).
تميّز بلدة سمنان القديمة بطابع العمارة التقليدية النجدية، وهي مهجورة اليوم في أغلبها، ومن أهم
المعالم التي تم تسجيلها بالقرب من هذا المركز:

١- مسجد العليا: (لوحة ٥، ٢، ب، ٥، ٧، أ، ب):

الإحداثيات:

٢٢° ١٦' ٢٦" شمالاً

٦٥٩° ٥٢' ٤٤" شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٧١٧ م.

يبعد مسجد العليا حوالي ٣ كم جنوب شرق مركز سمنان، وهو مبني في وادي سمنان بالقرب من سطح
الجبل الذي يشكل الجزء السفلي من جداره الشمالي، والمسجد صغير المساحة ذو شكل مستطيل تبلغ أبعاده
٤٠، ٤٠ م من الشمال إلى الجنوب و٨ م من الشرق إلى الغرب. استخدمت في بناء المسجد الحجارة في عمل
الأساسات والطوب اللين في بناء جدرانه، بينما استخدم في التقطيعات خشب الأثل في سقف المسجد، الذي
يفرش بسعف النخيل، تعلو بعد ذلك طبقة من الطين، ويكون المسجد من قسمين:

أ) رواق القبلة:

وهو الجزء المنسقون من المسجد، مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الداخل ٩٠،٦٠ م من الشمال إلى
الجنوب، و٤٠،٤٠ م من الشرق إلى الغرب، يتوسط جدار القبلة في الرواق محراب ذو شكل نصف دائري بارز
إلى الخارج مثلث الشكل في أعلى، وتوجد في المحراب نافذتين صغيرتين في كل من جداره الشمالي والجنوبي
للتهدية والإضاءة، كما توجد في جدار القبلة نافذتين مستطيلات الشكل أحدهما على يمين المحراب والأخرى
على يساره. إضافة إلى اثنين من الأرفف الحجرية البارزة لوضع المصاحف عليها، وفي الجهة الجنوبية من
جدار القبلة من الخارج مزراب لتصريف مياه الأمطار من السطح، وتوجد في الجدار الفاصل بين رواق القبلة
والصحن نافذة كبيرة نسبياً مقابلة للمحراب، كما يوجد في هذا الجدار أيضاً مدخل يفضي لرواق القبلة يقع
في الجهة الجنوبية منه.

ب) الصحن (السرحة):

وهو الجزء المكشوف من المسجد، مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الداخل ٨٠،٨٠ م من الشمال إلى الجنوب
و ٣٠،٧٠ م من الشرق إلى الغرب، يقع في جداره الجنوبي المدخل الرئيس للمسجد، وجدير بالذكر أن المسجد لا
يضم مئذنة ضمن تخطيطه المعماري، ولا درج يؤدي إلى السطح نظراً لصغر مساحته.

٢- بئر وقناة مائية:

تقع على بعد ٨٠ م جنوب شرق المسجد، وهي بئر كبيرة نسبياً مطوية بالحجارة في أعلىها وبافي عمقها
محفور في الصخر وهو يصل لأكثر من ٥ م، يتراوح قطرها بين ٢ و ٥ م، يتصل بحوض البئر (اللزاء) قناة
ممتدة باتجاه الشمال الشرقي من البئر وتنتهي قريباً من المسجد حيث تتفرع عندها إلى اليمين واليسار على
شكل حرف (T).

ويوجد على البئر زرانيق قائمة من الحجارة المرصوصة على شكل مداميك بأشكال وأحجام مختلفة على
جانبيها الشمالي والجنوبي مما يدل على استخدامها في الساقية، وإلى الشمال الشرقي من البئر يوجد حوض

صغرى حديث تتصل به قناة.

٣- برج:

يقع على بعد ٢٠٠ إلى ٢٢٠ م تقريباً شرقي المسجد، وهو مستطيل الشكل بنيت أساساته من حجارة مختلفة الأشكال والأحجام بارتفاع متراً تقريباً يعلوها بناء من الطين يتراوح ارتفاعه بين المترین والثلاثة أمتار. بني البرج في مكان مرتفع عما حوله وهو يضم فتحات صغيرة محاطة به تعلو أساساته الحجرية، وله مدخل أسفل الجدار الجنوبي الشرقي، ومن المحتمل أن البرج كان يتكون من دورين في السابق سقطاً لما تهدمت أجزاؤه العلوية.

٤- الغار (الكن):

يسمى غار الهلالية، وهو يقع في جبل مطل على وادي سمنان من جهة الغربية، على بعد كيلو واحد عن مسجد العليا باتجاه الغرب، وكم من مركز السمنان باتجاه الجنوب، وهو غار كبير يحمل سقفه رسوماً حيوانية لجملين وحيوان غير واضح المعالم رسمت باللون الأخضر، إضافة لرسوم باللون الأسود (لوحة ٥، ٦).

٥- المدرسة القديمة:

تقع على سطح جبل على بعد ٥٠٠ م شمال شرق مركز سمنان وهي مستطيلة الشكل استخدم فيها لاحقاً بعض مواد البناء الحديثة وقد هجرت الآن.

وإلى الجنوب من هذه المدرسة بقايا لبرج دائري بني على ربوة، وهو مشيد من الحجارة التي تربط فيما بينها مونة من الطين، بلغ قطره من الداخل حوالي ٢٥ م وسمك جداره حوالي ٤ سم، ويتراوح ما تبقى من ارتفاعه بين ٨٩،٠ م و ٤٠،٠ م حيث يتفاوت في ارتفاعه من جهة إلى أخرى.

حي الروضة:

الإحداثيات

٦٢٤° ١٦' ٢٦'' شماليًّاً

٥٦٥° ٤٨' ٤٤'' شرقاً

هو أحد أحيا محافظة الزلفي، يبعد عن مدينة الزلفي حوالي ٢ كم جنوباً، ويضم هذا الحي عدداً من المباني التقليدية والآبار القديمة، غير أن أبرز هذه المباني هو مسجد الواصل الذي سوف نتحدث عنه بشئ من التفصيل.

مسجد الواصل:

وهو مستطيل الشكل يتكون من ثلاثة أقسام:

أ) الخلوة:

تقع الخلوة في رواق القبلة، وهي مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها ١٤ م من الشمال إلى الجنوب و٥ م من الشرق إلى الغرب، تضم الخلوة محراباً يتوسط جدار القبلة تقريباً، والمحراب ذو شكل نصف دائري بارز إلى الخارج يعلوه عقد مدبب غير منتظم، تبلغ أبعاده ١٢ م عرضاً و ١٢ م عملاً، وهو مسقوف بخشب الأثل. ويضم المحراب نافذتين، إحداهما في الجدار الشمالي، والأخرى في الجدار الجنوبي منه، كما يوجد في المحراب رفان بارزان، أحدهما لوضع المصاحف والآخر لوضع السراج.

يحمل جدار القبلة أربعة أرفف من الحجارة لوضع المصاحف عليها، اثنان منها على يمين المحراب أحدهما مسقوف، واثنان على يساره، وتوجد في الخلوة نافذتين مستطيتي الشكل أحدهما في الجدار الشمالي والآخر في جداره الجنوبي.

وتُفصل الخلوة عن رواق القبلة بجدار تربطها به ثلاثة مداخل، أحدها يقع في المنتصف، والمدخلان

الآخران في طرفي الجدار من جهته الشمالية والجنوبية، كما يضم الجدار رفين بارزين من الحجارة استخدما لوضع المصاحف.

ب) رواق القبلة (المصباح):

يقع إلى الشرق من الخلوة، وهو مستطيل الشكل أبعاده ١٤ م من الشمال إلى الجنوب و ٤ م من الشرق إلى الغرب، يتكون الرواق من مرմلين متباوتين الارتفاع، وصفان من الأعمدة الحجرية دائرة الشكل (الخرز) تنتهي بتيجان حجرية مدرجة ترتكز عليها عقود مثبتة من الحجارة (الفروش) تحمل سقف الرواق، إضافة إلى دعامتين مستطيلتي الشكل في نهاية كل صف من الأعمدة بنيت جميعها من الطوب اللبن، ويلاحظ ارتفاع سقف الرواق قليلاً عن سقف الخلوة.

كما يضم الرواق أربعة نوافذ للتهوية والإضاءة، اشتان منها في جداره الشمالي والأخرى في الجنوبي، إضافة إلى خمسة أرفف بارزة، أربعة منها من الحجارة وواحد من الخشب استخدمت لوضع المصاحف.

ج) الصحن (السرحة):

وهو الجزء المكشوف من المسجد وأكبر أقسامه مساحة. يأخذ الصحن شكلاً مستطيلاً تبلغ أبعاده ١٤ م من الشمال إلى الجنوب، و ٨ م من الشرق إلى الغرب ويفضي إليه مدخلين أحدهما يقع في الجدار الشمالي والأخر في الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد، ويلاحظ أن جزءاً من جداره الشرقي يأخذ في الانحناء إلى الداخل من جهة الصحن. ويوجد درج ملائق للجدار الجنوبي من جهة الصحن يؤدي إلى سطح المسجد، ولا توجد مئذنة ضمن التخطيط العماري للمسجد.

الحق بالمسجد غرفة مستطيلة الشكل ملائقة لجداره الجنوبي من الخارج، لها باب في جدارها الغربي، وتضم نافذتين في جدارها الجنوبي، وقد استخدمت هذه الغرفة كتاباً، ويوجد بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن خزان أرضي مضاد حديثاً وهو مربع الشكل ليس بالأسمنت ومسقوف بالخرسانة استخدم للوضوء. استخدم في بناء المسجد المواد المحلية من الحجارة في عمل الأساسات وبناء الأعمدة والعقود، والطوب اللبن في بناء الجدران، وخشب الأثاث المفطى بسعف النخيل وطبقة من الطين في عمل التغطيات وقد تهدمت بعض الأجزاء من جدران المسجد في الوقت الراهن، كما انهار جزء من سقف رواق القبلة.

قصر سعود:

الإحداثيات:

٦٧٧° ٢٦' ٨" شمالاً

٥٦٤° ٤٤' ٤" شرقاً

يقع جنوبى مدينة الزلفى على بعد ١٧ كم منها، ويسمى قصیر سعود، نسبة إلى الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود (سعود الكبير) الذي بناه عام ١١٩٤ هـ في عهد أبيه الإمام عبدالعزيز. بني القصر على أرض منبسطة تحيط بها الكثبان الرملية من الغرب وجبال طويق من الشرق، كما أنه في موقع متوسط بين الزلفي والغاط والطريق إلى القصيم مما يعطيه الصفة العسكرية، حيث يحتمل استخدامه كقاعدة إمداد وتمويل لجيوش الإمام عبدالعزيز بن محمد.

القصر مربع مربع الشكل تقريباً (لوحة ٣، ٥٠) أطوال جدرانه كالتالي: الجدار الغربي الممتد من الشمال إلى الجنوب ١٩، ١٠ م ويقع فيه المدخل الرئيس للقصر والذي يبلغ عرضه ٢ م وارتفاعه ٦، ٦٠ م، علماً بأن ساكن المدخل قد سقط، الجدار الجنوبي الممتد من الشرق إلى الغرب ٦، ٦٠ م، الجدار الشرقي الممتد من الشمال إلى الجنوب ١٨، ٥ م، أما الجدار الشمالي الممتد من الشرق إلى الغرب فيبلغ طوله ١٨ م، ويبلغ الارتفاع الحالي

لجدران القصر ما بين ٣٥-٥م، وسمكها حوالي ٣٠ سم.

ويلاحظ في القصر بقايا لأربعة أبراج دائيرية الشكل في أركانه الأربعة تدل عليها أساساتها الطينية، ويتم الوصول إلى هذه الأبراج من خلال مداخل صفيرة داخل القصر يبلغ متوسط عرضها حوالي ٩٠ سم، كما يلاحظ أن هذه الأبراج كانت مكونة من دورين دلت عليها بقايا أسقفها، ويوجد في بعض جدران هذه الأبراج فتحات كانت تستخدم للرمادية والمراقبة.

ويوجد في فناء القصر ركامة ترابية نبنت فيها الأشجار ذكر أنها كانت بئراً في السابق، وجدير بالذكر أن القصر عبارة عن فناء مكشوف لا يضم وحدات معمارية ضمن تخطيطه المعماري (لوحة ٢٥، ٣، ٧، ٥ ج د)بني القصر من الطين على هيئة العروق، وهي مداميك من الطين مرصوصة بعضها فوق بعض، يبلغ عددها حالياً ١٢ مدمakaً مختلفة السمكاة حيث تتراوح بين ٣٥-٥٥ سم. وعن الحالة الراهنة للقصر يلاحظ تأثره بالعوامل الطبيعية كالأمطار والرياح إضافة إلى مياه الري بسبب وقوعه قرب أحد المزارع، وهذا ما تسبب في سقوط الأبراج والأجزاء العلوية من جدران القصر، إضافة إلى ساكن المدخل.

بلدة علقة:

الاحداثيات:

١٩٣° ٢٠' ٥٢٦° شمالاً

٦٨٦° ٤٦' ٤٤° شرقاً

تقع على بعد ٤ كم إلى الشمال من مدينة الزلفي، وتعتبر أحد أقدم أجزاء محافظة الزلفي، وأحد مراكزها في الوقت الحاضر، وتتميز بلدة علقة القديمة بالطابع المعماري التقليدي النجدي، حيث بنيت وحداتها المعمارية من مواد البيئة المحلية إضافة إلى عنصر التخطيط المعماري المتمثل في تراص المباني واندماجها مع شبكة طرق وممرات ضيقة، وت تكون معظم مساكنها المتبقية من دور واحد. وأبرز ما تم تسجيله في البلدة مسجدها القديم الذي سنتحدث عنه بشئ من التفصيل، وآبارها وبقايا بعض الأسوار الطينية التي تحيط بها (لوحة ٨، ٥).

مسجد الرفعية بعلقة:

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده ٢٦,٨٠ م × ١٦,٨٠ م يتكون من الأقسام التالية:

(أ) رواق القبلة (المصباح): (اللوحة ٣، ٥ ب).

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده ١٦ م × ١١,٢٠ م يتكون من أربعة صفوف من الأعمدة الحجرية الدائرية (الخرز) تحمل تيجاناً يرتكز عليها السقف المنهاج حالياً، ويبعد كل عمود عن الآخر ٤٠,٤٠ م تقريباً، كما يضم الرواق محراباً نصف دائري في منتصف جدار القبلة.

ب) الخلوة:

تقع أسفل رواق القبلة، وهي محفورة في الأرض على مساحة الرواق، بنيت جدرانها من الحجارة، وتضم أربعة صفوف من الأعمدة الحجرية، الأخير منها مدمج مع الجدار الشرقي للخلوة، وهي دائيرية الشكل تحمل تيجان حجرية تعلوها أعمدة رواق القبلة مباشرة. كما تضم الخلوة محراباً نصف دائري في منتصف جدار القبلة أسفل محراب الرواق مباشرة حيث يعتبر امتداداً له، وهو مسقوف من خشب الأثاث وجريد النخل، ويتم الوصول للخلوة من خلال مدخلين في صحن المسجد (السرحة) أحدهما ملاصق للجدار الشمالي ويضم درجاً ينزل من خلاله إلى الخلوة، كما يرتبط به درج يؤدي إلى سطح المسجد والمئذنة.

ج) الصحن (السرحة):

وهو الجزء المكشوف من المسجد، ويقع شرق رواق القبلة مباشرةً يأخذ الصحن شكلاً مستطيلاً أبعاده ٢٠ م × ٤٠ م وله مدخلين يقعان في الجدار الشمالي يفصل بينهما جدار منحن، كما يضم الصحن أساسات حجرية على هيئة محراب.

د) المئذنة:

وهي دائرية الشكل تقع خارج المسجد من جهة الشمالية، بنيت بشكل مخروطي بحيث يتسع قطرها من الأسفل ويضيق تدريجياً إلى الأعلى، ويبلغ قطرها من الأسفل ٣٢ م، ويربط المئذنة بالمسجد درج يؤدي إلى أعلىها يصعد إليه من باب مواجه للجهة الجنوبية. بنيت أساسات المئذنة من الحجارة التي تعلوها العروق الطينية وهي مقسمة إلى أجزاء يفصل بينها ألواح حجرية صغيرة مسطحة بارزة إلى الخارج، الجزء السفلي من المئذنة مسقوف وله مدخل في الجهة الغربية من المئذنة.

ه) الميضاة:

تقع في الجهة الشمالية من المسجد خلف المئذنة مباشرةً وهي مستطيلة الشكل أبعادها ٦٠ م × ٤٥ م وتكون من غرفتين أحدهما للفسل والأخرى للوضوء حيث توجد بها أحواض للماء تعرف محلياً بالقراءة (فردها: قرو) وهي عبارة عن حجارة منقورة.

بني المسجد من المواد المتوافرة محلياً، حيث استخدمت الحجارة في بناء الأساسات، والطين في بناء الجدران والجص في تكسيتها، وخشب الأثاث وجريدة النخل وسعفه في عمل التغطيات، وعن الوضع الراهن للمسجد فقد انهارت معظم أجزاءه الخارجية، حيث تهدم رواق القبلة على الخلوة بشكل كامل، بالإضافة إلى أجزاء من جدرانه الخارجية، أما المئذنة والميضاة فهي بحالة جيدة إلى جانب أجزاء من الدرج المؤدي إلى السطح والخلوة.

بلدة عريعرة:

الأحداثيات:

٩٨٩° ٢٦° شمالاً

٤٤° ٥٠° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٧٣٣ م.

تقع على بعد ٤ كم شمال شرق الزلفي في وادي عريعرة الذي يسيل من الشرق على علقة والسيح (الم سعود، ١٤٠٨هـ: ٢٤). ذكرها ياقوت في معجمه فقال: عريعرة، تصغير عرعرة، وعرعرة الجبل، غلظة معظمها، وهو ماء لبني العنبر (ربيعة) وقال الحفصي: عريعرة نخل لبني ربيعة باليمامية. وقال الأصمسي هي بين الجبلين والرمل، وقالت امرأة من بني مرة يقال لها أسماء:

نأت عن لوى قومي وحمّ قدومها
يداوي فؤادي من جواه نسيمهها

(٢٤، ١٤٠٨) إلى البيت ترجو أن تحطر رجمومها

أيا جبلي وادي عريعرة التي
إلا خلياً مجرى الجنوب لعله

وقولاً لركبان تميمة غدت

وهي بلدة قديمة ذات طابع معماري تقليدي نجدي، تتكون من عدد من الحويطات التي تضم مساكن وأبراج ومزارع نخيل تحيط بها الأسوار، كما وجد بها جدران حجرية بنيت لحماية الحويطات من السيول. ومن أبرز المعالم المعمارية في البلدة مسجدين سنتحدث عن أحدهما بشيء من التفصيل وهو مسجد الوسيطاء، إلى جانب برجين أحدهما يقع في إحدى المزارع والآخر يقوم فوق أحد المرتفعات المطلة على البلدة

من جهة الجنوب الشرقي سنتحدث عنهما أيضاً بشئ من التفصيل.

١- مسجد الوسيطاء بعرعرة (لوحة ٤، ٥):

يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية:

(أ) الخلوة:

تقع أمام رواق القبلة، وهي مستطيلة الشكل تبلغ أبعادها من الداخل $٩ \times ٢٠,٦٠$ م. بنيت الخلوة بعروق الطين وسقفت بخشب الأثل وأغصانه، وتتكون من محراب نصف دائري يبرز إلى الخارج مسقوف بخشب الأثل. وهو المحراب الرئيس للمسجد ويوجد به رف من الحجر مثبت في جداره الشمالي لوضع المصاحف عليه، كما يوجد في الخلوة نافذتين في جدار القبلة على يمين المحراب، والأخرى مستطيلة الشكل في الجدار الشمالي للخلوة وهناك أربعة أرفف حجرية بارزة في جدار القبلة استخدمت لوضع المصاحف، إلى جانب أربعة أرفف حجرية مثبتة في الجدار الشرقي للخلوة والذي يفصلها عن رواق القبلة. كما تضم الخلوة ثلاثة مداخل تقع في جدارها الشرقي، أحدهما في الطرف الشمالي منه وهو الباب الرئيس الذي يصل رواق القبلة بالخلوة أما الثاني فيقع وسطه وقد أغلق بالطين وحول إلى محراب لرواق القبلة تعلوه فتحة صغيرة، أما الباب الثالث فيقع في الطرف الجنوبي من الجدار الشرقي للخلوة، وكان هذا الباب أحد مداخل المسجد قبل إغلاقه بجدار من الطين ما عدا الجزء العلوي الذي أصبح نافذة تطل خارج المسجد، وهذا ما جعل جزء من الخلوة بارز من الجهة الجنوبية عن بقية أقسام المسجد، كما أن رواق القبلة يبرز من الخلوة من الجهة الشمالية مما يدل على أن الخلوة كان المسجد الأصلي وبقية أقسام المسجد أضيفت إليها في فترة لاحقة، ويدل على ذلك ارتفاع سقف الخلوة عن مستوى سقفها الأول الذي رفع بعدد من مداميك اللبن حتى يتساوى مع سقف رواق القبلة.

(ب) رواق القبلة:

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الداخل $٣٠ \times ٢٠,٢٠$ م، ويكون من صف واحد من ثلاثة أعمدة حجرية (الخرز) اسطوانية الشكل، تحمل تيجاناً حجرية مدرجة، ترتكز عليها وعلى ساريتين ملتصقتين بالجدار الشمالي والجنوبي أربعة عقود مثلثة، ويوجد في جدار القبلة للرواق آثار أرفف كانت موجودة في السابق لم يتبق منها سوى واحد، بالإضافة إلى آثار أرفف في الأعمدة والساريتين، كما توجد نافذتين مستطيلتين الشكل في جداره الشمالي، ويلاصق الجدار الجنوبي للرواق من الخارج درج استخدم كمئذنة للمسجد لأنها لا تصل إلى السطح، كما أن هناك ثلاثة مزاريب (مثاعب) لتصريف مياه الأمطار من سطح المسجد.

(ج) الصحن (السرحة):

وهو القسم المكشوف من المسجد، يأخذ شكلاً شبه منحرف، حيث تبلغ أطوال جدراته من الداخل كالتالي: الشمالي $٨,٦٠$ المتر الشرقي $٨,٨$ م، والجنوبي $٧,٨$ م، أما الغربي والذي يشكل الجدار الفاصل بينه وبين رواق القبلة فيبلغ $١١,٢٠$ م، يقع مدخله في الزاوية الجنوبية الشرقية بعرض ١ م. ويلاحظ تساقط جدرانه فيما عدا بعض الأجزاء منها.

بني المسجد من المواد المتوافرة محلياً. حيث استخدم الطين في بناء الجدران والجص في تكسيرتها، والحجارة في بناء الأعمدة والعقود، وخشب الأثل وجريد النخل وسعفه في عمل التغطيات، وتعتبر حالة المسجد جيدة بشكل عام عدا الجدران الخارجية للسرحة التي تهدمت أجزاؤها العلوية، كما توجد بئر تقع بالقرب من المسجد في الجهة الغربية منه كانت مصدراً لمياه المسجد وما حوله.

وهناك مسجد صغير يقع شرقى مسجد الوسيطاء، يأخذ شكلاً مستطيلاً، استخدم في بنائه الحجارة في عمل الأساسات والطوب اللبن في بناء الجدران وسقف بخشب الأثل، وله محراب مجوف من الداخل بارز من

الخارج، ويوجد على جدار القبلة من الداخل كتابة تحمل تاريخ (١٢/٤/١٣٩٠هـ) ربما تكون تاريخ تجديد المسجد، حيث يلاحظ تغير خشب السقف واللياسة، يقع مدخل المسجد في جداره الجنوبي، وتوجد به نافذتين، إحداهما في الجدار الشمالي والأخرى في الجدار الجنوبي، كما توجد في جدار القبلة أرفف حجرية بارزة، إضافة إلى عيدان من الأثل مثبتة في جدران المسجد لوضع المصاحف عليها.

٢- البرج (المقصورة):

الاحداثيات:

١٨٥° ٢٦' شمالاً

٤٤° ٥٠' شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٥٠م.

يقع البرج داخل أحد المزارع، وهو مربع الشكل تقريباً، شيد بشكل مخروطي يتسع في الأسفل ويضيق كلما ارتفع إلى الأعلى، ويكون من دورين مسقوفين وسطح، عملت أساساته من الحجارة بارتفاع ٢م يعلوها بناء من الطوب اللبن يتراوح بين ٥-٦م. وسقف دوريه من خشب الأثل وأغصانه.

يقع مدخل البرج في الجدار الجنوبي، ويتم الصعود إلى الدور الأول عن طريق فتحة في الزاوية الشمالية الشرقية من البرج. كما توجد نافذة صغيرة في جداره الشرقي وأخرى في جداره الغربي، وتوجد عدد من الفتحات الصغيرة (المزاغل) موزعة على جهاته الأربع استخدمت للمراقبة والرمي، كما توجد أربع طمرات موزعة على جهاته الأربع أيضاً استخدمت للمراقبة تساقطت بعض أجزائها. ويلاحظ تساقط الأجزاء العلوية من البرج. ويلاصق الجهة الجنوبية من البرج غرفة كانت ملحقة بها.

٣- الرجم (البرج المصمت):

يقوم على الجبل الواقع جنوب شرقى وادى عريعرة، وهو عبارة عن بناء مصمم مخروطي الشكل يبلغ محیطه حوالي ٧،٥م وما تبقى من ارتفاعه يبلغ تقريباً ٤٠،٢م، وتوجد حوله أكواخ من الحجارة ربما تكون أنقاض لأبراج ورجوم مشابهة له. بني البرج من الحجارة المرصوصة بشكل غير منتظم مختلفة الأشكال والأحجام وبدون مونة، وهو مطل على بلدة عريعرة، ويعتبر موقعه استراتيجياً كعلم يستدل به على موقع البلدة.

بلدة المر (نقرة المر):

الاحداثيات:

٢٥° ٢٦' شمالاً

٤٤° ٤٥' شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٦١م.

تقع على بعد ٦١كم من الزلفي تقريباً على الطريق القديم بين الزلفي والقصيم باتجاه الجنوب الغربي، وتحيط بها الكثبان الرملية من جميع الجهات، وتميز بلدة المر بالطابع المعماري التقليدي النجدي، حيث المساكن التقليدية والأبار، غير أنها مهدمة ومهجورة، وتم تسجيل أهم معلميهن بها، وهما عبارة عن برجين ما زالا قائمين سنتحدث عنهما بشيء من التفصيل:

١- البرج الأول:

يقع في الجهة الجنوبية من النقرة، وهو دائري الشكل مخروطي، يبلغ قطر قاعدته ٢٠،٦م ومتوسط سماكة جدرانه ١م. بني البرج من عروق الطين وأساساته من الحجارة الفروش وتفطيطات أسقف الأدوار من خشب الأثل وأغصانه، ويوضح مما تبقى من البرج أنه يتكون من ثلاثة أدوار: دور أرضي والدور الأول والسطح،

ويبدو أن مدخله يقع في الجهة الجنوبية الشرقية، وتوجد في أعلى البرج ست طرمات موزعة على محيط البرج من الخارج، كما ينتهي بشرفات في أعلىه. وحاله البرج في الوقت الحاضر غير جيدة، حيث تهدم الكثير من أجزائه منها الجزء الجنوبي الشرقي وسقوط سقف الدور الأرضي وجزء من سقف الدور الأول.

٢- البرج الثاني:

يقع في الجهة الشمالية من البرج الأول على بعد ٢٥٠ م تقريباً، وهو دائري الشكل أسطواني يبلغ قطره ٤٠،٣ م وما تبقى من ارتفاعه ٣٠،٥٠ م، كما تبلغ سمكية جدرانه ٢٥ سم، بني البرج من الحجارة الفروش في عمل الأساسات تعلوها عروق الطين في بناء باقي البرج، واستخدم في عمل التغطيات خشب الأثل وأغصانه. وهو مكون من دورين، يؤدي إلى الدور الأول منها فتحة أغلقت حديثاً، أما الدور الأرضي فيقع مدخله وهو الرئيس في الجهة الغربية بارتفاع ٢٠،٢٠ م وعرض ٨٠ سم، كما يوجد مدخل آخر في الجهة الشرقية ولكنه مغلق، ويوجد في جدران الدور الأول خمسة أوتاد مثبتة ربما استخدمت لتعليق السلاح، أو لأغراض مستخدمي البرج الشخصية وحراسه. وهناك مثعب (مزراب) حديدي في سطح البرج من الجهة الشرقية لتصريف مياه الأمطار.

بلدة مصكعة:

الإحداثيات:

٦٩٤ °٢٦٠ شمالي٠

٩٤١ °٤٤٠ شرقي٠

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٢٥ م.

تقع على بعد حوالي ٢٢ كم غربى الزلفى، وهي بلدة صغيرة محاطة بالكتبان الرملية، تضم مساكن طينية وأباراً وأبراجاً ومسجدأً، وأهم ما تم تسجيله فيها مسجدها وبرجها اللذان سنتحدث عنهما بشيء من التفصيل:

١- مسجد مصكعة:

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده ١١،٩٠ م × ٢٠،٨٠ م ويكون من قسمين:

أ) رواق القبلة:

وهو القسم المنسقون من المسجد ، تبلغ أبعاده من الداخل ٢٠،٥٠ م × ٧٠،٥٠ م، ويضم الرواق محاباً نصف دائري مجوف من الداخل وبازل من الخارج يبلغ عرضه ٩٥ سم وهو مسقوف بخشب الأثل، كما يوجد في جدار القبلة أربعة أرفف حجرية بارزة لوضع المصاحف عليها، وفي الجدار الشرقي منه والذي يشكل فاصللاً بينه وبين المسجد توجد نافذة صغيرة في الطرف الشمالي منه، كما يوجد في هذه الجدران مدخل في الطرف الجنوبي منه يربط الرواق بالصحن.

ب) الصحن (السرحة):

وهو القسم المكشوف من المسجد، تبلغ أبعاده: ٧٧،٤٠ م × ٧٧،٧٠ م، ويقع في الزاوية الجنوبية الشرقية منه المدخل الرئيس للمسجد، ويلاحظ تهدم جداره الشرقي والشمالي حيث لم يتبق منها سوى أجزاء بسيطة. بني المسجد من المواد المتوافرة محلياً حيث استخدمت الحجارة في عمل الأساسات والطين المخلوط بالحجارة المختلفة الأحجام في بناء الجدران التي ليست بالطين، وخشب الأثل وجريد النخل وسعفه في عمل التغطيات.

٢- البرج:

يقع قريباً من مسجد مصكعة حيث تقوم بينهما وحدات سكنية، وهو مخروطي الشكل يبلغ قطره ١٥،٤ م وارتفاع يبلغ ٤٠،٧٠ م وسمك ٥٠ سم. بني البرج من الحجارة الكبيرة في عمل أساساته، والطين المخلوط

بالحجارة في بنائه، يقع مدخله في جهته الغربية، وهو مكون من دورين وسطح، سقف الدورين بخشب الأثل وجريد النخل، ويؤدي إلى الدور الأول فتحة في سقف الدور الأرضي، وإلى سطح البرج فتحة أخرى في سقف الدور الأول. وتوجد في الدور الأول فتحات استخدمت للمراقبة والرمي، وعدة طرقات في السطح وجميعها موزعة على محيط البرج من الخارج، كما يوجد مزراب (مثعب) من خشب الأثل في الجهة الجنوبية من السطح لتصريف مياه الأمطار.

وتعتبر حالة البرج جيدة بشكل عام، كما يلاحظ أن البرج جزء من سور محيط بالوحدات السكنية المجاورة له حيث يظهر الجزء الجنوبي من السور ملائقاً للبرج.

بلدة معقرة:

الاحداثيات:

٥٢٩° ٢٢' ٢٦" شمالاً

٤٣° ٤٤' ٦٠" شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٢٩م.

تقع على بعد حوالي ١٢كم غربى الزلفى، وهي بلدة قديمة تتكون من عدد من البيوت الطينية المتفرقة والآبار التي رمم بعضها، وأهم ما تم تسجيله بها مسجدها الذي سنتاوله بشيء من التفصيل.

مسجد معقرة (لوحة ١٥.٥):

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده ١٩م × ١٣.٣٢م، ويكون من ثلاثة أقسام هي كالتالي:

(أ) الخلوة:

وهي مستطيلة الشكل أبعادها ١٣.٣٢م × ٨٠م، تتكون من محراب مجوف من الداخل يارز إلى الخارج عرضه ٤.٨م، يضم بداخله رفأ حجرياً لوضع المصاحف عليه، وتوجد في جدار القبلة ثلاثة أرفف بارزة أحدها على يمين المحراب، وأخران على يساره، كما يوجد رفان من الحجارة البارزة في الجدار الشرقي من الخلوة. وللخلوة باب في ركنها الشمالي الشرقي يفضي عبر موزع إلى رواق القبلة، ويلاحظ بروز الجدار الشمالي للخلوة من مستوى الجدار الشمالي لرواق القبلة والصحن، كما أن أرضيتها أقل منسوباً من مستوى أرضية رواق القبلة، إلى جانب أن سقفها أقل ارتفاعاً من سقف رواق القبلة.

(ب) رواق القبلة (المصباح):

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الداخل: ١١م × ٦م، ويكون من صفين من الأعمدة الحجرية دائيرية الشكل تحمل تيجاناً من الحجارة المدرجة ليست بالجص، ويربط بين الأعمدة سواكف من خشب الأثل بشكل مواز لجدار القبلة. ويوجد في ركته الشمالي الغربي مدخل يؤدى إلى الخلوة، كما يوجد في جدار القبلة مدخل يؤدى إلى الخلوة أغلق لاحقاً واستخدم محراباً يعلوه عقد مثلث، وعلى جدار القبلة توجد ستة أرفف حجرية بارزة، اثنان منها على يمين المحراب وأربعة على يساره، كما توجد ثلاثة أرفف حجرية في جداره الجنوبي، إضافة لعدد من الأرفف مثبتة بالأعمدة.

(ج) الصحن (السرحة):

وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الداخل: ١١.١٦م × ٩م، وهو مكشوف يفضي إليه مدخلين أحدهما في الجدار الشمالي والآخر في الجدار الجنوبي، ويلاحظ ارتفاع مستوى أرضية الصحن عن مستوى أرضية رواق القبلة، وفي الجهة الشرقية من المسجد يوجد بئر صغيرة رمت حديثاً، يوجد بجانبها أحواض صغيرة استخدمت لغسل والوضوء.

بني المسجد من المواد المتوافرة محلياً حيث استخدمت الحجارة في عمل الأساسات والطين في بناء جدرانه بطريقة العروق والجص في طلائهما وخشب الأثل وسعف النخيل في عمل التغطيات، وعن الحالة الراهنة للمسجد نلاحظ سقوط سقف الخلوة، وكذلك الجدار الشرقي منه الذي لم يتبق منه سوى أجزاء السفلية، أما بقية أجزاء المسجد فهي بحالة جيدة.

الجريدة:

الإحداثيات:

٦٢١° ٢٦' ١٥" شمالاً
١٧٠° ٤٤' ٤٧" شرقاً

تقع على بعد ٤ كم جنوبى الزلفى، وتحيط بها الكثبان الرملية على يمين الطريق المعبد المتجه من الزلفى جهة الغرب، وهي تتكون من عدد من بقايا الوحدات السكنية المتهمة، ويحيط بها سور تخلله بعض الأبراج، أحد هذه الأبراج ملاصقاً لأحد الوحدات السكنية والسور وهو مربع الشكل كبير نسبياً، استخدم في بنائه الحجارة في عمل الأساسات والطوب اللبن في بناء جسمه، وأسقفه من خشب الأثل وجريد النخل وسعفه، ويتبين من بقاياه أنه كان يتكون من دورين تهدم الجزء العلوي منه ويلاحظ وجود بقايا أربعة طرمات موزعة على محيطه. ويتم الوصول إلى البرج من خلال أحد الوحدات المعمارية ومنها عبر مدخله الواقع في جهته الشمالية.

وعلى امتداد سور البلدة القديم من جهة الشرق يوجد برج آخر مخروطي الشكل بني من الحجارة في عمل الأساسات والطوب اللبن في بناء جسمه، وقد تهدمت بعض أجزائه العلوية، أما مدخله فيقع في جهته الشمالية. وفي داخل السور إلى الغرب من الوحدات المعمارية توجد بئر مطوية بالحجارة كانت مصدراً من مصادر المياه في البلدة.

جزرة (عين جزرة):

الإحداثيات:

٥٦٥° ٢٩' ٢٦" شمالاً
٩٢٢° ٤٤' ٤٥" شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٥٦ م.

تقع على بعد ١٥ كم شمالي الزلفى و ١٢ كم عن علقة - يلتقي عندها جبل طويق بنفوذ التويرات (الم سعود: ٤٠٨ هـ، ٢٩) ذكرها ياقوت الحموي في معجمه فقال: وقال متمم بن النويرة أخو قيس بن النويرة:

فيما لعبيد حلقة أن خيركم بجزرة بين الدعستين مقيم

رجعتم ولم ترجع عليه ركابكم لأنكم لم تفعموا بعظيم

وقال السكري: جزرة ماء لبني كعب بن العبر: قال في شرح قول جرير:

يا أهل جزرة: لا علم فينفعكم أو تنتهيون فینجي الخائف الحذر

يا أهل جزرة إني قد نصب لكم بالمنجنيق ولما يرسل الحجر

إنها القلعة (قلعة هيل) وأنها لآل عبيد من بنى ربيعة (ياقوت، ١٩٥٦م، ج ١: ص ١٢٤). وهذا الموقع عبارة عن عين تتبع من خلال حجارة في وسط وادي جزرة، بني لها حوض دائري من الحجارة تجمع فيه المياه، وبنيت في الوقت الحاضر قناة تخرج من هذا الحوض إلى حوض آخر من الأسمنت تجمع فيه المياه للاستفادة منها في سقي المواشي. وعلى بعد ٣٠٠ م باتجاه الجنوب توجد بقايا أساسات حجرية مدرج مائي أو سد على وادي جزرة

عبارة عن جدارين حجريين متعامدين أحدهما يتجه من الشرق إلى الغرب بطول ٨٠.٨٠م والآخر يتجه من الشمال إلى الجنوب بطول ٣٠.٦٠م، ويترواح عرض هذين الجدارين بين ٩٥ سم - ٢٠.١ م.

المنسف:

الاحداثيات:

٢٢° ٢٦' شمالاً

٤٤° ٤٠' شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٥٨٩ م.

وهي بلدة قديمة تقع إلى الشمال الشرقي من الزلفي. تتكون بلدة المنسف القديمة من بيوت طينية قديمة وأبار ومسجد لايزال يصلى به إلى الآن. ومن بين بقايا البلدة القديمة توجد بئر ذات فوهة ضيقة يبلغ قطرها حوالي ٥٠ سم، وهي بئر قديمة منحوته في الصخر كانت ولا تزال مصدراً من مصادر الماء في البلدة، كما توجد بئر أخرى ذات فوهة واسعة مطوية بالحجارة بالقرب منها مبان طينية لمساكن ومدرسة قديمة متهدمة ومهجورة، كما توجد ضمن مزارع النخيل في المنسف بعض الوحدات السكنية والأبراج المتهدمة وبئر قديمة.

سوق بلدة الزلفي القديم (الخي الشمالي):

الاحداثيات:

٨٤١° ٢٦' ١٧' شمالاً

٤٢° ٤٤' ٤٨' شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٤٤٠ م.

عبارة عن مجموعة من الدكاكين المبنية من الطين عددها سبعة عشر دكاناً، كانت تمثل السوق القديم في الزلفي، وبعض هذه الدكاكين استبدلت أبوابها الخشبية بأخرى حديدية، وما زالت هذه الدكاكين مستخدمة حالياً إما للبيع أو كمستودعات، وتعتبر شاهداً حياً على الحياة الاقتصادية للزلفي في الماضي.

سور بلدة الزلفي القديم:

الاحداثيات:

٦٠° ٢٦' ١٨' شمالاً

٦٩° ٤٤' ٤٨' شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٣٨ م.

وهو سور كان يحيط بالزلفي أزيل معظمه ولم يتبق منه إلا أجزاء بسيطة. وهو عبارة عن سور من الطينبني بطريقة العروق. تهدمت أجزاء كثيرة منه ولم يتبق من ارتفاعه في بعض الجهات سوى ٤ م بسماكه تبلغ ٧ سم وهو الضلع الشمالي منه، ويظهر في هذا الجزء فتحات للرمادية والمراقبة.

سوق فلاح (زهرة):

الاحداثيات:

٢٤٩° ٢٦' ١٧' شمالاً

٦٣٤° ٤٤' ٤٣' شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر ٤٤٤ م.

يقع ضمن النطاق العمري لمدينة الزلفي في الجهة الجنوبية الغربية منها، وتوجد في هذا الموقع بقايا أساسات مبان طينية، وقد أفادت الروايات الشفهية بأن هذا الموقع من أقدم أحياز الزلفي كما ذكر أنه كان ملتقى للحجاج القادمين عن طريق الزلفي للبيع والشراء أثناء مرورهم بها، كما أفادت الروايات أنه كان في

الموقع مسجد يسمى مسجد رشيد، وأنه من أقدم المساجد في الزلفي.

وفي موقع آخر ليس ببعيد عن السابق من جهة الغرب توجد بقايا أطلال لمبان سكنية وسور جميعها متهدمة، إلى جانب بئر مطوية بالحجارة. وامتداداً للمواقعين السابقين من جهة الغرب أيضاً يوجد موقع يسمى القبليات ويسمى أيضاً أم عروق توجد به أساسات لمباني وآبار مندفنة وركامات ترابية ربما تكون تللاً أثرياً.

شلوان:

الاحاديثات:

٢٦٣٢° ٢٠° شمالاً

٣٢٠° ٤١° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦١٠ م.

وهي بلدة قديمة تقع على بعد ٢ كم شمال غربي الزلفي، توجد بها بئر داخل أحد المزارع كما تضم بقايا أطلال لمبان سكنية طينية، إلى جانب مسجد صغير من الطين أدخلت عليه عناصر العمارة الحديثة.

بيضاء نشيل:

الاحاديثات:

٤٢١° ٢٦° شمالاً

٣٦٨° ٤٤° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦١٠ م.

وهي عبارة عن مزارع عن النخيل وشجر الأثل، يوجد بها مبان طينية متهدمة وبئر.

أ- طاوية الزلفي:

الاحاديثات:

٨٦٢° ٢٦° شمالاً

٩٠٠° ٤٦° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٣٥ م.

تقع على بعد ١٤ كم جنوب غربي الزلفي، تحيط بها الكثبان الرملية من جميع الجهات، و يؤدي إليها طريق ترابي، وهي بلدة قديمة يوجد بها بقايا بيوت متهدمة وآبار مندفنة.

قصر ضبعان:

الاحاديثات:

٩٣٦° ٢٠° شمالاً

٦٥٢° ٤٤° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٢٩ م.

يقع على بعد ٢ كم شمالي مركز علقة، وهو موقع قديم يضم بقايا أساسات لمباني تعرف باسم قصر ضبعان.

القصير (قصر بن غديان):

الاحاديثات:

١٤٠° ٢٢° شمالاً

٦٩٩° ٤٦° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٣٦ م.

وهو موقع قديم يضم بقايا لجدران أحد المباني، وبقايا أساسات سور يحيط بالموقع إضافة إلى بئر مطوية بالحجارة متهدمة في جهتها الجنوبية الغربية، وهي مليئة بالردم والرماد، وفي وسط الموقع أكواخ ترابية ربما تكون تلالاً أثرياً.

قلعة هيل:

الاحداثيات:

٩٨٦ ° ٢٦ ° شمالاً
٥٩٠ ° ٤٤ ° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٤٠ م.

تقع على بعد ٦كم شمال شرقى الزلفى، ذكرها الهمданى فى صفة جزيرة العرب فقال: ثم تخرج من الجبال والشقائق إلى العثاثع وانت في ذلك تأخذ طريقاً يقال لها الخل، خل الرمل فأول ماء ترده من العرمة من عند يسارك قلت هيل وهي تُنكش وتَعَصَّبُ سريعاً (الهمدانى، ١٣٩٤هـ: ٢٨٢).

وهو عبارة عن تشقق في الحجارة في جبل يخرج منه الماء لينحدر عبر قناة سطحية بنيت من الحجارة ومنها إلى حوض صغير بني من الحجارة أيضاً، ثم تنحدر المياه من هذا الحوض إلى قناة سطحية أخرى بنيت من الحجارة ترى الأشجار والنخيل القريبة من الموقع.

الجادة:

الاحداثيات:

١٩٦ ° ٢٦ ° شمالاً
٣٢٢ ° ٤٤ ° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٧٣ م.

تقع هذه الجادة أو الطريقة على بعد ٢٠٠ كم من قلته هيل على السفح الشرقي للجبل، وهي آثار لطريق جبلي ممهد توجد جدران حجرية على جانبيها لحمايتها يبلغ عرض الجادة بين ١٥-٢٠م وهي ممهدة في الجبل ليسهل الصعود والنزول عبرها بواسطة وسائل النقل القديمة كالجمال والخيول والحمير.

قلعة الدوشان باللغف:

الاحداثيات:

٥٨٩ ° ٢٦ ° شمالاً
٥٢٨ ° ٤٤ ° شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٢٥ م.

تقع على بعد ٢ كم تقريباً غربى الزلفى بالقرب من كثبان رملية عند مدخل المر في نفوذ التويرات. ويوجد بالموقع عدد من الوحدات المعمارية التقليدية المبنية من الطين بعضها مكون من دورين غير أن أهم المعالم في هذا الموقع برج ومسجد سنتاولهما بشيء من التفصيل.

١- البرج:

وهو مستطيل الشكل محيط قاعدته أكبر من قمته، بني ملاصقاً لإحدى الوحدات السكنية في زاويةها الجنوبية الشرقية، ويلاحظ أن البرج مرتبط بهذه الوحدة السكنية حيث أن الدور الأرضي منه متصل بغرفة ملاصقة لها في تلك الوحدة، وهو مكون من دورين وسطح، استخدم في بنائه الطوب اللبن في بناء جسمه وخشب الأثل وجريد النخل في عمل التغطيات.

يقع مدخله في الجهة الشرقية منه ليفضي إلى الدور الأول، وهو الآن مغلق باللبن، ويتم الوصول للدور

الأول عن طريق باب يقع في الجهة الشمالية من البرج عبر سطح الغرفة الملائقة له في الوحدة السكنية، كما يتم الصعود إلى السطح بواسطة فتحة في الدور الأول ويوجد بالبرج تسع طرمات ثلاثة منها في الجهة الجنوبية، وبقية الطرمات موزعة على الجهات الأخرى بواقع اثنين في كل جهة، كما توجد مزاغل استخدمت للرمي، إضافة لشرفات في زواياه العلوية، ويوجد مزراب محفور في الجدار الغربي للبرج من الأعلى إلى الأسفل.

٢- مسجد الدوشان (لوحة ٥، ٥ ب):

يقع بالقرب من الوحدات السكنية من جهة الشرق، يفصله عنها ممر ضيق، وهو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده $٨,٧٠ \times ١١,٢$ م ويكون من ثلاثة أقسام هي كالتالي:

أ) رواق القبلة «المصباح»

وهو القسم المسقوف من المسجد يأخذ شكلاً مستطيلاً تبلغ أبعاده $٤,٦٥ \times ٨,٧٠$ م ويكون من صفين من الأعمدة الحجرية دائيرية الشكل (الخرز) في كل منها ثلاثة أعمدة، تحمل تيجاناً حجرية في كل واحدة منها حجران مستطيلان، ويرتكز على هذه الأعمدة سقف الرواق، ويوجد في جدار القبلة محراب نصف دائري مجوف من الداخل وبارز إلى الخارج مسقوف بخشب الأثل، كما توجد في جدار القبلة أربعة أرفف حجرية بارزة لوضع المصايف عليها، اثنان على يمين المحراب والآخران على يساره، كما يضم الرواق نافذتين مستطيالتين إحداهما في الجدار الشمالي والأخرى في الجدار الجنوبي.

ب) الصحن (السرحة):

وهو القسم المكشوف من المسجد، يأخذ شكلاً مستطيلاً تبلغ أبعاده $٦,٦٠ \times ٧,٣٠$ م ويقع مدخله في جداره الجنوبي.

ج) الخلوة:

تقع أسفل الصحن، وهي مستطيلة الشكل على نفس مساحة الصحن، تتكون من جزئين يفصل بينهما جدار ممتد من الشمال إلى الجنوب، الجزء الغربي من الخلوة يوجد به صفين من ثلاثة أعمدة حجرية دائيرية الشكل تحمل تيجاناً حجرية، كما يوجد في جدار القبلة يمين الخلوة محراب نصف دائري مجوف من الداخل مسقوف بخشب الأثل، أما القسم الشرقي من الخلوة فيحصل بالقسم الغربي عن طريق مدخلين أحدهما في الجهة الشمالية من الجدار الفاصل والآخر في الجهة الجنوبية منه، ويقع المدخل الرئيس للخلوة في الجهة الشمالية الشرقية منها.

بني المسجد من مواد البيئة المحلية حيث استخدمت الحجارة في عمل الأساسات والأعمدة، والطين في بناء جدرانه والجص في طلائهما، وخشب الأثل وجريد النخل وسعفه في عمل التغطيات، وتعتبر حالة المسجد جيدة على الرغم من تهدم بعض أجزائه.

المنشآت الحجرية في محافظة الزلفي:

تم تسجيل العديد من المنشآت الحجرية في محافظة الزلفي في أربعة مواقع هي كالتالي:

١- المنشأة الحجرية الأولى: (لوحة ٩، ٥ أ)

الحداثيات:

$٥٩^{\circ} ١٥' ٢٦''$ شمالاً

$٩٨٣^{\circ} ٥٩' ٤٤''$ شرقاً

الارتفاع عن سطح البحر: ٦٨٦ م.

تقع على بعد حوالي ٦١ كم شرقي الزلفي على طريق الرياض الزلفي، المتفرع من الطريق السريع

(الرياض - القصيم) على مرتفع وادي مرح، وهي دائيرية الشكل يبلغ قطرها حوالي ١٢٠م وقد أنشئت من الحجارة غير المنتظمة المتفاوتة الأشكال والأحجام، كما تحتوي هذه الدائرة على عدد من المنشآت الحجرية الدائرية الصغيرة التي تساقطت مكونة أكواماً من الحجارة.

وفي موقع غير بعيد من الأول وعلى أحد المرتفعات توجد منشأة حجرية أخرى، إلى جانب علم من الحجارة بجواره بئر مدفونة على مقربة منها عدد من القبور، وإلى الغرب من هذا الموقع وفي وسط وادي مرح يوجد بقايا سد من الحجارة أعيد بناؤه حديثاً.

٢- المنشآت الحجرية الثانية (الضليعات): (لوحة ٥، ٩ ب):

الاحاديثات:

٢٦° ٢٠° شماليٌّ ٢١١

٤٤° ٥٢° شرقاً ٦١٠

الارتفاع عن سطح البحر: ٧٣٠م.

ويسمى بـ «الضليعات» يقع في مرتفع ظهرة شرق مركز سمنان على بعد حوالي ١٤كم جنوب شرق الزلفي، ويحتوي على عدد من المنشآت الحجرية الدائرية، يبلغ عددها عشر دوائر حجرية مختلفة الأشكال، وهي متفرقة تربط فيما بينها سلسلة بقايا أساسات لجداران حجرة تختفي في بعض أجزائها.

٣- المنشأة الحجرية الثالثة (سويس):

الاحاديثات:

٦٣° ١٣° شماليٌّ ٢٦

٤٤° ٥٢° شرقاً ٥٤٧

الارتفاع عن سطح البحر: ٧٤٦م.

تقع في موقع يسمى سويس وهو مرتفع يقع جنوب الزلفي ومطل عليها، وهي منشأة دائيرية الشكل يبلغ قطرها ٢٠م، ويوجد إلى الغرب منها خمس منشآت حجرية صغيرة ذات أشكال مختلفة ممتدة من الشمال إلى الجنوب، اثنان منها مذيلتان وتقعنان في الأطراف، أما المنشآت الثلاث الباقية فهي دائيرية الشكل مختلفة الأحجام وتقع في الوسط.

٤- المنشأة الحجرية الرابعة (مشرفه): (لوحة ٥، ٩ ج):

الاحاديثات:

٦٤° ٢٨° شماليٌّ ٦٦٤

٤٤° ٤٥° شرقاً ٧١٨

الارتفاع عن سطح البحر: ٧٧٦م.

تقع فوق نهاية جبل طويق من جهة الشمالية على بعد حوالي ١٧كم شمال الزلفي، وهي منشأة حجرية تتكون من ركامات من الحجارة ارتفاعاتها ما بين ٥-١٠م وأقطارها ما بين ٢-٣م، وترتبط بينها أساسات من الحجارة ممتدة تعرف بالمذيلات عرضها حوالي ٥٥سم، وتتراوح المسافة بين كل ركامة حجرية وأخرى من ٢٠-٣٠م وتمتد الركامات باتجاه شمال شرق وشمال غرب بمسافة ٢ كم تقريباً.

قائمة المصادر والمراجع

مسح درب التجارة القديم (طريق الحج اليمني الأعلى «النجد») الموسم الرابع ١٤٢١هـ

**إعداد / محمد بن علي السلوك، عبد العزيز النفيضة، فهد المزيني، خالد العتيق، رياض عسيري،
عبد الله العتيبي، فيصل الرشيد، جراء الحربى**

مقدمة:

تعود أهمية مسح ودراسة وتوثيق مسار هذا الطريق، وما يشتمل عليه من منافع ومرافق إلى استمرارية استخداماته المتعددة قبل وبعد ظهور الإسلام، ومن المحتمل أن تاريخ بداية هذا الدرب يعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. وبناءً على الشواهد الأثرية والمادية عامّة يعتقد أن هذا الطريق (موضوع المسح) هو الدرب ذاته الذي كان يعرف في الكتابات الكلاسيكية بـ«дорب البخور».

وقد شهد الطريق فعاليات تجارة قريش المشهورة تاريخياً والمتمثلة في رحلة الشتاء والصيف، وعلى الرغم من الاضمحلال الذي لحق بهذه التجارة مع ظهور الدعوة الإسلامية، والتي أدت إلى التحول الكبير الذي طرأ على ماهية استخدامات هذا الطريق والطرق البرية الأخرى إلا أنه استخدم بشكل مكثف خلال الفترة الإسلامية، وهذا ما دلت عليه الشواهد الأثرية على طول مسار الدرب.

ويمتد المسار الجغرافي لطريق الحج اليمني الأعلى «النجد» الواقع ما بين خط طول ٤٠°، ٣٠°، ٤٢° وعرض ٢٠°، ٢١° - ١٧° في الأرض السعودية بمسافة إجمالية تقدر بخط مستقيم بحوالي ٨٠٠ كم، علماً بأن مسار هذا الطريق (طريق الحج اليمني الأعلى «النجد») يمتد من الاتجاه الجنوبي لجزيرة العرب وحتى الأطراف الشمالية، ويعتبر وادي شعوب (الواقع في شمال مدينة صنعاء) النقطة الرئيسية للبداية الفعلية لمسار الطريق، بينما النقطة الجغرافية لنهاية مسار الطريق حسب ما قدره الجغرافيون العرب الأوائل فهي جبل وعقبة المناقب (الواقع بالقرب من الميقات المعروفة بالسيل الكبير).

ونظراً لما توليه وكالة الآثار والمتاحف من جهود في تسجيل وتوثيق جميع الواقع الأثري في المملكة العربية السعودية، فقد خصص برنامج لمسح وتوثيق وتسجيل مسار هذا الدرب، وما يشتمل عليه من شواهد آثرية ثابتة أو منقولة تم تنفيذه على أربعة مراحل، فقد بدأت المرحلة الأولى عام ١٤٠٩هـ، وكان من نتائجه تسجيل ما يقارب ٢٢ موقعاً تقع جميعها إلى الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة ظهران الجنوب وبامتداد ما يقارب ٤٥ كم.

أما المرحلة الثانية من البرنامج المعد لمسح درب التجارة فكان في عام ١٤١٧هـ حيث باشر فريق العمل (الموسم الثاني) لمسح طريق التجارة القديم (طريق الحج اليمني الأعلى)، وكانت نقطة بداية العمل على هذا الطريق من قرية «الطلحة» وحتى قرية «يعرى» الواقعة إلى الشمال الغربي من مدينة خميس مشيط، وقد بلغت المسافة الإجمالية التي تم مسحها ما بين هاتين النقطتين ما يقارب ١٦٠ كم، تم خلالها توثيق وتسجيل ٢٨ موقعاً بالإضافة إلى معالم مسار الطريق، وأثار الرصف الحجري للعقبات، وتلال أثرية ونقوش عربية قديمة وإسلامية، ورسومات صخرية.

واستكمالاً لبرنامج الوكالة المعد لمسح درب التجارة (طريق الحج اليمني الأعلى) فقد باشر الفريق أعمال المسح للموسم الثالث بداية من قرية يعرى الواقعة على مسار الدرب، والتي تعتبر نقطة نهاية أعمال الموسم السابق ١٤١٩هـ حتى قرية الخيالة على الحدود الإدارية لمنطقة الباحة مع منطقة الطائف كنقطة نهاية مسح هذا الموسم ١٤٢٠هـ، وتقدر المسافة الإجمالية للمسح الأثري بين هاتين النقطتين حوالي ٢٠٠ كم، تم خلالها توثيق وتسجيل أربعة وعشرين موقعاً على امتداد مسار الدرب، وهي كما يلي حسب موقعها الجغرافي (من الجنوب والجنوب الشرقي باتجاه الشمال والشمال الغربي) البطن - الكومخة- خشم الطايف- ضلع الهشيم- الطلل- صخور القرني- المحدد- شواحط بيضان- وادي صروم- تلاع - القصيف - قرن الوشيل- خلاقة- شعبة خيل- جرب- سعي- الحائط- القريرة- البعيشية- أبهار- سايد- أم لال.

وفي عام ١٤٢١هـ تم استكمال البرنامج المعد لمسح مسار درب التجارة (طريق الحج اليمني الأعلى)، ويعتبر الموسم الرابع والذي يأتي استكمالاً للأعمال التي تمت في المراحل الثلاث السابقة من تسجيل وتوثيق هذا الطريق. فقد بدأ الفريق أعماله من موقع أم لال الذي يعتبر النقطة التي انتهت إليها العمل في الموسم السابق، والتي تعتبر نهاية الحدود الإدارية لمنطقة الباحة وبدءاً بالحدود الإدارية لمحافظة تربة باتجاه الشمال الغربي مروراً بمحافظة الطائف نزولاً إلى مكة المكرمة والتي تعتبر النقطة النهائية لهذا الطريق الذي لا زالت معالله شاهدة على صموده فترة زمنية طويلة حتى أيامنا هذه.

وفما يلي أهم إنجازات الفريق خلال فترة المسح:

- ١- قام الفريق بمسح محافظة تربة - الطائف- مروراً بالسيل نزولاً إلى مكة المكرمة بمسافة تقدر بحوالي ١٨٠ كم.
- ٢- قام الفريق بتسجيل وتوثيق ٣٥ موقعاً ومحطة أثرية على الطريق.
- ٣- بعض الواقع عبارة عن أساسات لمباني قرى قديمة ربما كانت تستخدم لفترة قريبة مثل قرية «أم لال» والتي تقع على الحدود الإدارية لمنطقة الباحة، ومحافظة تربة وهي عبارة عن أساسات لمجموعة من المباني فوق هضبة صغيرة الارتفاع، وفي الجهة الجنوبية من الموقع عدد من المقابر الإسلامية.
- ٤- الواقع التي تم تسجيلها، والتي بقىت بسمياتها المذكورة في كتاب صفة جزيرة العرب نجدتها عبارة عن وادٍ فسيح جداً يسمى «جو».
- ٥- يلاحظ وجود بعض أجزاء الطريق بشكل واضح وارتدادات مختلفة لبعض الواقع التي تم تسجيلها وتوثيقها، وتعتبر أحد المحطات الواقعة على الطريق كموقع (وريقه) بمحافظة تربة، وموقع (السماء) بمحافظة الطائف.
- ٦- كثرة علامات الطريق التي تصل في بعض الواقع إلى إثنى عشر علامات، والتي سجلت في محافظة الطائف في وادي البيضاء والمسمى ربع البيوض.
- ٧- تم الكشف عن عدد ١٧ بئراً مختلفة الأحجام لایزال البعض يستخدم حتى وقتنا الحاضر من قبل البدية.
- ٨- تسجيل ٢٥ نقشاً من الكتابات الإسلامية المبكرة في كل موقع الصفيحة- الموسم- السرايا- وادي الجودية - جميعها مقروءة منها إشان مؤرخان أحدهما يتكون من ثمانية أسطر مؤرخ ب ٢٦٣هـ، والآخر

مؤرخ بـ ١١٦ هـ بموقع القويسم.

٩- تسجيل ٢ كتابات ثمودية في ريع الزلاله.

١٠- افتقر مسح هذا العام لوجود أي من الرسوم والنقوش الصخرية.

وتعتبر هذه المرحلة من أصعب مراحل مسح الطريق حيث يمر بمنطقة وعرة عبر حرة البقوم ثم بمنطقة صحراوية صعبة المسالك تختفي معالم الطريق فيها حتى تصل بالقرب من الطائف ثم تظهر مرة أخرى بمنطقة وعرة عبر وادي السيل نزولاً إلى مكة المكرمة، يظهر الطريق في بعض أجزاءه مرصوفاً بالحجارة وتختفي في أجزاء أخرى نظراً لمروره ببعض الأودية والمناطق الصحراوية.

اسم الموقع: «أم لال» ٢١٧ - ٨٢

• وصف الموقع:

تقع أم لال على الحدود الإدارية بين منطقة الباحة ومحافظة تربة، ويحد هذا الموقع من الشمال والغرب مجرى وادي تربة، ومن الشرق هجرة أم لال، وجنوباً جبال مبایع ويبعد ٦٠كم تقريباً عن مركز تربة من جهة الجنوب.

واحداثيات الموقع هي: ٤٩° ١٨٦° شماليًّاً ٢٥° ٤١° شرقاً والارتفاع ١٢٩٦م.

والموقع عبارة عن هضبة متوسطة الارتفاع يعلوها بناة كبير الحجم يتكون من ٢٤ غرفة مبنية من الأحجار المشذبة بأحجام مختلفة سماكة جدرانه بين ٧٠ - ٥٥ سم وارتفاعه ٢٠.١م والواجهة الغربية للبناء متاسقة معظم أحجاره حيث يصل ارتفاع الجدار إلى ٥٠ سم فقط، بينما يتضمن جزء منه في الجهة الجنوبية، ويبلغ سماكة الجدران حوالي ٢م تقريباً ومساحة الغرف تتراوحت بين ٢٠٢م و١٥٢م تقريباً.

وفي الجهة الشمالية للموقع يوجد أساسات لمجموعتين من المبني كل مبني يحتوي على ٢ غرف إحداهما مستطيلة الشكل والمبني الآخر يميل إلى الشكل المربع، وفي الجهة الغربية يوجد مبني مكون من ١٢ غرفة صغيرة الحجم يأخذ شكل المستطيل وارتفاع الجدران ١م تقريباً بسماكة ٤٠ سم مبنية بنفس الأحجار المشذبة، وهذه المبني الثلاثة الأخيرة ربما تكون مرافق تابعة للبناء الكبير الذي يحتمل أن يكون قصراً (لوحة ٦.١).

كما يوجد عدد من المقابر في الجهة الجنوبية من الموقع (اللوحة ٦.٦ ب).

اسم الموقع: «وريقة» ٢١٧ - ٨٣

• وصف الموقع:

تقع وريقة شمال غرب «قرية إلياس» على بعد حوالي ١٠ كم ويحدها من جهة الشمال جبل رغله، ومن جهة الغرب جبل المصيبيح وتبعد حوالي ٧٠ كم من مركز تربة من جهة الجنوب.

واحداثيات الموقع: ٦٤٣° ٥٢° ٢٠° شماليًّاً ٣١٢° ٢٠° ٤١° شرقاً والارتفاع ١٢٢٢م وقد ورد ذكرها في

أرجوزة الحج للداعي في كتاب صفة جزيرة العرب للهمذاني:

قد دعست ورقة باحتيال وانفتحت كالشبح الصلصال

والموقع يعتبر أحد المحطات الموجودة على الطريق إلا أنه لا يتضمن منه سوى أجزاء بسيطة، بسبب العوامل الطبيعية (السيول - الأمطار) والتي طمست أجزاء كبيرة من الموقع (اللوحة ٦.٦ ج، د).

وبمحاذاة الموقع من الجهة اليسرى تظهر بعض أجزاء من الطريق المجدر بعرض ٤م وبامتداد يصل إلى ٥ كم تقريباً ومعالله غير واضحة.

اسم الموقع: «ناهية» ٢١٧ - ٨٤

• وصف الموقع:

يقع على بعد ٢٠٠م من وادي ناهية باتجاه الشرق، ويبعد حوالي ٧٠كم عن مركز تربة من جهة الجنوب. وإحداثيات الموقع: ٥٧٩° ٥٥' شماليًّاً ٧٧٩° ١٢' شرقاً والارتفاع ٢٨٦م، وهو عبارة عن هضبة مرتفعة يبلغ ارتفاعها حوالي ٢٠م، وجد في أعلىها علامات (رجوم) للطريق عبارة عن أكواخ حجرية كما ثُر على نقش في مسار الوادي، كما يتضح جزء من الطريق بطول ١٠م إلى ١٥م مجدر أحد جانبيه، وفي أسفل الهضبة تكثر الحجارة مختلفة الأحجام والألوان ذات اللوان بيضاء وسوداء، وقد اختفت معالم الطريق بسبب استخدامه من قبل أهالي الوادي كطريق لسيارات أثناء ذهابهم وإيابهم.

اسم الموقع: «ضرا» ٢١٧ - ٨٥

• وصف الموقع:

ضرا: إحدى المحطات الواقعة على الطريق، والموقع يشكل نقطة التقاء وادي ناهية مع وادي ضرا. وإحداثيات الموقع: ٣٦٨° ٥٦' شماليًّاً ٧٩٥° ١٣' شرقاً والارتفاع ١٣٨٢م، يحده من الشمال التقاء وادي ناهية مع وادي ضرا وجنوباً قرية ناهية ومن الشرق والغرب جبال ناهية ويبعد عن مركز ضرا ٤ كم تقريباً، وتنتشر على جنبات الموقع خمسة أكواخ حجرية للدلالة على الطريق الذي يمر بمنطقة ذات ظروف تصاريسية سهلة لا تستدعي رصف وتجدير الطريق. (اللوجة ٦,٧).

اسم الموقع: «المسمة» ٢١٧ - ٨٦

• وصف الموقع:

على بعد حوالي ٥٠٠م من موقع ضرا باتجاه الشمال الغربي تقع المسمة. وإحداثيات الموقع: ٨٤٩° ٥٧' شماليًّاً ٢٠' شماليًّاً ٦٣' ١٠' شرقاً والارتفاع ١٤٤٦م، وتظهر معالم الطريق بشكل واضح جداً على مسافة تقدر بحوالي ٢٠٠م وبعرض ٦م تقريباً وتتضح معالم رصف وتجدير الطريق بمسافة تقدر بـ ٢م وسط منطقة وعرة وتنتشر الركامات الحجرية الدالة على الطريق عن يمينه وشماله، ثم يتقطع الطريق ويظهر بعد مسافة ١٠٠م تقريباً، وبامتداد ٨٠م تقريباً بتجدير خفيف، ويستمر على هذا النسق حتى يصل إلى جبل خلف في الجنوب منه (اللوجة ٦,٢)، (٦,٧ ب) وبالقرب من المسمة، وعلى جبل خلف، عشر على ستة نقوش هي عبارة عن نقوش لكتابات إسلامية مبكرة، جاءت قراءة اثنين منها على النحو التالي:

النقط الأول:

- ١- غفر الله لمحمد.
 - ٢- بن حميد بن جامع الجبلي.
- (اللوجة ٦,٨).

النقش الثاني:

- ١- رحمت الله.
- ٢- على محمد بن.
- ٣- سلمة - سليمان.

اسم الموقع: «غزايل» ٢١٧ - ٨٧

• وصف الموقع:

على بعد ٨ كم عن موقع المسماة، وحوالي ٩٥ كم من تربة تقع غزايل، باتجاه طريق الطائف الباحة، وهي إحدى المحطات على طريق التجارة، يحدها من جهة الشمال طريق الطائف الباحة، ومن الشرق امتداد وادي غزايل، وفي الغرب هجرة غزايل الحديثة.

إحداثيات الموقع ٠٠٠° ٥٨° شماليًّا ٢٠° شرقًا والارتفاع ١٥٦٠ م، ويوجد بالموقع بئر قديم رُمم حديثًا يبلغ قطرها ٣ م وبعمق ٧ م، ولا زالت تستخدم حتى وقتنا الحاضر (اللوحة ٦٧ ج)، وتوجد كذلك الكثير من الآبار الصغيرة والتي طمر بعضها.

والموقع في الوقت الحاضر يفد إليه أهالي الهرج القريبة منه للتزويد بالمياه، وقد ذكرت المواقع السابقة وهي نائية، ضرا، خلق، غزايل في أرجوزة الرداعي في كتاب صفة جزيرة العرب للهمданى: (ص: ٤٢٥)

فناهيات فضرا الإجلال فخلقانا ثم ذا غزال

اسم الموقع: «الصنف الصنفية» ٢١٧ - ٨٨

• وصف الموقع:

تقع الصنفية على بعد حوالي ٢٠ كم من موقع غزايل، وعلى بعد ٩ كم من (قيا) ويحدها من الجهة الشمالية الشرقية وادي (قيا) ومن الجهة الجنوبية الغربية جبال الصنفية.

إحداثيات الموقع ٩٩٤° ٠٤° شماليًّا ٢١° ٥٧٩° شرقًا والارتفاع: ١٥١٨ م، ويحتوي الموقع على ثلاثة آبار قديمة، اثنان منها في بداية الوادي والآخر على بعد حوالي ٥٠٠ م ويبلغ قطرها ٢ م تقريباً، ويتفرع مسار الدرب إلى فرعين ثم تلتقي مرة أخرى على بعد حوالي ٣٥٠ م، ويوجد بالموقع عدد من النقوش ستة نقوش منها لكتابات إسلامية مبكرة أحدها مؤرخ بسنة ٣٦٣ هـ، ويكون من عشرة أسطر، إضافة إلى وجود رسوم صخرية تمثل صورة لجمل.

- ١- اللهم سلم حاج.
- ٢- بيتك وسهلك كل.
- ٣- نعيم واحشرنى.
- ٤- عمر برحمتك.
- ٥- وكتب محمد بن
- ٦- إسحاق.. في شهر.
- ٧- ذي القعد.

- ٨ سنة ثلث.
 - ٩ وثلاثين وثلاثة.
 - ١٠ ث مئة.

(اللوحة ٦، ب) وقد ورد ذكرها في أرجوزة الرداعي، وتسمى حالياً بـ الصحفية، وقد يمأ بالصنف: ثم الخرياء بوحده متعب ثم إلى صفن روی المشرب

اسم الموقـع: «أوـقـح» - ٢١٧ - ٨٩

• وصف الموقع:

يبعد حوالي ٢٠ كم عن موقع الصfnية باتجاه الشمال الغربي ويبعد عن مركز قبة الواقع على طريق الطائف الباحة بحوالي ٤٥ كم وهو عبارة عن وادي واسع، ويعد أحد المحطات على طريق التجارة وأحد المناهل الغنية بالمياء التي يتجاوز عددها في هذا الموقع أكثر من عشرة آبار، ثلاثة آبار مستخدمة حتى الآن، قطر البئر الواحدة حوالي ٢ م وهذه الآبار مرممة حديثاً، أما الآبار الأخرى فهي مطمورة. وعثر في هذا الموقع على نقشين إسلاميين من فترة مبكرة لكنها غير واضحين لإعطاء قراءة صحيحة كما تتضح في الجهة الغربية من الوادي علامات الطريق الدالة عليه وهي عبارة عن أكواخ حجرية متباشرة يصل عددها إلى خمسة علامات.

وقد ورد وادي أوقع في كتاب صفة جزيرة العرب بأنه منهل على واد عذب الماء.

ويقول الرداعي في أرجوزته: (الهمداني. ص: ٤٣٦)

لأوّل ذي المنهل الوضاخ يا ناق هم الشهـر بـاـنـسـلاـخ

اسم الموقـع: «كلاخ» ٢١٧ - ٩٠

يبعد هذا الموقع على مسافة ٣٠ كم من الموقع السابق (أوّل) باتجاه الشمال، وعلى بعد حوالي ٧ كم من مركز السديرية، ويحده من جهة الشمال قرية السديرية، ومن الشرق وادي شرعاً، ومن الجنوب قرية زبيدة وغريباً هجرة كلاغ.

ووحدات الموقـع: ٩٠ ٢١° شـمالاً ٢٧٩° ٤٨° ٤° شـرقاً، والارتفاع ١٤١٦م ويـعتبر أحد محـطـات الطريق، ولم يتـبقـ من معـالـه سـوى بـثـرين أحـدـاهـما بـئـرـ تـسمـى (ـسعـدىـ) (ـالـلوـحةـ ٦،٧ـ دـ) وـالـتي لا تـزالـ تـسـتـخدـمـ حتىـ وـقـتـناـ الحـاضـرـ بـفـوـهـةـ مـرـبـعـةـ مـطـوـيـةـ بـالـحـجـرـ طـوـلـ ضـلـعـهـ أـرـبـعـةـ أـمـتـارـ وـبـعـقـمـ يـصـلـ إـلـىـ ١٠ـمـ، وـالـماءـ فيـ الـوقـتـ الحـاضـرـ قـلـيلـ حـيـثـ يـرـتـقـعـ إـلـىـ ٣ـمـ تـقـرـيبـاًـ وـالـأـخـرـىـ بـئـرـ الـخـلـيفـ وـهـيـ بـئـرـ مـطـمـورـةـ لـاـ يـتـضـعـ حدـودـ قـطـرـهـاـ وـتـوـجـدـ بـجـانـبـهـاـ أـكـوـامـ حـجـرـيـةـ لـلـدـلـالـةـ عـلـيـهاـ.

وقد ذكر هذا الوادي بأن ماءه ثقيل مالح، وهو في ديار هوازن، كما ذكر في أرجوزة الرداعي: (الهمداني).

ص: ٤٣٦

قاربة لـ وَرْدٌ مـن كـلـاخ

عن ذي طوى ذي الحمض والسباخ

اسم الموقع: «حنظوة» ٢١٧ - ٩١

• وصف الموقع:

يبعد عن الموقع السابق كلاخ حوالي ٥كم، وعلى بعد حوالي ١٠كم عن مركز السديرة. وإحداثيات الموقع ٨٣٣° شمالي ٢٢° شرقياً والارتفاع ١٩٢٤ م، ويحده من جهة الشمال وادي مكروثة وشرقاً وادي المرزز، وجنوباً جبل ذقن، ومن الغرب حلة جلدان، والموقع عبارة عن وادي فسيح كان يستخدم كحسو للماء، وكانت تعد أحد المراحل من صناعة والحسو غير واضح المعالم، وذكر كبار السن ممن يسكنون بالقرب منها أنها كانت موجودة تعرضت للطمرين لعدة أسباب منها أن المنطقة التي يوجد بها الحسو منطقة رملية والسبب الآخر هو اتجاه الرعاعة وأهالي الماشية إلى أماكن أخرى أسهل تضاريساً منها.

اسم الموقع: «حلاة جلدان» ٢١٧ - ٩٢

• وصف الموقع:

يبعد عن الموقع السابق حوالي ٥كم من جهة الشرق، ويحده من جهة الشمال وادي العصمة، وشرقاً حنظوة، وجنوباً شعيب أخرس وغرباً جبل رب.

إحداثيات الموقع: ٢٢١° شمالي ٢٢٦° شرقياً والارتفاع ١٤٩٠ م.

والموقع عبارة عن جبل ذو لون أسود يرتفع حوالي ٥٠م يتوسط وادي يسمى مكروثة وفي الجهة الشمالية الغربية من الجبل يوجد بعض الألواح الحجرية، والتي تعتبر إحدى علامات الطريق (اللوحة ٦١٠)، وكذلك وجدت أكواخ حجرية في جهات متفرقة من الجبل.

وقد ذكر الرداعي في أرجوزته: (الهمداني. ص: ٤٣٦)

يا هند لو أبصرت عن عيان قلائصاً يوضعن في جلدان

ويسكن بالقرب من هذا الجبل بعض الأهالي ممن يمارسون مهنة الرعي.

اسم الموقع: «القويسن» ٢١٧ - ٩٣

• وصف الموقع:

يبعد حوالي ٢٠,٥كم باتجاه الشمال الشرقي من هجرة القويسم، ويحده من جهة الشمال جبل أم الحفير، ومن الشرق جبل «شمسيان»، ومن جهة الجنوب أم الصفا.

إحداثيات الموقع: ٣٩٠° شمالي ٢١° شرقياً والارتفاع ١٥٣٠ م، والموقع عبارة عن مجموعة من التلال الصغيرة على جانب وادي شمسيان وعلى امتداد الطريق من حلة جلدان باتجاه الشمال الغربي إلى القويسم، ويتبين وجود أربع علامات للطريق على امتداد الدرب كما تم العثور بالموقع على ستة نقوش إسلامية مبكرة أحدهما مؤرخ بسنة ١١٦هـ.

ويتكون من ستة أسطر تقرأ على النحو الآتي:

- ١- رحمة الله على عبدالله.
- ٢- بن عقبة بن (نممار) وغفر له ذنبه.

- ٣- وجعل ميته قَتْلُ (وجعل ميته قَتْلُ في سبيل ربه) .
- ٤- على طاعته وطاعة رسوله.
- ٥- وملته وكتب سنة ست.
- ٦- عشرة ومائة.
- (اللوحة ٦، ٩ ب).

اسم الموقع: «جبل قرن» ٩٤ - ٢١٧

• وصف الموقع:

يبعد جبل قرن من موقع القويسم حوالي ٤كم باتجاه الشمال الغربي. وإحداثيات الموقع: ٦١٠° ٢١° شماليًّاً ٢٧٠° ٤٠° شرقًاً والارتفاع ١٥٧٣م، وهو عبارة عن جبل ضخم جداً يشبه القرن، عشر في الجهة الغربية منه على مجموعة من الأكواخ الحجرية التي هي عبارة عن علامات للطريق، ولكن نظراً للنشاط الزراعي حول الموقع فإن عالم الطريق لم يتضح منها شيء حيث يتطلب الأمر الامتداد إلى مساحات كبيرة في الزراعة ربما تكون قد قضت على المعالم الدالة لهذا الطريق. وجبل قرن يعتبر من العلامات الطبيعية البارزة التي تدل على الطريق.

اسم الموقع: «العلبة» ٩٥ - ٢١٧

• وصف الموقع:

باتجاه الشمال الشرقي من موقع القويسم «جبل الشعثاء»، وعلى مسافة ليست بعيدة عن موقع القويسم وجبن قرن، يوجد موقع العلبة والذي يحده من الشمال جبال الشعبة ومن الشرق وادي السير «الأبهر» ومن الجنوب وادي الأبهر «وحلاة جلدان» ومن الغرب جبل مروان، ومجموعة من الأراضي الزراعية.

وإحداثيات الموقع: ٦٨٨° ٢٧° شماليًّاً ٧٠٠° ٤٠° شرقًاً والارتفاع ١٤٣٦م، والموقع عبارة عن جبل متوسط الارتفاع ذو لون أبيض وجد على قمته مجموعة من علامات الطريق بحجارة سوداء اللون مختلفة عن حجارة الجبل، وفي الجهة الشمالية من الموقع جبل آخر متوسط الارتفاع وجد عليه بعض علامات الطريق، عبارة عن أكواخ حجرية ذات لوان مختلفة عن لون الجبل وعلى قمة هذا الجبل وجد مجموعة من البناءيات عبارة عن ثمان غرف صغيرة تتراوح مساحتها بين ٢٠-٣٠م تقربياً أساسها من الحجر ومبنية من الطين، وهي في بعض أجزاءها متهدمة وفي الجهة الشرقية منه يوجد برج ارتفاع جداره حوالي ٥، ٣م وسماكته حوالي ٥، ٥م ويلاحظ تهدم البناء بالجهة الجنوبية (اللوحة ٦، ١٠ ب).

اسم الموقع: «العلب» ٩٦ - ٢١٧

• وصف الموقع:

يقع العلب على بعد حوالي ٥كم باتجاه الشرق من موقع العلبة السابق، ويحده من ناحية الشمال وادي الأخيضر، ومن الجنوب أيضاً امتداد وادي الأخيضر، وكذلك يطل على موقع حلاة جلدان من الجنوب، أما من جهة الغرب فتحده قرية جبلة.

وإحداثيات الموقع: ٦٨٠° ٢٧° ٢١° شماليًّاً ٨٨٩° ٤٠° شرقًاً والارتفاع ١٤٥٥م، والموقع عبارة عن جبل أبيض اللون متوسط الارتفاع يوجد على قمته دوائر حجرية على مستوى سطح الجبل، وهي ربما كانت مبنية على شكل «رجوم» علامات طريق وحجارة هذه الرجوم مختلفة اللون عن حجارة الجبل فهي سوداء اللون (اللوحة ٦.١٠ ج).

ولم يعثر في هذا الموقع على نقوش الموقع يتوسط وادي كبير هو وادي الأخضر.

اسم الموقع: «سوق عكاظ» ٩٧ - ٢١٧

• وصف الموقع:

يقع على بعد ٢ كم شمال جبل العبل «موقع العبل»، ويحده من الشمال جبل الصالح، ومن الشرق السرايا البيضاء والحمراء، ومن الجنوب العبل، ومن الغرب قرى بني عدونان.

وإحداثيات الموقع: ٢٨° ٢٨° شماليًّاً ٧٠٠° ٤٠° شرقًاً والارتفاع ١٤٣٦م، والموقع يعتقد أنه سوق عكاظ المعروف، وهو عبارة عن سوق موسمي يجتمع فيه الشعراء والخطباء والتجار وهو من أسواق الجاهلية المعروفة وتم تحديد الموقع بمجموعة من البتر البيضاء والتي تشكل حدود الموقع الذي لا يتضح من معالمه شيء فهو عبارة عن أرض منبسطة لا يوجد بها دلائل تشير إلى أنها كانت عامرة بالمباني (اللوحة ٦.٢). ويوجد في الموقع من جهة الشرق السرايا البيضاء والحمراء والبيضاء عبارة عن صخور كبيرة الحجم ملساء الشكل (اللوحة ٦.١٠ د).

أما السرايا الحمراء فهي عبارة عن صخور كبيرة الحجم ومرتفعة وذات لون أحمر، وجد بها ثلاثة نقوش لكتابات عربية مبكرة (اللوحة ٦.١١) وفيها صخرة كبيرة الحجم، وملوء على شكل صنم، وحجر دائري الشكل يعتقد أنه رأس صنم.

وورد في أرجوزة الرداعي (الهمداني. ص: ٤٣٧) ذكر سوق عكاظ حيث يقول:

فقلت لما ثاب لي احتفاظني	والقلب فيه شبه الشواط
سل الهوى عن قلب المغتاظ	والعيسي تطوى الأرضي بالمنظاظ
مشفقة من زاجر كظاظ	مسهلة للخبت من عكاظ

جنوب وادي الأخضر (جزء من الطريق)

• الوصف:

يبعد عن موقع سوق عكاظ حوالي ٥ كم باتجاه الشمال الشرقي، ويحده من ناحية الشرق وادي الأخضر، ومن ناحية الجنوب امتداد وادي الأخضر، ومن ناحية الغرب والشمال الغربي جبال الصالح.

وإحداثيات الموقع: ٧٦١° ٢٩° ٤٩° شماليًّاً ٤٩° ٤٠° شرقًاً والارتفاع ١٤٠٧م، والموقع يعتبر جزءاً من طريق التجارة، ويتبين فيه أجزاء بسيطة لمعالم الطريق، ويلاحظ التجدير على جوانبه، ووجود بعض الأكواح الحجرية على شكل رجم كعلامات للطريق عددها حوالي (٦) ركامات حجرية.

ويمتد الطريق بوضوح حوالي ٣٠ م والركامات الحجرية موزعة على جانبي الطريق (اللوحة ٦.١٢ أ)، (اللوحة ٦.٤ ب).

اسم الموقع: «قصر مشرف»**• وصف الموقع:**

يبعد قصر مشرف عن الموقع السابق باتجاه الشمال الشرقي حوالي ١١ كم تقريباً. وإحداثيات الموقع: ٤٤٦° ٢١° شماليًا ٦١° ٤٠° شرقاً والارتفاع ١٣٠٣ م، وتحيط بالقصر مزرعة حديثة خاصة، ويحده من ناحية الجنوب وادي الأخيضر الذي يمتد من ناحية الغرب أيضاً، والموقع عبارة عن قصر مبني على طراز عباسي مبكر، وتظهر فيه أقواس منتصبة، ترتفع من ١م في بدايتها إلى ٤م في المنتصف، وبلغ طول هذه الأقواس حوالي ١١م وبعرض ١م تقريباً، وهو مبني بحجارة بيضاء أغبلها من المرو، ويحتوي القصر على مجموعة من الغرف وسور خارجي به أيضاً مجموعة من الغرف المتهدمة (اللوحة ١٦٤) (اللوحة ٦١٢ ب).

وفي الجهة الجنوبية الشرقية من الموقع يوجد سد على ضفاف وادي الأخيضر، وبلغ طول هذا السد حوالي ٢٠م وبه قنوات لتصريف المياه، حيث يتضح منها ثلاثة قنوات يبلغ طول كل قناة حوالي ١م وبارتفاع ١٠٢٥م، وهذه القنوات مبنية بالحجارة السوداء مع قليل من الحجارة البيضاء وفي الجهة الشمالية الشرقية من السور توجد قناة لتصريف مياه القصر يبلغ طولها حوالي ١م وبعرض ٠٨م. وقصر مشرف هو امتداد لسوق عكاظ، وطرازه المعماري ومرافقه والمعثورات السطحية تدل أنه كان منطقة عامرة في العصور الإسلامية المبكرة.

اسم الموقع: «العضيد» ٩٩ - ٤١٩**• وصف الموقع:**

موقع العضيد يبعد عن وادي الأخيضر باتجاه الشمال الغربي حوالي ٦كم، ويحده من الشمال وادي المهد «وادي العرفاء»، ومن الجنوب جبل مدسوس، ومن الشرق الخزار، ومن الغرب قرية العضيد الحديثة.

إحداثيات الموقع: ٦٩٦° ٢١° شماليًا ٧٩٤° ٣٠° شرقاً والارتفاع ١٤٣٤م، والموقع يعتبر من معالم الطريق القديمة، ويوجد به بعض المباني القديمة وهي عبارة عن ثلاثة مباني أحدها قصر كبير ومبنيان صغيران، وهي مبنية بالحجارة المشدبة جيداً وشبه مكتملة المعالن على الضفة الشرقية لوادي العرفاء (اللوحة ٦٥ ب).

الأول: يقع في الجهة الشمالية وهو عبارة عن غرفتين تطل على مساحة كبيرة الحجم أبعادها ٨م × ١٠م ثم إلى ساحة أخرى متهدمة من الجهة الشرقية ولا يتضح منها شيء ويتوسطها غرفة صغيرة الحجم من الجهة الغربية تطل على غرفة متوسطة، مبنية من الأحجار المشدبة وارتفاع الجدار حوالي ٨٠ سم من الجهة الشمالية والجهة الجنوبية متهدمة لا يتضح منها إلا الأساسات.

الثاني: مبني متهدم لا يتضح منه شيء مبني على مساحة ٨م × ٢٦.

الثالث: مبني مكون من ٨ غرف متوسطة الحجم تطل جميعها على ساحة كبيرة، والمبني على مساحة ٤٢٤م وهو مبني من الأحجار المشدبة سماكة جدرانه ٦٠ سم تقريباً وارتفاعه من الجهة الشرقية والغربية ٢م والشمالية في حدود ٥م والجهة الجنوبية منه متهدمة.

اسم الموقع: «العرفاء» ٢١٧ - ١٠٠**• وصف الموقع:**

يبعد عن موقع العضيد حوالي ٢كم باتجاه الشمال، ويبعد عن مركز العرفاء حوالي ٥٠٠م، ويحد الموقع من الشمال قرية الجواد بالعرفاء، ومن الجنوب جبل العرفاء، ومن ناحية الشرق وادي المهد، ومن الغرب طريق الرياض الطائف السريع.

إحداثيات الموقع: ٩٢١° ٢١' شماليًّاً ١٤٢° ٣٦' شرقاً والارتفاع ١٤٥٠م، وموقع العرفاء يعتبر من المعالم التي يمر بها طريق التجارة القديم، ووُجد به مبنى من الحجر يتكون من مجموعة من الغرف تتراوح مساحتها بين ٢٠ - ٢٨م تقريباً، وترتفع هذه الغرف إلى حوالي ٢م حيث أن بعض أجزائها العلوية متهدمة ويحيط بها سور طويل وبوسط السور باحة ذات مساحة كبيرة، والغرف تقع في الجزء الشمالي الشرقي للسور الذي يوجد له مدخلان أحدهما من الغرب وهو المدخل الرئيس للباحة والأخر في جهة الشمال (اللوحة ٦، ١٢ د)، ويؤدي إلى بئر مطوية خارج السور يبلغ قطرها حوالي ٢٠.٥م وبعمق يصل إلى ٦م، ومياه البئر قليلة في الوقت الحاضر، استعملت الحجارة البيضاء لعمل فوهة للبئر ومادة اللياسة عبارة عن جبس محلوط بقليل من الحجر الجيري.

اسم الموقع: «الجودية» ٢١٧ - ١٠١**• وصف الموقع:**

يبعد موقع الجودية عن موقع العرفاء باتجاه الشمال الغربي حوالي ٥كم، ويحد الموقع من الشمال مستودع الدفع الجوي، ومن الشرق هضبة الجودية، ومن ناحية الغرب جبل رميج.

إحداثيات الموقع: ٩٤٣° ٢٢' شماليًّاً ٦٤٧° ٢٤' شرقاً والارتفاع ١٤٢٢م، والموقع عبارة عن هضبة قليلة الارتفاع حيث ترتفع حوالي ٤م ويلاحظ وضوح جزء من معالم الطريق القديم بطول حوالي ١٠م، وكذلك يلاحظ وجود علامات للطريق متفرقة حول الموقع، وعشر في الموقع على نقشين لكتابات إسلامية مبكرة (اللوحة ٦، ١١ ب) كتاباً على حجرين كبيرين يبلغ ارتفاع أحدهما ٢م والأخر ٣م وبعرض يصل إلى ١.٥م تقريباً، ولون الحجارة أسود يميل إلى اللون الأزرق والنقشاننفذاً بطريقة الحفر.

اسم الموقع «الصهروج» ٢١٧ - ١٠٢**• وصف الموقع:**

هي عبارة عن بئر ماء معروفة كان يتزود منها سالكو الطريق بالماء لمواصلة رحلتهم إلى مكة.

إحداثيات الموقع: ٩٤٢° ٢١' شماليًّاً ٩٢٢° ٣٥' شرقاً والارتفاع ١٣٩٥م، وتقع هذه البئر على ضفاف وادي الصهروج «قرن» ويبعد عن موقع الجودية حوالي ٨كم باتجاه الشمال الغربي، ويحدها من جهة الشمال أراض زراعية، ومن الجنوب وادي الصهروج «قرن» ويمتد من ناحية الشرق أيضاً، ومن جهة الغرب أرض زراعية، وهذه البئر مرممة حديثاً بالخرسانة المسلحة ومحاطة بالأحجار ذات الأحجام المختلفة قطرها ١م وارتفاعها ٨٢ سم، ولكن يتضح أنها لم تعد مستخدمة نظراً لأن فوتها مغطاة بالحشائش والنباتات.

وقد ذكر الرداعي في أرجوزته (الهمداني، ص: ٤٣٨) وادي قرن حين قال:

عديدة مفعمة المناكب فانجردت بالرفق العصائب
بعيـث خط الميل كف الكاتب تاركة قرآن للمناقب

اسم الموقع «البيضاء» ٢١٧ - ١٠٣

• وصف الموقع:

تقع البيضاء على بعد ٧ كم من موقع وادي الصهروج.

إحداثيات الموقع: ٥٤٦° ٢٦' شماليًّاً ٢١° ٤٠' شرقًا، والارتفاع ١٤١٤ م.

تتضاح بعض معالم الطريق القديم للتجارة، وتوجد الكثير من الأكواوم الحجرية الدالة على هذا الطريق (رجوم) ويتبين كما في الطريق الذي يحف بالجبل ويبلغ عرض الطريق من ٥، ١م إلى ٣م في بعض أجزائه، حيث تحيط به الصخور المختلفة الأحجام.

كما وجدت إحدى العلامات الدالة على الطريق بأشكال مختلفة حيث وضعت الأكواوم الحجرية بطريقة منتظمة وجعلت فتحة في الوسط قطرها يبلغ حوالي ١م وبعمق يصل إلى ٥، ١م، والحجارة ذات لون أبيض.

اسم الموقع «وادي البيضاء» «ريع بيوض»

• وصف الموقع:

يقع وادي البيضاء على بعد ١٠ كم من وادي الصهروج باتجاه الغرب يحده من الشمال أم عظام ومن الغرب أبو حليفا ومن الجنوب شعيب أبو حرابيش ومن الشمال الشرقي أم الصرنفانه.

إحداثيات الموقع: ٥٣٩° ٢٦' شماليًّاً ١٠٤° ٣٠' ٤٠' شرقًا والارتفاع ١٢٢١ م.

والموقع عبارة عن وادٍ تكثر به الأشجار، في الجهة الشمالية منه عدد من الأكواوم الحجرية الدالة على الطريق.

اسم الموقع «أم عظام» ٢١٧ - ١٠٥

• وصف الموقع:

باتجاه الغرب من موقع وادي البيضاء وبمسافة ٢كم عنه، وعن مركز السيل الكبير حوالي ١٥ كم باتجاه الشرق يقع موقع أم عظام، ويحده من الشمال وادي العرقية، ومن الجنوب وادي البيضاء، ومن الشرق جبال البيضاء، ومن الغرب وادي اللهيب.

إحداثيات الموقع: ٨٥١° ٢٦' شماليًّاً ٣٥٦° ٢٩' ٤٠' شرقًا والارتفاع ١٣٠٦ م، وفي هذا الموقع يتضاح الطريق بشكل متقطع، وفي بعض مراحله يقع الطريق بين جبلين يبلغ عرض الطريق حوالي ٣م رصف بالحجارة البيضاء على مسافة تقدر بـ ٣٠م، وفي مراحل أخرى يمتد الطريق في منطقة متسعة، حوالي ٢٠٠م ويلاحظ أنه ممهد بدون رصف، ويلاحظ منه كثرة علامات الطريق، عبارة عن رجوم أغلبها متهدمة، والطريق في بعض أجزائه يظهر مرصوفاً، وفي أجزاء أخرى ممهدًا، ولا يوجد تجدير واضح للطريق (اللوحة ١٦، ١٥).

اسم الموقع (وادي ركك «ريع أبو محاف») ٢١٧ - ١٠٦**• وصف الموقع:**

يبعد عن موقع أم عظام حوالي ٣ كم باتجاه الغرب، وعن مركز السيل الكبير باتجاه الشرق حوالي ١٢ كم. إحداثيات الموقع: ١٧٥° ٢١° شماليًّاً ٩٥٧° ٤٠° شرقًا، والارتفاع ١٢٩٦ م، ويحد الموقع من جهة الشمال وادي ركك، ومن الجنوب وادي العاهاء، ومن الشرق ربع أبو محاف، ومن الغرب امتداد وادي ركك. وهذا الموقع يوجد داخل المزارع الحديثة المسورة، ويُتَضَعُطُ الطريق ممهداً ويتجه في البداية ناحية الغرب ثم يتوجه جنوباً لصعوبة التضاريس وينتشر حول جنبات الطريق العديد من علامات الطريق عبارة عن رجوم حجرية مبنية، وعندما يصل الطريق إلى المزرعة فإن معالله تختفي نظراً لأن المزرعة تقطع الطريق.

اسم الموقع «ريع الزلاله» ٢١٧ - ١٠٧**• وصف الموقع:**

يبعد حوالي ٢ كم باتجاه الغرب عن موقع ربع أبو محاف، ويبعد حوالي ٧ كم باتجاه الجنوب عن مركز السيل الكبير. ويحده من الشمال طريق مكة السريع، ومن الجنوب وادي الصفراء.

إحداثيات الموقع: ٩٤٦° ٢١° شماليًّاً ٩٧٣° ٤٠° شرقًا والارتفاع ١٢٠٠ م، والموقع يقطعه الطريق السريع ولا يتضح من معالله شيء، ووجد على أحد واجهات الصخور بالموقع عدد ٣ من الكتابات الشمودية بعضها واضح وبعضه يتضح بعض أجزاءه، كذلك وجد نقشان من الكتابات الإسلامية المبكرة (اللوحة ١٦، ١٢).

اسم الموقع «البهيته» ٢٨٧ - ١٠٨**• وصف الموقع:**

باتجاه الشمال الغربي، وعلى بعد حوالي ١١ كم من موقع ربع الزلاله وعلى بعد حوالي ١ كم من مركز السيل الكبير باتجاه الجنوب الغربي يقع موقع البهيته، ويحده من الشمال جبل أبو الاساوية، ومن الجنوب جبل كتف، ومن الشرق قرية السيل الكبير، ومن الغرب وادي نخلة، وجبل أبو كراوين وتظهر بعض علامات الطريق على رؤوس الجبال المحيطة.

إحداثيات الموقع: ٤٠٩° ٢١° شماليًّاً ٨٦٨° ٤٠° شرقًا والارتفاع ١٠٢٨ م، وهو عبارة عن وادي صغير بين جبلين متوازيين يحتمل مرور الطريق به حسب روایات كبار السن في المنطقة وحجارة المنطقة بيضاء تكثر فيها الشجيرات الصغيرة على جنبات الوادي ويبلغ طول الطريق الواضح حوالي ٥٠٠ م وبعرض يصل إلى ١٥ - ١٠ م.

اسم الموقع «وادي نخلة» ٢١٧ - ١٠٩**• وصف الموقع:**

يبعد وادي نخلة عن موقع البهيته باتجاه الشمال حوالي ٠٠١ كم، ويبعد عن مركز السيل الكبير باتجاه الشمال حوالي ٢٠ كم، ويحده من الشمال جبل قدود، وجنوباً وادي الكنو، ومن الشرق وادي البهيته، ومن الغرب وادي اليمانية.

وإحداثيات الموقع: $٩٠٩^{\circ} ٢٨^{\circ} ٢١^{\circ}$ شمالاً $١٠٣^{\circ} ٤٠^{\circ}$ شرقاً، والموقع عبارة عن وادي كبير وهو أحد أودية السيل الكبير، ويمر به طريق التجارة القديم ولكن لا يتضح شيء من معالمه عدا وضوح علامات الطريق «أكواخ حجرية» على جانبي الوادي وتظهر بمسافات متقاربة أحد علامات الطريق الواضحة وجد على جبل المسعودية، وكذلك وجدت أخرى على ضفاف وادي العوض (اللوحة ٦، ١٥ ب).

اسم الموقع «اليسوم» ٢١٧ - ١١٠

• وصف الموقع:

موقع اليسوم يبعد عن الكفو حوالي ٧كم باتجاه الغرب، وهو في وادي نخلة عبارة عن جبل كبير يحده من الشمال جبال اليسوم، وكذلك من الجنوب أما من جهة الشرق فيحده وادي البهيتة، ومن الغرب عين الزيمة وقرية الزيمة.

وإحداثيات الموقع: $٩٦٩^{\circ} ٢٧^{\circ} ٢١^{\circ}$ شمالاً $٣٦٧^{\circ} ١٦^{\circ} ٤٠^{\circ}$ شرقاً والارتفاع ٨٠٠م، وهذا الموقع يقع على امتداد وادي نخلة في الجهة الشمالية الشرقية للوادي، وقد عشر على واجهات بعض صخوره على عدد (٦) من الكتابات العربية الإسلامية المبكرة بعضها مكون من ثلاثة أسطر والبعض من سطر واحد، أغلب هذه النقوش واضحة ومقرئه (اللوحة ٦، ١٤). وهذا الموقع يبعد عن طريق السيل - مكة السريع حوالي ٢٠٠م باتجاه الشمال.

اسم الموقع «عين الزيمة» ٢١٧ - ١١١

• وصف الموقع:

يبعد موقع الزيمة «عين الزيمة» عن وادي العوض حوالي ٤كم باتجاه الشمال الغربي (اللوحة ٦، ١٥ ج)، ويقع على الضفاف الشمالية الشرقية لوادي نخلة، ويحده من الجنوب والغرب طريق السيل - مكة السريع.

وإحداثيات الموقع: $٧٢٢^{\circ} ٣٦^{\circ} ٢١^{\circ}$ شمالاً $٨٧٧^{\circ} ٠٦^{\circ} ٤٠^{\circ}$ شرقاً والارتفاع ٥٩٢م، وموقع الزيمة من الواقع المهمة والمعروفة على طريق التجارة وطريق الحج القديم.

وهي منطقة زراعية وأدت الزراعة إلى طمس أغلب معالم الطريق المار بها، ولكن يتضح بعض معالم الطريق في أجزاء قليلة منه كما يلاحظ وجود علامات الطريق القليلة المنتشرة حول الموقع (اللوحة ٦، ١٥ د).

ويعتبر موقع الزيمة المرحلة الأخيرة لطريق الحاج إلى مكة المكرمة، ومن المعالم الأثرية التي لا زالت قائمة في الموقع - قلعة الزيمة - وعين الزيمة - وجزء من طريق الحج الذي يتضح معالمه لمسافة تصل إلى حوالي ٢٠م.

اسم الموقع «المدرجة» ٢١٧ - ١١٢

• وصف الموقع:

على بعد حوالي ٧كم من موقع الزيمة وباتجاه الغرب يقع موقع المدرجة، ويحده من ناحية الشمال جبل مدرج، ومن الجنوب جبال مسعود، ومن الشرق طريق السيل - مكة المكرمة السريع - ومن ناحية الغرب وادي القنبلة.

وإحداثيات الموقع: $٥٨٣^{\circ} ٣٤^{\circ} ٢١^{\circ}$ شمالاً $٩١٨^{\circ} ٠٤^{\circ} ٤٠^{\circ}$ شرقاً والارتفاع ٦٦٠م، والموقع تتضح فيه

معالم الطريق حيث تجده مرصوفاً بالحجارة ومجدر من الجانبين بعرض ٤م تقريباً لمسافة تصل إلى ٥٠ م تقريباً، وتبدو علامات الطريق عبارة عن أكواخ حجرية على جانبي الطريق، وكذلك على قمم الجبال المجاورة له، ويتفاوت تجدير الطريق في ارتفاعه من (١ - ٥) م، (اللوحة ١٦، ١٦، ب).

اسم الموقع «وادي قنبة» ٢١٧ - ١١٣

• وصف الموقع:

يبعد وادي قنبه عن موقع المدربة باتجاه الشمال الغربي حوالي ٢كم، ويحد الموقع من الشمال جبل الخمرة، ومن الجنوب جبل جذاي، ومن الشرق وادي مدربة.

إحداثيات الموقع: ٦٢٦° ٣٤° شماليًّاً ٩٢٦° ٠٢° شرقاً والارتفاع ٥٨٥م، وعلى امتداد الطريق عن موقع المدربة إلى موقع وادي قنبه يتضح العديد من معالم الطريق، عبارة عن رجم حجرية وعلى الواجهات الصخرية لوادي قنبه من جهة الشمال، وجد نقش عربي يتكون من ثلاثة أسطر إضافة إلى وجود بئر وسط الوادي رمم حديثاً يبلغ قطره ٢م وعمقه ١٥م، وعلى بعد حوالي ٣٠٠م باتجاه الشمال، وجد عدد (٢) من الكتابات العربية المبكرة بعضها غير واضح. وفي هذا الموقع وجد عدد (٥) علامات للطريق منتشرة على ضفاف وادي قنبه (اللوحة ١٦، ١٧ أ).

اسم الموقع «البرود» ٢١٧ - ١١٤

• وصف الموقع:

يبعد موقع البرود عن موقع وادي قنبة حوالي ١٥كم باتجاه الشمال، ويبعد عن مركز شرائع المجاهدين باتجاه الجنوب الشرقي حوالي ٤كم، ويحد موقع البرود من ناحية الشمال جبال أم طفيل، ومن الجنوب صحراء المغمس، ومن الشرق جبال الخنساء، ومن الغرب الريع الأخضر.

إحداثيات الموقع: ٤٦٢° ٢٢° شماليًّاً ٨٧١° ٢١° شرقاً والارتفاع ٤٨٠م، والموقع يعتبر من معالم طريق التجارة القديم حيث يحتوي على بئر ذات قطر كبير يصل إلى ١٢م ولكنها مغلقة حديثاً ويتراوح عمقها بين ٢٠م - ٣٠م، وكذلك يحتوي الموقع على مجموعة من المعالم الأثرية أغلالها متهدمة، وكذلك يحتوي على أساسات لمباني من الحجر، ذات أسوار وباحات فسيحة (اللوحة ٦، ١٦ ج) يصل أحد اطوالها إلى أكثر من ١٠٠م تقريباً، وبعرض ٥٠م، وعثر على بعض الكسر الفخارية الإسلامية، ويوجد في الموقع بركة. في الجهة الغربية مربعة الشكل مدرجة من الداخل طول ضلعها ٢٥م وعمقها حوالي ١٢م (اللوحة ٦، ١٦ د)، وعرض جدارها الجانبي حوالي ٤٠م بنيت بالحجارة البيضاء، عليها لياسة جصية (اللوحة ٦، ٥ أ).

اسم الموقع «شرائع المجاهدين» ٢١٧ - ١١٥

• وصف الموقع:

تقع شرائع المجاهدين شمال غرب موقع البرود، وتبعد عنه حوالي ٤كم، ويحدوها من الشمال الجعرانة، ومن الجنوب المغمس وغرفة، من الشرق ضلع القيمة، ومن الغرب مكة المكرمة.

إحداثيات الموقع: ٥٩٣° ٢٩° شماليًّاً ٢٩° ٥٨° شرقاً والارتفاع ٤٣٥م، وهذا الموقع يعتبر

النقطة الأخيرة التي يصل إليها طريق التجارة القديم، ونظراً للزحف العمراني والتطور الحديث لمركز شرائع المجاهدين فإنه لم يعثر على أي معلم من معالم الطريق واضح للعيان وقد أصبحت الشرائع اليوم مدينة حديثة كثيرة السكان.

الخلاصة:

وبهذه المرحلة (المرحلة الرابعة) يكون مسح طريق التجارة القديم أو طريق الحج اليمني الأعلى قد اكتمل مبدئياً. حيث تم التعرف على معالم الطريق ومحطاته الرئيسية وما عثر على امتداده من رسوم صخرية وكتابات قديمة وإسلامية. ويبقى المسح الأخرى المركز لكل محطة ومنزل وامتدادات الطريق ومعالله وتقراراته وعلاماته فيما زال هناك الكثير من الجهد التي يتطلب القيام بها لحصر آثار الطريق وهذا ما نأمله في المستقبل القريب إن شاء الله.

المراجع العربية:

- ١- البقمي، محمد بن ماجد، أجزاء تربة وديار البقوم، ط ١٤١٦هـ الطائف.
- ٢- الحراثي، ناصر بن علي، الآثار الإسلامية في مدينة الطائف من خلال كتابات المؤرخين والرحالة، ط ١٤١٩هـ.
- ٣- الحراثي، ناصر بن علي، النقوش العربية المبكرة بمنطقة الطائف، ط ١٤١٨هـ.
- ٤- الرashed، عبدالله بن سعد وآخرون ١٤١٧هـ / ١٩٩٧م «تقرير مبدئي عن مسح الطريق التجاري القديم» حولية الآثار السعودية (أطلال) العدد السادس عشر، الرياض: مطبع دار الهلال، ص ص ٩٩-١٤٤.
- ٥- الزيد حمد بن زيد، التحضر في مدينة الطائف، ط ١٤٢٠هـ الطائف.
- ٦- السلوك، محمد بن علي وآخرون ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩م «تقرير مسح طريق التجارة القديم» حولية الآثار السعودية (أطلال) العدد السابع عشر، الرياض، مطبع الجاسر، ص ص ١٤٥-١٥٦.
- ٧- الشاعي، عبدالله بن محمد، عكاذا الأثر المعروفة سماعاً المجهول مكاناً بحث وتحقيق، ط ١٤١٦هـ.
- ٨- صقر، نادية حسني، الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام، ط ١٩٩٤م، جدة.
- ٩- الهمданى، الحسن بن أحمد بن يعقوب، صفة جزيرة العرب، تحقيق محمد بن علي الأكوع، ط ١٣٩٤هـ / ١٩٧٤م.

المراجع غير العربية:

- Al- Thenayan MA Rashed, An Archaeological Study of the Yemen Highland.
- Pilgrim Rote Between San a and Makkah, Riyadh: (Ministry of Education), 1420h/ 2001.

تقرير عن مسح مواقع جبة بمنطقة حائل الموسم الأول ١٤٢٢هـ

إعداد / د. عبدالله بن سعود السعود، د. مجید خان، عبدالله بن سليمان الهدلقي

مقدمة:

تقع جبة على بعد حوالي ٩٠ كم إلى الشمال الغربي من مدينة حائل وسط صحراء النفود الكبير. وتحصّر ما بين خط طول ٢٧,٥٥° شماليًّاً ودائرة عرض ٤٥,٤٠° شرقاً وترتفع حوالي ٨٢٠ م عن سطح البحر. وجبة الحالية عبارة عن بلدة نامية تقع على حوض كبير منبسط يأخذ شكلاً بيضاوياً يمتد من الشرق إلى الغرب بطول ٢٠ كم تقريباً وبعرض يقارب خمسة كيلو مترات وتحيط به رمال النفود إحاطة السوار بالعاصم. ومن المعتقد بأن حوض جبة هذا كان قديماً بحيرة كبيرة من المحتمل أنها تعود إلى العصر البليستوسيني، (بار وأخرون، أطلال ١٣٩٨هـ ص ٣٦). وتحيط بجية مجموعات من الجبال أبرزها سلسلة جبال أم سنمانت التي تقع إلى الغرب من جبة وجبال الروض - أو غوطه كما تسمى محلياً - التي تقع عند بداية حوض جبة من الناحية الجنوبية الشرقية. وجبال المرابيب والتي تبعد عن جبة حوالي ٢٠ كم باتجاه الجنوب الغربي.

جية في المصادر العربية:

أشار البكري في كتابه معجم ما استعجم إلى جبة باسم خبة (البكري: ط٣، ج١، ١٤٠٢هـ، ص ٤٨٦) وأنها من أرض طيء واستشهد ببيت من الشعر لشاعر يقال له النمر بن تولب يقول فيه:

زبنتك أركان العدو فأصبحت أجا وخبة من قرار دياره

وقد أشار حمد الجاسر إلى أن خبة هنا تصحيف لجية وأنها هي المقصودة هنا في قول الشاعر آنف الذكر وأنها تقع في بلاد طيء (الجاسر ١٣٩٧هـ ص ٣٩) وقد وصف الجاسر جبة بأنها في وسط النفود إلى الشمال من مدينة حائل على بعد حوالي ٩٠ كيلوًّا وأن بها الكثير من السكان (المراجع السابق).

الرحلات الاستكشافية لمدينة جبة:

في عام ١٨٧٦م (١٢٦٧هـ) قامت الرحالة الإنجليزية الليدي آن بلنت برحلة إلى الجزيرة العربية برفقة زوجها ولفريد سكوفين بلنت وذلك لشراءخيول عربية أصيلة وكان من ضمن ما زارتة بلدة جبة وهي في طريقها إلى حائل قادمة من الجوف وقد وصفتها وصفاً جميلاً حيث تقول: (جية من أغرب الأماكن في العالم ومن أجملها كما أعتقد واسمها وهو يعني بئراً يشرح موقعها فهي تقع في تجويف أو بئر في النفود) وتقول في مكان آخر (وهناك من الدلائل ما يشير إلى أنه كان بحيرة فهناك علامات مائية واضحة على الصخور التي بُرِزَتْ من قرارة فوق البلدة مباشرة) وتضيف قائلة: (والعجب هو كيف بقي هذا الفراغ حالياً من الرمل. أية قوة تلك التي وضعت سواراً دون النفود وتمكن اكتساحه) (بلنت ١٩٧٨م ص ١٤٩-١٥٠).

وقد أشارت بلنت إلى أن في البلدة في ذلك الوقت ٨٠ بيتاً فقط مبنية على طرف السبخة وأن النخل الذي بها من نفس نوعية التمر الموجود في الجوف، ولعلها تقصد هنا النخل المعروف بالحلوة والذي تشتهر به الجوف وهو موجود في جبة أيضاً. ومن فوق البلدة تتنصب الصخور الرملية العظيمة ذات اللون الأرجواني وأن

ارتفاعها بين ٧٠٠ و ٨٠٠ قدم وعليها عدد من النقوش (المراجع السابقة ص ١٥٠ - ١٥١).

أما الرحالة الألماني يوليوس أوينج الذي قام برحالة إلى الجزيرة العربية ما بين عامي ١٨٨٣ - ١٨٨٤ فقد زار جبة أيضاً، ووصفها بقوله (تقع جبة التي أطلق عليها بطليموس اسمأ آراميا هو آينا ومعنى النبع في منخفض يصل عمقه إلى مابين ١٥٠ و ٢٠٠ متر تقربياً عن حواف النفوذ المحيطة به ويمتد آخذًا شكلًا بيضاويًا بمسافة ٩-٨ أكيل تقربياً وعدد سكان جبة ٥٠٠ شخص ومنازلها حوالي التسعين منزلًا) (أوينج ١٩٩٩ م ص ٢٨).

وقد أشار أوينج -جبل أم سلمان- واسمه المحلي أم سنمان عند الأهالي بأنه يقع على ارتفاع يصل إلى حوالي ٤٠٠ م وأنه يتكون من الحجر الرملي. وأشار كذلك إلى النقوش والرسوم الموجودة في أسفل الجبل والتي قام برسم بعض منها (المراجع السابقة ص ٨٨-٨٩). كما قام بزيارة الموقع عدد من الرحالة الآخرون مثل داوتي (١٨٨٨م)، هوبير (١٨٩٩م) موزل (١٩١٤م)، وفيلابي (١٩٥٢م).

الدراسات الأثرية السابقة للمنطقة:

يعتبر موسم مسح عام ١٤٢٢هـ الرابع لموقع جبة، ففي عام ١٣٩٨هـ / ١٩٧٦م قامت الإداراة العامة للآثار والمتاحف آنذاك بمسح لمنطقة الشمالية وتمت الإشارة إلى نقوش جبة ضمن تقرير الفريق الذي نشر في العدد الأول من مجلة أطلال (آدمز وأخرون ١٩٧٧م ص ٢٦ - ٤٥).

وفي عام ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م تم مسح منطقة جبة ضمن أعمال مسح المرحلة الثانية لمنطقة الشمالية التي قامت بها الإداراة العامة للآثار والمتاحف حيث تم مسح المنطقة طبويغرافيًا وجيوولوجياً مع الإشارة بشكل عام إلى الجبال المنتشرة في المنطقة مثل جبل أم سنمان وجبال غوطه وما تحويه من نقوش ورسوم صخرية (بار وأخرون ١٩٧٨م ص ٣٦ - ٣٧).

أما المسح الثالث لموقع جبة فقد كان في عام ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م وذلك ضمن الموسم الثالث لمشروع حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية الذي قامت به الإداراة العامة للآثار والمتاحف آنذاك حيث شملت الدراسة الجزء الشمالي الأوسط للمملكة العربية السعودية ويشمل القصيم وحائل وجهات النفوذ والحناكية والنقرة ومهد الذهب، وقسم العمل إلى خمس مراحل كانت جبة ضمن المرحلة الثانية منها. وقد شملت أعمال المسح الجهة الغربية من جبل أم سنمان الواقع إلى الغرب من جبة وجبال غوطه إلى الشرق منها فقط. وتم تسجيل ١٨ موقعًا تشمل على ١٢٦٥ نقشًا ثموديًا و ١١ نقشًا كوفياً مع الإشارة إلى وجود العديد من الرسوم الصخرية البشرية والحيوانية منها ما هو بالحجم الطبيعي (كباوي وأخرون ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م ص ٨٦ - ٩٢).

كما قام الدكتور مجید خان بالإشارة إلى جبة ضمن رسالته لدرجة الدكتوراه والتي قامت وزارة المعارف بطبعها ونشرها عام ١٩٩٣م (خان ١٩٩٣م).

وخلال ما ذكر فإنه يمكن القول بأن نقوش ورسوم جبة الصخرية لم تدرس دراسة علمية متعمقة مثلها مثل باقي مواقع الرسوم الصخرية الأخرى في المملكة العربية السعودية كالحناكية بمنطقة المدينة المنورة وبيرحاما بمنطقة نجران.

عرض عام:

لقد ركزت خطة هذا العام ١٤٢٢هـ على تقسيم جبة إلى ثلاثة أقسام يتم مسحها تباعًا حسب الخطة الزمنية المعتمدة للفريق، وهذه الأقسام هي:

- مجموعة جبال أم سنمأن وأسميناها جبة أ وختصرها (ج أ).
- مجموعة جبال المرابيب وأسميناها جبة ب وختصرها (ج ب).
- مجموعة جبال الروض وأسميناها جبة ج وختصرها (ج ج) مع الأخذ بالاعتبار أعمال المسح السابقة للمنطقة التي لم تشمل جميع الموقع وقرر الفريق أن تكون بداية أعمال المسح في موقع مجموعة أم سنمأن والبدء بالجبال والتلال التي لم يشملها المسح السابق للمنطقة الذي ركز على الأطراف السفلية لسفوح جبل أم سنمأن فقط.

وقد شارك في فريق مسح مواقع جبة لهذا العام كل من:

رئيس الفريق	د. عبدالله بن سعود السعود
مساعداً للرئيس	الأستاذ عبدالله بن سليمان الهدلقي
خبير آثار	د. مجید حسن خان
باحث آثار	الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الجبرين
باحث آثار	الأستاذ فيصل بن سليمان الرشيد
باحث آثار	الأستاذ حسين بن علي الخليفة
باحث آثار	الأستاذ سعد بن عبد الرحمن الرويسان
باحث آثار	الأستاذ علي بن إبراهيم الحماد
باحث آثار	الأستاذ خالد بن عبدالله العتيق
باحث آثار	الأستاذ يعرب بن حسن العلي
باحث آثار	الأستاذ طارق بن الحميدي الشمرى
باحث آثار	الأستاذ حمد بن حامد الحلو
باحث آثار	الأستاذ مريعي بن سرحان الرشيدى
باحث آثار	الأستاذ عبدالرحيم بن إبراهيم حبرم
فـ	الأستاذ سعود بن عبدالعزيز التميمي
مهندس	المهندس سالم بن مبروك الكربلي
باحث آثار	الأستاذ محماس بن ضيف الله العتيبي
إداري	الأستاذ فيصل بن إبراهيم الوايلي
سـ	ناصر الدوسري
ـائق	
ـائق	نوف الجداع

وقد تم تقسيم الفريق إلى أربع مجموعات كانت على النحو التالي:

- ١- مجموعة الاستطلاع: وهذه المجموعة تقوم برصد الموقع التي تمر بها المجموعة التي تتقدم باقي المجموعات.
- ٢- مجموعة التسجيل: وهذه المجموعة تقوم بتسجيل الموقع التي تم رصدها من قبل مجموعة الاستطلاع والقيام بوصفها حسب طبيعتها.
- ٣- مجموعة التصوير: وهذه المجموعة تقوم بتصوير ما يتم تسجيله من موقع بواسطة الكاميرات الفوتوغرافية والفيديو.
- ٤- مجموعة الرسم: وهذه المجموعة تقوم برسم الموقع المنتخبة والتي يرى الفريق ضرورة رسماها.

وقد قام الفريق بتقسيم مجموعة جبة (أ) حسب الجبال الموجودة بالمنطقة (من الشمال إلى الجنوب) وهي:

- ١- جبل مويعز.
- ٢- جبل عنيزه.
- ٣- جبل المركابة.
- ٤- جبل الغرا.
- ٥- أبرق الغرا (أ).
- ٦- أبرق الغرا (ب).
- ٧- أبرق الغرا (ج).
- ٨- جبل شويحط.
- ٩- ضليع سلامه.
- ١٠- الرداد.
- ١١- جبل أم سنمان.

اتبع الفريق طريقة الترقيم التسليلي للموقع (ماعدا موقع جبل مويعز حيث أنه تم ترقيم موقعه من ١-١٠ ثم بدأ العد من جديد مع بداية موقع جبل عنيزه بسبب تغييرنا لطريقة الترقيم وتصحيح مسميات الجبال).

بلغ عدد الموقع التي سجلت هذا العام (٤٩٠) موقعًا شملت موقع لمنشآت حجرية (دوائر ومذيلات ومرافق) رسوم صخرية آدمية وحيوانية ونقوش ثمودية. ومن الملاحظ بأن موقع الرسوم الصخرية في مجموعة جبال أم سنمان غالباً ما تأتي مصحوبة بالنقوش ثمودية لذلك شملت أرقام كثيرة من الواقع ازدواجاً بين الرسوم والنقوش إلا القليل منها التي تأتي مفردة. وقد حرص فريق مسح جبة على أن يتم توثيق جميع ما يتم تسجيله بالصور الفوتوغرافية دون استثناء مع رسم وتفسير الغالبية العظمى منها والتي بلغ مجموعها حوالي ٨٠٪ من العدد الإجمالي من الواقع المسجلة. وقد بلغ عدد الصور (٢١٤٨) منها (١٠٧٤) صورة ملونة و (١٠٧٤) شريحة (سلайд) أما اللوحات فقد بلغ عددها (١١٦) لوحة مرسومة بالحجم الطبيعي بالإضافة إلى توثيق العمل كاملاً بكاميرا فيديو تبقي على عدد ٢ شريط V.H.S.

جبل مويعز:

يقع في الجهة الشمالية من بلدة جبة وفي أقصى مجموعة جبال أم سنمان من الجهة الشمالية عند دائرة عرض ٤٤٨°٤٠'٢٨'' شماليًّاً وخط طول ٧٩٠°٥٤٠'٤٠'' شرقاً ومويعز من الجبال الصغيرة ضمن مجموعة أم سنمان على شكل شبه دائري يبلغ قطره حوالي ٣٠٠ م وارتفاعه عن سطح البحر ١٠٥٠ م.

في هذا الجبل تم تسجيل ما مجموعه عشرة مواقع (١٠ م - ١٠ م) عبارة عن نقوش ثمودية ورسوم حيوانية مختلفة ودوائر حجرية بأحجام مختلفة اللوحات (١١، ١٢)، (٧، ٨)، (١٧، ٢)، (١٧، ٨)، (١١، ١٥).

جبل عنيزه:

يقع إلى الجنوب من جبل مويعز عند دائرة عرض ٤١٨°٤٠'٢٨'' شماليًّاً وخط طول ٧٩٠°٥٤٠'٤٠'' شرقاً وهو الثاني ضمن سلسلة جبال أم سنمان وهو من الجبال متوسطة الحجم على شكل شبه دائري يبلغ

قطره حوالي ٧٠٠ م وارتفاعه من سطح البحر ١٢٠٠ م.

يحتوي الجبل على الكثير من مواقع النقوش والرسوم الصخرية المنتشرة على سفوحه ومجموعة كبيرة من الدوائر والمذيلات والمنشآت. وقد بلغ عدد هذه المواقع ٩٩ موقعاً (ع ١ - ع ٩٩) اللوحات (٢، ٣)، (٧، ٨)، (٩، ٧)، (١٠، ٧)، (ج، ٧).

جبل المركابة:

يقع جبل المركابة إلى الجنوب الغربي من جبل عنيزه عند دائرة عرض ١٨٨°٠٢' شمالي وخط طول ٤١٥°٥٥' شرقاً وهو جبل متوسط الحجم تتبعه مجموعة من التلال الصغيرة. وهو شبه مستطيل الشكل يبلغ طوله من الشرق إلى الغرب حوالي ٥٠٠ متر وارتفاعه عن سطح البحر حوالي ٩٥٠ مترأ. بلغ عدد المواقع المسجلة في هذا الموقع ١٦ موقعاً (ك ١٠٠ - ك ١١٥) تمثل نقوشاً ورسوماً مختلفة ودوائر حجرية اللوحات (٧، ٢)، (٧، ٩)، (٧، ١٠)، (ج، ٧)، (د، ٧).

جبل الغرا:

يقع هذا الجبل في الاتجاه الجنوبي الغربي من جبل المركابة عند دائرة عرض ٤١٨°٠٢' شمالي وخط طول ٧٩°٥٤' شرقاً ويکاد يلتصق به نظراً لقربه الشديد منه. وهو متوسط الحجم بشكل شبه دائري قطره حوالي ٢٠٠ م وارتفاعه ١٠٠٠ م عن سطح البحر. تم تسجيل ستة عشر موقعاً مختلفة (غ ١١٦ - غ ١٢١) عبارة عن رسوم حيوانية وأدمية مختلفة ونقوش ثمودية وبعض المنشآت الحجرية (لوحة ٧، ١٠، د).

مجموعة جبال أبرق الغرا:

وهي مجموعة من الجبال مكونة من ثلاثة جبال صغيرة الحجم تقع في الاتجاه الجنوبي الغربي من جبل الغرا عند دائرة عرض ٧٧٠°٠٢' شمالي وخط طول ٦٤٦°٥٤' شرقاً وارتفاع أعلى قمة بها ١٠٠٥ م عن سطح البحر. تم تسجيل مائة وتسعة مواقع مختلفة (ب ع ١٢٢ - ب ع ٢٤٠) عبارة عن منشآت حجرية ورسوم حيوانية وأدمية ونقوش ثمودية اللوحات (٤، ٧)، (٧، ٥)، (١١، ٧)، (١٢، ٧)، (ج، ٧).

جبل شويحط:

وهو من الجبال ذات الحجم المتوسط حيث يتاسب في الحجم تقريباً مع جبل عنيزه، ويقع إلى الجنوب الغربي من مجموعة جبال أبرق الغرا عند دائرة عرض ٣٩٦°٠٢' شمالي ودائرة عرض ١٦٣°٥٤' شرقاً وارتفاعه من أعلى القمة ١٠٨٠ م. في هذا الجبل تم تسجيل ثلاثين موقعاً (ش ٢٤١ - ش ٢٧٠) تمثل نقوشاً ثمودية ورسوماً حيوانية وأدمية ومنشآت حجرية تمثل ركامات ودوائر حجرية وحواجز مائية اللوحات (٦، ٧)، (٧، ١٢)، (د، ٧)، (أ ٧)، (١٤).

ضليع سلامة:

وهو أحد الجبال الصغيرة بين جبل شويحط وأم سنمان يقع عند دائرة عرض ٠٩°٠٢' شمالي وخط طول ٦٢٩°٥٤' شرقاً ويرتفع حوالي ٩١٥ م عن سطح البحر. تم تسجيل ثمانية مواقع (ض س ٢٧١ - ض س ٢٧٩) جميعها عبارة عن رسوم أدمية وحيوانية مختلفة وبعض النقوش ثمودية اللوحات (١٤، ٧، ب، ج).

جبال المرابيب:

وهي مجموعة من الجبال الصغيرة على أطراف جبل أم سنمان من جهته الشمالية بالقرب من ضليع سلامة عند دائرة عرض ٤٢١° وخط طول ٦٨٠° شرقاً وارتفاعها ٥٤٠ م عن سطح البحر وتعتبر من الناحية الجغرافية جزءاً من أطراف جبل أم سنمان الرئيس وقد تم تسجيل ٢ موقع (ر ٢٨٠ - ر ٢٨٢) هي عبارة عن رسوم لجمال ونقشين ثموديين.

جبل أم سنمان:

وهو الجبل الرئيس في مجموعة جبال أم سنمان وأكبرها حجماً وأشهرها على الإطلاق، يقع إلى الغرب من بلدة جبة ويكون حاجزاً طبيعياً لها من ناحية الغرب وهو مكون من عدة قمم يبلغ ارتفاع أعلىها ١٢٦٤ م عن سطح البحر، والجبل يمتد بشكل شبه طولي من الشمال إلى الجنوب بطول حوالي ٧ كم مكوناً شكلاً يشبه الكلية من جهته الغربية ويقع الجبل عند تقاطع دائري عرض ٧٠٤° و ٥٦٨° و ٢٧° و ٥٤٠° شرقاً وخطي طول ٣٥١° و ٤٠° و ٦٢٤° و ٤٠° شرقاً وقد تم مسح الجهات الجنوبية والغربية والشمالية بينما استثنىت الجهة الشرقية في مسح هذا العام لعدم كفاية الوقت (علماً بأنه سبق مسح الجهة الشرقية مع بعض الأطراف الشمالية خلال مسح النقوش لعام ١٤٠٦هـ). تم تسجيل ما مجموعه مائتان وثمانية مواقع (أ ٦ - أ ٩٠) تمثل الكثير من النقوش ثمودية والرسوم الآدمية والحيوانية المختلفة وعدد من المنشآت الحجرية التي تمكن الفريق من مسحها على بعض القمم المنخفضة نوعاً ما، اللوحات (٧، ١٤)، (٧، ١٥)، (٧، ١٦).

دراسة تحليلية للرسوم الصخرية في جبة:

إن الأشكال الآدمية والحيوانية في جبة بنمطها المتميز في طريقة الحفر العميق والذي يبرز شكل الجسم كاملاً أو شبه كامل يعطي أفضل مثال لفن الرسم الصخري إبان العصر الحجري الحديث في الجزيرة العربية، وفيما يطلق عليه نمط جبة المبكر تبدو الأبقار مرسومة بحجم كبير مع قرون طويلة تكون أما إلى الأمام أو إلى الخلف، وهذا النمط أيضاً يعتبر سائداً في شمال شرق الجزيرة وأيضاً في موقع الحناكية بالقرب من المدينة المنورة، وبجانب الأشكال الحيوانية والآدمية نجد أن الأسلحة المراقبة للأشكال الآدمية غالباً ما تكون القوس والسيف وهي توجد في موقع جبة فقط.

إن ربط تاريخ الأبقار غير المستأنسة والمستأنسة منها في العصر الحجري الحديث من المحتمل أنه تزامن مع الأحوال البيئية في تلك الفترة، والتي هي على النقيض من البيئة الحالية لمنطقة حيث إنه من المعروف بأن الأبقار تحتاج إلى كميات كبيرة من الغذاء وكان ذلك متوفراً نتيجة لوفرة الأمطار والغطاء النباتي وبرودة الجو. وقد يكون هذا سبباً مقيناً لعدم ظهور صور الأبقار في الفترات اللاحقة حيث يلاحظ اختفاء صور الأبقار وظهور صور الجمال بدلاً عنها والتزامنة معه النقوش ثمودية حيث من الممكن أن يعزى ذلك إلى اختلاف الظروف البيئية وبداية التصحر في المنطقة خلال منتصف الألف الثاني قبل الميلاد أو بعده بقليل.

تعتبر الأشكال الآدمية في جبة أكثر تميزاً عن غيرها من تلك التي وجدت في مناطق أخرى من المملكة وهي ترسم في الأغلب بالنحت الغائر غير العميق وبالحجم الطبيعي في معظم الأحيان ومن الممكن تقسيم الأشكال الآدمية إلى ثلاثة أنماط كل واحد منها يمثل فترة زمنية مختلفة.

فالنمط الأول هو النمط الطبيعي أو المحاكي للطبيعة ويأتي ممثلاً بالحجم الكامل للإنسان ومن المحتمل بأن أقدم تاريخ لهذا النمط قد يعود إلى فترة العصر الحجري (٧٠٠٠ ق.م).

أما النمط الثاني فهو الأسلوب الرمزي حيث بدأت الأشكال أصغر حجماً وبتفاصيل أقل وهذا النمط من المحتمل أنه يرجع إلى العصر الشالكيليشي (٤٥٠٠ - ٢٨٠٠ ق.م).

أما النمط الثالث فهو نمط العصر البرونزي/ الحديدي حيث عادة ما تبدو الأشكال الآدمية أصغر بكثير مما كانت عليه في النمط الثاني بما يسمى الرمزي / العصوي حيث إن الشكل يشبه العصا. وبجانب أشكال الأبقار والإنسان ظهرت هناك أشكال لحيوانات أخرى مثل الوعول والغزلان والكلاب والأحصنة والحمير والنعام أما في الفترات المتأخرة فقد ظهرت هناك أشكال الجمال والأسود والنمور والضباء.

ويمكن تقسيم الرسوم الصخرية في جبة إلى ثلاث مراحل موزعة على النحو التالي:

المرحلة الأولى وهي الأقدم وتمثل نمط جبة بأشكاله الآدمية والحيوانية. وهذه الأشكال قد رسمت أو نحتت دائماً في أماكن مواجهة للشرق في أغبلها حيث تسقط عليها أشعة الشمس. وغالباً ما تأتي الأشكال الآدمية على صفة إنسان كامل الجسم ممسكاً بقوس فيها سهم وبجانبه رسم لثور بالحجم الطبيعي وله قرون طويلة وهذا النوع من الفنون الصخرية له على الأرجح مدلول ثقافي واجتماعي وديني. وهذا النوع من الرسوم الصخرية يمثل مجتمعاً ملتزماً بنظم وقوانين دينية للأبقار فيها نوع من التقديس وهذا على الأرجح يشمل الكثير من أرجاء الجزيرة في تلك الحقبة.

أما المرحلة الثانية فهي تمثل أشكالاً آدمية وحيوانية رسمت في أماكن منعزلة وفي الأغلب تأتي صفيرة الحجم وقد وجد ضمن هذه المرحلة أشكال لجمال وحيوانات متواحشة وكذلك أشكال آدمية على واجهات صخور ولكن ليس على شكل مجموعات وإنما في أشكال متفرقة. وهنا نجد ظاهرة مهمة قد بدأت وهي وجود الكتابات التمودية المصاحبة في أحياناً كثيرة لرسوم الجمال ذات الحجم الكبير نوعاً ما.

أما المرحلة الثالثة إن جاز تسميتها كذلك فهي التي ترى فيها رسوماً لأشكال صفيرة آدمية وحيوانية في أماكن متفرقة توحى بأنها قد تكون رسمت من قبل هواة أو صغار السن الذين يقلدون ما يشاهدونه من رسوم قام بها من هم أكبر سنًا. جميع المراحل الثلاث تظهر بوضوح في الواقع التي تم مسحها في جبة ويمكن تمييزها بسهولة. ومن الملاحظ هنا أنه لا وجود لواقع استيطانية بالقرب من موقع هذه الرسوم كذلك لم يتم العثور على أي مواد أثرية سطحية.

المنشآت الحجرية:

لقد تميز مسح هذا العام بالعثور على أعداد كبيرة من المنشآت الحجرية بلغ عدد ما سجل منها ٢٦١ منشأة عبارة عن دوائر ومذيلات ومباني حجرية، وهذه ليست ظاهرة تفرد بها جبة وإنما لها ما يشابهها في موقع مختلفة من المملكة العربية السعودية. لقد تم العثور على هذه المنشآت منتشرة على سفوح وقم جبال مويعز، عنيزة، شويحط، وأم سنمان. ومما يظهر هنا فإن الدوائر والمذيلات ليست سوى مدافن وجد أغلبها منبوشاً وللأسف لم يبق منها سوى القليل من الكسر العظيمة. أما المنشآت الأخرى فهي عبارة عن مباني مستطيلة الشكل مبنية بسور من الحجارة المنتظمة ويدخلها ركامات غير واضحة قد تكون غرفاً داخل المبنى.

فيما يختص بالمدافن فقد قام الفريق بتصنيفها إلى ثلاثة أنواع موزعة حسب التالي:

١- المدفن الدائري المبني من الحجارة المحلية مع غرفة دفن مستطيلة الشكل.

٢- مدفن على شكل مذيل عبارة عن رأس مكون من دائرة حجرية والذيل عبارة عن دوائر أصغر حجماً وهذه الدوائر يتراوح عددها من مدفن إلى آخر فعلى جبل شويحط تم تسجيل أحد المدافن له ذيل عبارة عن إحدى عشرة دائرة صغيرة بينما تم تسجيل مدفن آخر على جبل عنيزة له ذيل مكون من خمس دوائر حجرية. ومع التأكيد هنا على عدم توفر الأدلة الأثرية الكافية عن هذه المدافن نظراً لما سبق وأشارنا إليه من النبش الذي حصل لها، إلا أننا نعتقد بأن رأس الذيل والذي هو عبارة عن دائرة كبيرة ربما يكون لرب الأسرة أو كبيرها والدوائر الأصغر والتي تكون الذيل قد تكون لباقي أفراد الأسرة إلا أننا نؤكد هنا على أن هذا مجرد استنتاج أولي يحمل الصواب ويتحمل الخطأ.

٣- النوع الثالث عبارة عن دائرة حجرية صغيرة بوسط دائرة أكبر حجماً. ونظراً لصغر حجم الدائرة الوسطية فإنه من غير المرجح أن تكون لكائن بشري وقد تكون مخصصة لدفن القرابين من الحيوانات الصغيرة.

الخاتمة:

إن الرسوم والكتابات الصخرية والمنشآت الحجرية من دوائر ومذيلات ومباني مختلفة الأشكال والتي وجدت في جبة تشير إلى وجود نشاط استيطاني كثيف بالمنطقة تم خلال فترة العصر الحجري الحديث (من حوالي ٧٠٠٠ - ٤٥٠٠ سنة قبل الميلاد). إن تكرار الرسوم الخاصة بالأبقار وبالمقاس الطبيعي أو ما يسمى طراز جبة المبكر وبشكل مكثف على واجهات الجبال وسفوحها في جبة يدل على وجود غطاء نباتي وأجواء ماطرة ورطبة كافية لتواجد مثل هذه الأبقار والتي لا يمكن لها العيش في مناطق صحراوية، ويأتي تأكيد هذه المعلومة عن طريق تحليل الكربون للأصداف والقواقع التي تم جمعها من حوض بحيرة جبة (وهي حالياً جافة كما هو معروف) والذي أثبت وجود بيئه رطبة وأجواء معتدلة في المنطقة خلال حقبة الألف الخامس وأوائل الرابع قبل الميلاد (جييرارد وأخرون ١٩٨١م) وهذه النتائج تأتي متزامنة مع نتائج العينات المأخوذة من بحيرة المدفن بالربع الحالي (McClure, H. A. 1978) وكذلك الدراسات التي أجرتها الدكتور عبدالله مصرى بالمنطقة الشرقية (مصرى، ١٩٧٦م).

لقد جاء التحول المناخي في المنطقة بشكل سريع وذلك في حوالي ألف الرابع قبل الميلاد (جييرارد وأخرون، المرجع السابق)، ونتيجة لهذا التحول حصل تغير ملحوظ في الحركة والأنشطة البشرية في جبة. فقد تحولت بحيرة جبة تدريجياً إلى حالة الجفاف وبدأ الغطاء النباتي بالاختفاء وتحل بدلاً منها الكثبان الرملية الكثيفة، وبالتالي بدأت هجرة جماعية لقطعان الأبقار والحيوانات الأخرى من المنطقة إلى مناطق أخرى.

يبدو أنه مع نهاية العصر الحجري الحديث كان هناك نشاط زراعي محدود في منطقة جبة ومناطق أخرى من شمال المملكة العربية السعودية، وهنا ظهرت رسوم صخرية أدمية وحيوانية ولكن بحجم أصغر.

خلال العصرين البرونزي والهندي (ما بين ١٥٠٠ إلى ٥٠٠ قبل الميلاد) شهدت المنطقة تحولاً بيئياً من حيث ارتفاع نسبة الأمطار. ومن المعتقد بأن هذه الفترة قد تكون بداية استئناس الجمل في شبه الجزيرة

العربية، ومن الواضح أن نشاطاً استيطانياً بشرياً كبيراً قد بدأ في جبة ويلاحظ ذلك من خلال تلك الرسوم الصخرية الكثيفة للجمال على واجهات ومنحدرات جبال جبة مع ما صاحبها من رسوم الغزلان وكلاب وبسباع وأشكال آدمية.

في أواخر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي بدأ ظهور ما يسمى بالرمزية في رسومات جبة، حيث يلاحظ أن الرسوم بدأت تأخذ شكل الخطوط للتعبير عن الشكل المرسوم. وخلال هذه الفترة أيضاً بدأ ظهور الكتابة التمودية على واجهات الجبال والصخور بشكل كثيف. ومن المعروف أن الكتابة التمودية قد انتشرت في أجزاء شاسعة من شمال وشمال غرب المملكة العربية السعودية وحتى جنوب الأردن. ففي موقع يقال له تلعة حجاب والتي هي عبارة عن تلأ صغيرة تشكل جزءاً من مجموعة الرداد عشر على أربعة وسبعين نقشاً تكررت بها كلمة رضا أو رضو حسب ما ورد في النصوص التمودية، ورضا هو معبد تمودي كما ورد في كثير من النقوش التي وجدت في أماكن مختلفة من شمال المملكة.

وقد أشار العالمان ونيت وريد إلى أنه في أثناء زيارتهم إلى موقع القلعة في شمال مدينة سكاكا بمنطقة الجوف عثرا على نص تمودي يذكر المعبد رضا (Winnet and Reed. pp. 79 - 82).

وأخيراً ونظراً للأهمية الكبيرة لموقع جبة كونه أكبر موقع الرسوم الصخرية في المملكة العربية السعودية ولصعوبة معرفة تاريخ هذا الموقع بشكل دقيق فقد تم الاتصال بالدكتور الاسترالي روبرت بدنارك وهو من المتخصصين القلائل البارزين في مجال الرسوم الصخرية في العالم ورئيس تحرير مجلة «بحوث في الفنون الصخرية»، وقد قام الدكتور بدنارك بزيارة للمملكة والاطلاع على مواقع جبة والشويمس.

ملحق ١**موقع الشويمس:**

قام رئيس وبعض أفراد الفريق بزيارة استطلاعية لموقع الشويمس الذي يحوي رسوم صخرية (سبق أن تم الكشف عنه بواسطة الأستاذ سعد الروisan، باحث الآثار ومدير متحف حائل وعضو فريق المسح لهذا العام) أعقبها زيارة علمية من قبل الدكتور روبرت بدنارك ونشرت في أطلال العدد السابع عشر ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. وهو يقع بالقرب من بلدة الشويمس الواقعة شمال مدينة الحائط على بعد ٢٥٠ كيلومتراً على طريق المدينة المنورة، والموقع عبارة عن واد يطلق عليه الأهالي اسم وادي راطا ويسمى الجبل القريب منه بجبل المنجور. وقد رافق الفريق الأستاذ ممدوح الرشيدى الذى يعمل مديرًا لمدرسة الشويمس المتوسطة.

واطلع الفريق خلال زيارته التي استغرقت حوالي أربع ساعات على موقع لرسوم صخرية لأشكال آدمية وحيوانية ومناظر صيد وأثار طبعات لأقدام آدمية نفذت في غاية الدقة والجمال والتي تملأ جنبات الوادي (اللوحة ٧، ١٧). وهذه الرسوم من وجهة نظرنا لا تقل أهمية بل قد تتفوق على ما هو موجود في موقع جبة بمنطقة حائل وال Hanna كية بمنطقة المدينة المنورة وبير حما بمنطقة نجران. ولم يستطع الفريق التوغل داخل الوادي نظراً لاضطرار الفريق إلى العودة إلى مدينة جبة والتي تبعد عن الشويمس مسافة ٣٥٠ كيلومتراً، وعليه تم التقاط بعض الصور لما تم مشاهدته بالموقع على أن يتم إدراج مسح هذه المنطقة ضمن أعمال الفريق للموسم القادم.

المراجع العربية:

- أويتنج، يوليوس رحلة داخل الجزيرة العربية، الرياض، دارة الملك عبدالعزيز ١٤١٩هـ / ١٩٩٩م ترجمة الدكتور سعيد فايز السعيد.
- آدامز، روبرت وأخرون، الاستكشاف الأثري للمملكة العربية السعودية ١٢٩٦هـ / ١٩٧٦م مسح المنطقة الشمالية، أطلال، العدد الأول، إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية ١٢٩٧هـ / ١٩٧٧م.
- بار، بيتر وأخرون التقرير الميداني عن الموسم الثاني لمسح المنطقة الشمالية ١٢٩٧هـ / ١٩٧٧م، أطلال، العدد الثاني، إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية ١٢٩٨هـ / ١٩٧٨م.
- بلنت الليدي آن رحلة إلى بلاد نجد، الرياض، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ١٢٩٨هـ / ١٩٧٨م، الطبعة الثانية، ترجمة محمد أنعم غالب.
- البكري، عبدالله بن عبدالعزيز معجم ما استجم من أسماء البلاد والمواقع، الجزء الأول الطبعة الثالثة عالم الكتب، بيروت ١٤٠٢هـ / ١٩٨٣م.
- الجاسر، محمد المعجم الجغرافي للبلاد السعودية، شمال الحجاز، القسم الأول، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض ١٢٩٧هـ / ١٩٧٧م.
- جارارد، آندرو وهارفي، لك، ب. د. أحوال البيئة والاستيطان في العصرين البلاتستوسيني والهولوسيني في جبة بالنفوذ الكبير بشمال الجزيرة العربية.. أطلال العدد الخامس، إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية ١٤٠١هـ / ١٩٨١م.
- خان، مجید الرسوم الصخرية لما قبل التاريخ في شمال المملكة العربية السعودية وزارة المعارف، الإدارة العامة للأثار والمتاحف بالرياض ١٤١٤هـ / ١٩٩٣م.
- بدنارك، روبرت ومجيد خان ١٤٢٢هـ / ٢٠٠١م، دراسات تحليلية لبعض الرسومات الصخرية في شمال المملكة العربية السعودية، حولية الآثار السعودية (أطلال) العدد السابع عشر، الرياض: مطابع الجاسر، ص من ١٨٧ - ١٩٧.
- كباوي، عبد الرحمن وأخرون. حصر وتسجيل الرسوم والنقوش الصخرية «الموسم الثالث سنة ١٤٠٦هـ». أطلال العدد الحادي عشر، الإدارة العامة للأثار والمتاحف بوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية ١٤٠٩هـ / ١٩٨٨م.
- مصرى، عبدالله حسن مقدمة عن آثار الاستيطان البشري بالمملكة العربية السعودية، أطلال، العدد الأول، إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف السعودية ١٢٩٧هـ / ١٩٧٧م.

المراجع الأجنبية:

* Mc Clure, H. A.

Al-Rub, al-khali in Quaternary Period in Saudi Arabia, S. Sayari and J. Zotle. Eds. New York 1978.

* Winnet F. V. and Reed W. L

Ancient Records from North Arabia, University of Toronto press, Canada 1970.



القسم الثالث
دراسات تخصصية

مسح أثري في جنوب وغرب المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٢م

إعداد/ الدكتور: متisco كاواتوكو^(*)

أنهى مشروع (الجايكا) «التعاون الفني الياباني للمسح الأثري وتحطيم التقب» عامه الثاني من الاستعدادات في المملكة العربية السعودية (لوحة ٨، ١) وقد جرت المسوحات^(١) والمفاوضات في يناير عام ٢٠٠١م، ومن يناير حتى مارس عام ٢٠٠٢م وسبتمبر من العام نفسه، ومن يناير حتى فبراير ٢٠٠٣م، وقد اتفقت الجايكا ووكالة الآثار والمتاحف على المسوحات التالية فيما يتم نقل معدات الآثار اليابانية:

١- التقب في موقع إسلامي.

٢- التقب في موقع قبل الإسلام.

٣- مسح النقوش الصخرية دراستها بعدة لغات.

مدة هذا المشروع ثلاثة أعوام ونخطط تمديده إلى ثلاثة مواسم أو أربعة.

أما المفاوضات الرسمية فقد انتهت في سبتمبر عام ٢٠٠٢م على تفاصيل المسوحات التالية (لوحة ٨، ٢):

أ- التقب في موقع الجار: مدينة وميناء على ساحل البحر الأحمر من العصرين الإسلامي والجاهلي.

ب- مسح النقوش الصخرية في المدينة والجار وينبع بمنطقة المدينة المنورة.

ج- مسح النقوش الصخرية في بئر حما بموقع (يدمه) بمنطقة نجران.

أما موقع العصر الجاهلي فلا زال قيد النقاش هل سيكون في الوجه أم ثاج.

موقع الجار:

الجار مدينة وميناء في الحجاز شمال غرب الجزيرة العربية وقد استخدم من العصر الجاهلي وحتى منتصف العصر الإسلامي وكان قائماً بهمته في الجاهلية حينما سميت المدينة المنورة بيترب، وازدهر بصورة كبيرة في العصر الإسلامي بوصفه ميناً مهم في شمال البحر الأحمر حيث تأتي عبره البضائع ومنها القمح من مصر فتقل إلى المدينة، عاصمة الدولة الإسلامية، وكان مستودعاً للحبوب في الجزيرة العربية.

الجار على «ساحل في المدينة»^(٢) على مسيرة ثلاثة أيام منها، والجار أصغر من جدة^(٣)، إلا أنه ميناء مهم لشمال البحر الأحمر وكانت تتفذ إلىه آنذاك السفن من الصين، والهند، والخليج، وعمان، وعدن، وجدة،

(*) ترجمة/ عايض عبد الهادي القحطاني

(١) شكلنا مجموعة لدراسة المسوحات عن المملكة العربية السعودية معتمدين في ذلك على ثلاث جهات أكاديمية هي «الجمعية اليابانية لأثار آسيا الغربية، واتحاد اليابان لدراسات وادي النيل وأشوريها والرابطة اليابانية لدراسات الأرضيات الفاحلة، وكان المسح عام ٢٠٠١م بتمويل من مركز ثقافة الشرق أوسطية باتحاد اليابان وظويكي، والأعضاء هم السيدة/ ريزا توكتاجا (طالبة مرشحة للدكتوراه بجامعة كايو عامي ٢٠٠١-٢٠٠٢م)، والسيد/ كن ماشيمونو أستاذ بجامعة كوكاشيكان عام ٢٠٠٢م، والسيد/ سميyo سوجيمورا (زميل باحث من جامعة كوكاشيكان عام ٢٠٠٢م، والمهندس تاكاهashi رئيس شركة فوجي التكنولوجية المحدودة لعام ٢٠٠٣م). والمهندس ساتورا إكوتشي (رئيس شركة فوجي).

(٢) كتاب صفة جزيرة العرب للهمذاني، بغداد ١٩٨٩م، ص ٨٤، مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه، لـأـيـدـنـ، ص ٧٨، وكتاب معجم ما استعجم لابن عبيـدـ الـبـكـريـ، الأنـدـلـسـيـ، الـقـاهـرـةـ، جـ ١ـ، صـ ٧ـ، وكتاب الروض المختار في خبر الأقطalar لعبد المنعم الحميريـ، الـقـاهـرـةـ، طـبـعـةـ غـيـرـ مـؤـرـخـةـ، صـفـحـتـيـ ١٦٣ـ وـ ١٦٤ـ، حدـودـ الـأـعـلـامـ، تـرـجـمـةـ يـوـهـيـ مـيـنـوـرـسـكـيـ، لـأـيـدـنـ، ١٩٧٠ـ، صـ ١٤٨ـ.

(٣) كتاب المسالك والممالك للاصطخريـ، لـأـيـدـنـ، ١٩٦٧ـ، صـ ١٩ـ، وهذا مخالف لما أكـدـهـ يـاقـوتـ الحـموـيـ فيـ كـتـابـهـ معـجمـ الـبـلـدـانـ بـأـنـ الرـحـلـةـ تـسـتـغرـقـ يـوـمـاـ وـاحـدـاـ، بـيـرـوـتـ، طـبـعـةـ غـيـرـ مـؤـرـخـةـ، جـ ٢ـ، صـ ٩٢ـ، فـيـمـاـ أـكـدـهـ أـبـنـ خـرـاذـيـهـ فـيـ كـتـابـهـ المسـالـكـ وـالـمـالـكـ بـأـنـ الرـحـلـةـ تـسـتـغرـقـ يـوـمـيـنـ، لـأـيـدـنـ، ١٣٠٢ـ، ١٩١ـ.

و ساحل الطور، أيلة (العقبة حالياً)، و ساحل الراية (الجزء الجنوبي الغربي لشبه جزيرة سيناء)، والقلزم (السويس حالياً)^(٤) وحسبما ذكره ابن حوقل في القرن العاشر (لوحة ٨,٣) وجود موانئ: الجار وطابة (ظباء حالياً)، وعينونة، وأيلة، والراية، والقلزم شمال جدة على ساحل البحر الأحمر^(٥)، وتستغرق الرحلة بالبحر شهراً بين عدن وجدة، وخمسة أيام برأ بين جدة والجحفة، وثلاثة أيام برأ بين الجحفة والجار، وعشرين يوماً بحراً بين الجار وایلات^(٦).

ومن المسلم به أيضاً أن قرية «كوبار»^(٧) (الجغرافيا، ج٦، ج٧) جنوب قرية «إيامببا» (ينبع حالياً، الجغرافيا، ج٦، ج٧) هي الجار التي ذكرها بطليموس، ففي العصر الإسلامي بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفداً من المهاجرين إلى إثيوبيا (الحبشة)^(٨) وعادوا على متن سفينتين إلى الجار واتجهوا إلى المدينة^(٩)، ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) عمرو بن العاص الذي فتح مصر وأصبح ولائياً عليها بإرسال قمح من مصر إلى المدينة فأرسل عمرو عشرين سفينة محملة بـ(٣٠٠٠) أردب قمح عبر القلزم إلى الجار، وتقدم عمر إلى الجار وشيد قلعتين خزن القمح فيما^(١٠) إذاً، أصبح الجار صومعة غلال للمدينة^(١١) يخزن فيها ما يأتي من مصر من قمح وغيره، وفي القرن التاسع الميلادي، وصف عزام بن الأصبع السلمي في كتابه ازدهار الجار قائلاً أنَّ «الجار على ساحل البحر تقد إليه سفن إثيوبيا ومصر والبحرين والصين وهناك منير، والجار قرية قطنها أناس كثيرون يستقون من وادي «يليل» وبها قلاع كثيرة (قصور).

ينقسم الجار إلى قسمين متقابلين يفصل بينهما ميل^(١٢) أحدهما على الرصيف القاري والآخر على جزيرة تسمى «القراف» ترسو فيها السفن الأثيوبية فقط. وسكان الجزيرة تجار كأهل الجار^(١٣) وحسبما ذكره المقدسي أن الجار على الشاطئ محاط بثلاثة أسوار، ويطل على البحر، وبه مبان شاهقة وسوق مزدهر، وهو صومعة المدينة يجلب إليه الماء من بدر الطعام من مصر^(١٤) ويبدو لنا أن الجار كان مزدهراً باطراد.

وفي القرن العاشر، شن البدو على الجار غارات متكررة وعندما زاره ناصر خسرو في القرن الحادي عشر كان آنذاك قرية صغيرة^(١٥) ثم اندثرت حوالي القرن الثاني عشر وحلت مكانها ينبع في بداية القرن الثالث عشر^(١٦).

(٤) الاصطخري، المصدر نفسه ص ١٩.

(٥) كتاب صورة الأرض لابن حوقل، لابن ١٩٢٨م الصفحات من ٢٧ إلى ٤٧.

(٦) الاصطخري المصدر نفسه، ص ٢٧. يقول ياقوت الحموي أن الرحلة عشرة أيام بين الجار وایلات المصدر نفسه ص ٩٢.

(٧) يعتقد أنها المسماة فيما بعد بجزيرة القراف، راجع موسوعة الإسلام (الجار - Al-Djar).

(٨) يظن مؤرخون سودانيون أنها السودان الحالي.

(٩) كتاب طبقات الكبير لابن سعد، لابن، ١٩١٧، ص ١٢٩، تاريخ الطبرى، ج ٢، القاهرة ١٩٦٨، ص ٦٥٤.

(١٠) تاريخ البقوبي، ج ٢، بيروت، ص ١٥٤، كتاب فتوح البلدان للبلاذري، طبعة نافذة غير مؤرخة، ص ٢٥٣.

(١١) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي، لابن، ١٩٦٧م، صفحتي ٩٧ و ٩٨.

(١٢) الميل الواحد يساوي ٤٠٠٠ ذراع أو ٢,٢ كم تقريباً.

(١٣) كتاب اسماء جبال تهامة وسكانها، نوادر المخطوطات عرئام بن الأصبع السلمي، ج ٥، القاهرة ١٩٧٣م، ص ٣٩٨، استشهد بها الجغرافيون المتأخرون (البكري الأندلسي، المصدر نفسه، ج ٢، ص ٣٥٥ - ٣٥٦، وياقوت، المصدر نفسه، ص ٩٢ - ٩٣).

(١٤) المقدسي، المصدر نفسه، ص ٨٢.

(١٥) scheffer, C.(tr.). Selet Nahem: Relation du voyage de Nassiri Khosrau. Paris, 1881. p.123.

(١٦) سلسلة وزارة الإعلام وسائل النقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام، ج ١، الرياض، ص ٤٢، ١٩٩٩م، الآثار الإسلامية في شمال غرب المملكة، مدخل عام، علي حامد غبان، الرياض، ١٩٩٣م، ص ١٨ - ٢٢.

وفي القرن التاسع عشر، مرّ رحلة أوروبيون منهم بركمهارت^(١٧) ميناء البريكة ولم يعرف موقعها بعد، ويقع الجار في المنطقة الغربية بالقسم الأثري^(١٨)، وذلك حسب تقسيم الآثار في المملكة العربية السعودية، وتقع خلف خليج البريكة شرقاً بحوالي ١٤٠ كيلـاً، جنوب غرب المدينة، وجنوب غربي بدر ناحية الغرب ٢٠ كيلـاً تقريباً، وجنوب شرق ينبع ٨٠ كيلـاً، وشمال غرب الرايس بحوالي ١٠ كلم، ويصب وادي مفيطح من بدر في الخليج (لوحة ٤، ٨، ١٠).

وهذا الموقع الأثري معروف منذ زمن طويل وقد زاره الصحفى السويسرى هيلين كيسن بتصريح من وزارة الإعلام فى ٣/٢/١٩٦٤م، وظهر صور التقطها أحمد العبيد، مرافق كيسن، جزءاً من الموقع محفور بصفة غير قانونية ومسروق منه وقد اكتشفت فيه أزيار كانت مطمورة^(١٩)، كما زار الموقع عبدالقدوس الانصاري في شهرى ابريل ومايو عام ١٩٧١م ونشر مذكرة رحلته تضمنت مخطوطات تقريبية لبلدة الجار^(٢٠).

قامت وكالة الآثار والمتاحف في يوليو ١٩٨٠ بمسمح موقع الجار وأجازته موقعاً أثرياً وأحاطته بسياج خماسي الشكل أثناء إنشاء برنامج المسح المبدئي^(٢١) يشمل مجس الاختبار (موقع مسجل برقم ٢١٥-٢١٥) ولا يحيط السياج^(٢٢) بالموقع كله لكن الأطلال المهمة لازالت بداخله (لوحة ٩، ٨) وقد كشف هذا المسح عن التالي: بقايا سور الخارجي كحرف (U) ذكره المقدس (لوحة ٩، ٨، ب)، مبان مشيدة أساساً من الطوب المرجانى (لوحة ٩، ٨، ج)، بعض الغرف المشيدة من اللبن، أكواخ رديم كثيرة داخل سور وخارجها (لوحة ٩، ٨، د) ممهدة الطريق لإمكانية استخراج أساسات المبنى، أساس بناء مغمورة بالمياه، حوض على بعد ٢٤٠ م شمال شرق سور، أواني خزفية وزجاجية تعود لفترة من العهد الإسلامي حتى حكم الدولة العثمانية، نقود رومانية مسكونكة في الفترة من ٣٥٠ إلى ٣٥٣، فيما لم يعثر على آية أوان خزفية تعود للعهد الروماني.

زرنا موقع الجار في يناير عام ٢٠٠١ وتم مسح للأساسات السطحية للمباني والقطع الأثرية في يناير عام ٢٠٠٢ ثم مسح مقتضب للأطلال، ورفع القطع الأثرية من على السطح، ومسح المواقع الأثرية المحيطة في يناير عام ٢٠٠٣م (لوحة ٨٠، ب).

كما تأكينا ثانية من أساسات المبني المكتشفة بمسع عام ١٩٨٠م واتضح أن سوراً خارجي كحرف (U) مرسوم بدقة تقريباً يبلغ امتداد سور الشمالي الغربي ٢٨٢م تقريباً، والشمالي الشرقي حوالي ٢١٥م بملحقة في الوسط مساحة ٢١٢م^٢، والسور الجنوبي الشرقي ١١٦م، وسمك سور ٦٠.٦م والحوض في شمال شرقه مرسوم تقريباً بالميزان، لكن محور الإسناد كان معلماً خطياً على ٩٠.

(١٧) رحلات في الجزيرة العربية لمؤلفه بركمارت جي إل، لندن، ١٨٢٩م، ص ٤٠٨.

(١٨) قامت إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف (وكالات الآثار والمتاحف حالياً) بتقسيم المنطقة إلى ستة أقسام، الشمال الغربي، والجنوب الغربي، والشمال، والوسط، والشرق، وذلك لاستثناف مسح فناء المواقع الأثرية في المماكرة.

^(١٩) في شمال غرب الجزيرة. حمد الحاسير، حدة، ١٩٨١م، ص ١٦٧ - ١٧٢.

(٢٠) رحلتان من مدينة حدة الى طلاقا، الحما، عبد القدوس الانصاري، المها، يملأه ١٣٧١، ص ٤٤٩ - ٤٩٤

^{٢١} استكشاف أثرى للمملكة العربية السعودية، وأشياء أخرى، كيليك أي، ١٩٨٠م، تقرير ميدانى عن مسح المنطقة الغربية، جولية أطلال عدد ٥، ١٩٨١م، ص ٥١ - ٥٣.

(٢٢) قياس إحداثيات النقاط الخمس بجهاز جي بي اس المبسط كالتالي: (١) ٢٢°٣٧'٩٦" شمالاً، ٣٨°٨٥'٠ شرقاً. (٢) ٢٢°٣٨'٩٦" شمالاً، ٣٨°٣١'٩٦" شرقاً.

(١) و (٢) ٩٩١ ر. ٣٦٩، وبين النقطتين (٣) و (٤) ٤٨٩ و ٧٥٥ م. وبين النقطتين (٤) و (٥) ٨٧٩ ر. ٥٠٢ م. وبين النقطتين (٥) و (٦) ٣٢١ و ٩٤٩ م.

وبالتقاطع حوالي مائة قطعة أثرية من سطح ٢٦ نقطة (لوحة ٨,٦) كانت الكسر الزجاجية كثيرة فيما كانت قطع الخزف الفخاري والإسلامي قليلة وخلافاً لما توقعناه عثروا على خزف صيني، وقد كانت القطع الأثرية بوجهه عام مشبعة جداً بالملح في حالة سيئة خصوصاً تجاويف الأواني الخزفية والخزف الإسلامي (لوحة ٨,٩ هـ).

يتكون الخزف الصيني أساساً من البورسلين الأبيض فيما جمعنا كمية قليلة من خزف (Yueh) وهذه قطعة منه (لوحة ٨,٥ - ٨,٩) يعود تاريخها للنصف الأول من القرن العاشر ومنتصفه، كما تبين اللوحة قطعة أخرى يعود تاريخها للنصف الثاني من القرن الحادي عشر والنصف الأول من القرن الثاني عشر وأجزاء من البورسلين الأبيض تتبعها جميعها للنصف الثاني من القرن العاشر ومنتصف القرن الحادي عشر (لوحة ٨,١٠ ب، هـ) والزجاج أساساً من الفترة بين القرنين العاشر والحادي عشر ومن ضمن مجموعة القطع المرفوعة من الموقع زجاج مزين بطريقة الطبع، والتشذيب، والطلاء اللامع، والقولبة ومنها كسرة زجاج ممهورة بالزخرفة أسفل إلى أقصى اليسار يعود تاريخها إلى القرن التاسع^(٢٣) (لوحة ٨,٥ ب، ١٠ و).

وقد أدى ميناء الجار وظيفته في الوقت نفسه مع راية والبديع^(٢٤)، وتقع راية في جنوب غربي سيناء حيث نصب فيها الكاتب الحالي منذ عام ١٩٩٧م الذي نصب أيضاً في موقع البديع عامي ١٩٩١ و ١٩٩٢م ولابد من كشف أوضاع المنطقة الشمالية للبحر الأحمر في الفترة الإسلامية المبكرة بمزيد من الحفريات ودراسات مقارنة كثيرة لما قد تفضي به من نتائج.

مسح النقوش الصخرية:

بدأت دراسات النقوش الصخرية في المملكة العربية السعودية في القرن التاسع عشر وكانت الموضوعات الرئيسية هي النقوش بالخط الجنوبي القديم (المسندي)، وشمال الجزيرة (خط البداية - أي الثمودي^(٢٥)) والديداني... إلخ والنبطي (لوحة ٨,١١) ولم تكن النقوش الصخرية في العهد الإسلامي قد درست حتى مسح جوسين وسافيناك^(٢٦) ومع ذلك، كانت الأهداف الرئيسية من المسح هي مجرد تسجيل النقوش القديمة والعربية على أنها مسحأ ثانوياً. كما أن مسح بعثة جون فيليبي وركمان ولينز عام ١٩٥١ - ١٩٥٢م منفذ بطريقة مشابهة؛ إلا أن جروهمان نشر مجموعة نقوش عربية صخرية تغطي ٢٩٧ نقشاً التي مسحتها البعثة وتم استخدام أداة التصوير أثناء تلك الرحلة^(٢٧)، ولذا أصبحت هذه أول مجموعة نقوش عربية صخرية معروفة^(٢٨) وفي عام ١٩٧١م قامت وكالة الآثار والمتاحف بسلسلة مسوحات عن النقوش في المملكة وكانت قسماً لمسح الواقع الأثري وتوزيعها ونشرت نقوش عربية كثيرة في حولية أطلال منذ عددها الأول عام ١٩٧٧م. وقد كان

(٢٢) لاحظها الأستاذ ناوكى تزوكا من جامعة أوياما جاكسن الخزف الصيني ثم رسمه فيما قام الباحث يوكو شدو من مركز الحضارة الشرق أوسطية برسومات للأواني الزجاجية، وان لأغير لهما عن امتناني لذلك.

(٢٤) المسح الأول لموقعي عين حدب والبديع، لسيد كواتوكو، ١٦، ص ٢٠٣ - ٢٢٤ وكذلك عن شواهد القبور المكتشفة في موقع البدع، عدد ١٦، ص ١٨٦ - ٢٠٢.

(٢٥) عموماً، كان يسمى الثمودي وأخذت برأي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الأنباري واستعملت مصطلح «بدوي».

(٢٦) كان مسحأ أثرياً عاماً والنقوش أحد مواضعه عدد الخطوط المسجلة هي ١٨ فقط. جوسين سافيناك في «مهمة أثرية في الجزيرة العربية»، باريس، ١٩١٤ - ١٩٠٩م.

(٢٧) جروهمان، بعثة فيليبي - ريكمانز - البيرز للجزيرة العربية، نصوص منقوشة، ونقوش عربية، لوفان، ١٩٦٢م، راجع مقدمة هذا المجلد من ١٠ - ١٩ حول تاريخ دراسة النقوش الصخرية العربية.

(٢٨) مجموعة نقوش منقوشة على أساسات المباني فقد نشرت منذ نهاية القرن التاسع عشر.

للدكتور سعد الرشيد وخبراء الآثار أدوار بارزة يوم كانوا طلاباً آنذاك، ومنذ الثمانينيات كان لهم إسهام كبير في هذه الدراسة^(٢٩). وقد وجد الكاتب أكبر مجموعة نقوش صخرية في مصر خلال مسحه الأثري الثامن عشر للراية بمنطقة الطور في صيف عام ٢٠٠٠م. وبدراسة (١٦٦٣) نقشاً فيها (٩٤٠) نقشاً عربياً مسجلاً اتضحت أنها مدونات حقيقة لأناس تقلوا فعلاً هناك، وأنها دليل على طرق الحج والتجارة، وأظن أن دراسة النقوش الصخرية ستكتشف عن الوضع الفعلي لشبكة الطرق البرية المرتبطة بنظيراتها البحرية. ومن الواضح أيضاً أن دراسة النقوش الصخرية ستنهي أرضية لا غنى عنها لدراسة الكتابة العربية ومجموعة النقوش، ودراسة الأنساب^(٣٠) وستوفر أيضاً مناخاً لدراسة أسماء القبائل والأماكن، ومن المعروف أن المملكة غنية جداً بالنقوش الصخرية، وقد زرنا الواقع الأثري بمنطقة ساحل البحر الأحمر بالملكة في يناير عام ٢٠٠١م بإذن من وكالة الآثار والمتحف، وعلى ضوء النتائج تم حصر نطاق المسح على الجار ينبع بمنطقة المدينة (لوحة ٨،٧) وب indemه في منطقة نجران (لوحة ٨،٨) لأنهما مهمان للحج والتجارة حيث نفذت المسوحات المذكورة آنفاً من شهر يناير حتى مارس من عام ٢٠٠٢م ومن يناير حتى فبراير من عام ٢٠٠٢م وسجل (٥١١) نقشاً صخرياً عربي في منطقة المدينة فيما سجل (٩٠) نقشاً في منطقة نجران كما سجل (٨٠) نقشاً من نقوش البايدية وعربياً قديم جنوبى منطقة المدينة، فيما سجل (٦٠٠) نقش في منطقة نجران من ضمنها نقوش سجلتهابعثة فابي - ريكمانس - ليبنز أو نشاطات المملكة أو بهما معأ، لكن أكثرها كانت مسجلة حديثاً. وإن عدداً كبيراً من النقوش العربية على وجه الخصوص ذو جودة ومكتوبة بأسلوب احترافي جداً. وستتحدث بإيجاز عن مسح النقوش الصخرية في هذا التقرير^(٣١).

أجرينا مسوحات في الجار ينبع بمنطقة المدينة في الواقع التالية: الفريش (٢٩٠ نقشاً، لوحة ٨،١١ ب) مواضع محاورة للمدينة، بدر^(٣٢) (٨٢ نقشاً) وبالقرب من ساحل البحر الأحمر، وينبع النخل بمنطقة المثلث (١٣٨ نقشاً). كما مسحنا بئر حما بموقع (يدهمة) بمنطقة نجران جنوب غرب المملكة نتج عنه (٩٠) نقشاً بلغت حصيلتها النهائية تسجيل (٦٠١) نقش عربي صخري راجع التفاصيل بالجدول (١ حتى ٤).

وفيمما يلي أهم الملحوظات المتعلقة بالنقوش المسجلة عددها ٦٠١ قبل يناير ٢٠٠٢م:

- ١- (١٤) نقشاً مؤرخاً.
- ٢- نقش واحد باسم امرأة.
- ٣- نقوش متعلقة باسطورة أصحاب الحجر.
- ٤- نقوش دالة على نشاط آدمي.
- ٥- تمازج النقوش بالخط العربي القديم وخطوط البايدية والخط العربي الكوفي.
- ٦- استخدام الأرقام العربية في النقش عام ٦٠٠هـ.

(٢٩) درب زبيدة للدكتور سعد الرشيد. الرياض. ١٩٨٠م، وكذلك كتابات إسلامية غير منشورة من «رواوة» المدينة المنورة، الرياض. ١٩٩٢م، وكذلك كتابات إسلامية من مكة المكرمة، الرياض. ١٩٩٥م، وكذلك دراسات في الآثار الإسلامية المبكرة بالمدينة المنورة، الرياض. ٢٠٠٠م، كتاب دراسة أثرية عن طريق الحج الأعلى اليمني بين صنعاء ومكة، محمد الشيان، الرياض. ١٩٩٩م.

(٣٠) الصفة تشير إلى السلالة أو الأصل تنتهي بـ «باء» هائز فيهد، قاموس اللغة العربية المكتوبة الحديثة، كوان جي إم طبعة منقحة، نيويورك، ١٩٧٦م، قواعد اللغة العربية، رايت ديلي، الطبعة الثالثة، كمبودج، ١٩٦٧م، عدداً من ١١٩.

(٣١) بخصوص النقوش اليدوية والعربية الجنوبية القديمة، فقد شاركت السيدة ريزا توكلجا في مسح عام ٢٠٠٢م وجمعت مادتها ورتبتها لأطروحتها، الدكتورة.

(٣٢) موقع المعركة التي انتصر فيها جيش المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، على كفار قريش.

- اكتشاف أسماء أشخاص تنتهي بـ (ياء) النسب.

- اختلاف الكلمات والعبارات من مكان لآخر.

ولا زالت الحاجة قائمة لجمع مزيد من المواد وكثير من الدراسات المفصلة للتأكد من تلك المشاهدات وسائلح ما فهمت حتى الآن:

(١) بلغ عدد النقوش المؤرخة سبعة من ٥١ نقشاً في الجار ينبع بمنطقة المدينة، سبعة من ٩٠ نقشاً في بئر حما بمنطقة يدهه. ويعود تاريخ النقوش السابقة إلى الأعوام: ١٢٢ هـ (لوحة ١١ جـ)، ١٤٠ هـ، ١٧٠ هـ، ١٨٥ هـ، ١٩١ هـ، فيما يعود تاريخ النقوش الأخيرة إلى الأعوام: ٢٧ هـ (لوحة ١١ دـ)، ١٣٠ هـ، ١٧٣ هـ، ١٩٣ هـ، ١٩٩ هـ، وعام ٦٤٩ هـ، وبالرجوع للمجموعات الرئيسية للنقوش المجموعة يتضح أن النقوش المؤرخة هي ستة نقوش من ٦٢ في مكة، وتسعة من ٥٥ نقشاً في «رواوة»، وخمسة من ٧٠ نقشاً على طريق درب زبيدة، وتسعة من ٣٠٢ نقشاً على درب اليمن، وثلاثة من ٣٥ نقوش إبانبعثة فلبي - ركمانز- ليبنز، وستة من ٤٧ نقشاً في الجوف، ونقوشان من ١٩٠ نقشاً في حائل، وستة من ٢٦ نقشاً في أماكن أخرى مجموعها ٣٧ نقشاً من بين ١٠٥٨ أخرى^(٢٢) وهذه النقوش مصنفة حسب تواريختها:

نقوشان قبل عام ٤٤٩ هـ، وعشرة نقوش بين الأعوام ٥٥٠ هـ، و٩٩٩ هـ، وعشرة نقوش بين الأعوام ١٠٠ هـ و١٤٩ هـ وتسعة نقوش بين الأعوام ١٥٠ هـ، و١٩٩ هـ، وأربعة نقوش بين ٥٢٠٠ هـ و٢٤٩ هـ ونقوش في ٥٠٠ هـ وأخر في ١٠٠ هـ.

يظهر من تلك النقوش المؤرخة شيوع النقوش الصخرية العربية في القرن الهجري الأول ووصلت ذرورتها في القرن الهجري الثاني، ويعتقد أن لها صلة بتطور الخط عندما كان الكتاب يحاولون تجميل الخط ليكون كلام الله أكثر انتباحاً عند الناس؛ لأن كل كلام الله متداول باللغة العربية، وفي الوقت ذاته إذا أخذنا في الاعتبار تغيرات أسلوب الخط العربي فست Medina النقوش الصخرية بمعلومات قيمة، ونقوش خط أسوان المنحوت في عام ٣١ هـ مسجل منذ زمن أقدم نقش إسلامي^(٢٤).

وفي مسح النقوش من شهر فبراير إلى مارس عام ٢٠٠٢ م في نجران^(٢٥) بوادي خشيبة عشر على إقرار منقوش نوع من اعتراف المسلم بالله (لوحة ١٢، ١٢) نحته يزيد بن عبدالله السلوبي في شهر جمادى عام ٢٧ هـ (فبراير ومارس عام ٦٤٨).

في يناير عام ٢٠٠٢ م عرض نقوش منحوت في عام ٢٤ هـ في غرفة العرض بقسم وكالة الآثار والمتحف بالجندانية المكتشف أثناء مسح قام به وكالة الوزارة قبل عدة سنوات لكنه لم يحظ بالاهتمام الكافي (*).

العبارة «أنا زهير كتبت في زمن توفي عمر سنة أربع وعشرين» (لوحة ٨، ١٢ جـ)^(٢٦).

وبإيراد مثال للنقاش عبارة تقول: «كتبت سلمي ٢٣»^(٢٧) (لوحة ١٢، ١٢) موجودة في مثلث (MThL Th-009j) وإذا كان الرقم «٢٣» يشير إلى السنة فهو أقدم نقش عربي معروف حتى الآن.

(٢٢) راجع الملاحظتين ٢٧ و ٢٩، نقوش إسلامية مبكرة في وادي عسيلة بوادي مكة المكرمة لناصر بن علي الحارثي وعادل محمد غباشي، عالم المخطوطات والتواتر ١٩٨٠ ص ١٢ - ٦٥ ... إلخ.

(٢٣) أقدم نقش إسلامي معروف يعود تاريخه إلى ٣١ هـ (١٥٢ م) من عهد الخليفة الثالث، عثمان (رضي الله عنه) حولية المجتمع الآسيوي الملكي، ١٩٣٠، ص ٣٢١ - ٣٢٣.

(٢٤) تظهر الصورة والرسم المنسوخ جزءاً من نقش يقول «كتب السلوبي هذا في شهر جمادى سنة ٢٧ هـ وقبل هذه الحملة، عبارة منقوشة تقول «الله أرحم يزيد بن عبدالله» (ترجم الله على يزيد بن عبدالله) نقشها الشخص نفسه كما فعل على الصخرة أعلاه. وكتب خطأ «الله» و«الله» (صورة ١٨).

(٢٥) بمناسبة مهرجان الجنادرية عام ٢٠٠٢ م عرضت صورة ونشرت في مطوية للتوزيع تحت عنوان «مختارات نقوش إسلامية من المملكة العربية السعودية» أصدرتها وكالة الآثار والمتحف بوزارة المعارف بمناسبة الاحتفال الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية في ٨ - ٢٢ يناير ٢٠٠٣ م.

(٢٦) يمكن قراءة «سلمي» أو «سلمي».

(٢٧) أول من قدم هذا النقش الأستاذ الدكتور على غبان (هيئة التحرير).

(٢) اكتشاف نقش نحته امرأة من تقوش كثيرة في وادي منطقة الفريش. فالخط (٦١ - FRSh-001) (لوحة ١٢، ٨، ب) هو إقرار يقول: «تؤمن عاتكة بنت زياد بالله وتذر نفسها له، كتبته سنة ١٧٠هـ» ولم يكن وضع المرأة أقل شأنًا في العصر الإسلامي المبكر في المجتمع، على أي حال، بقدر ما تهمهم التقوش الصخرية، فكان نقش المرأة نادرًا جدًا وهو الوحيد ضمن سلسلة مسوحاتي كما يندر وجود أمثلة منقوشة باسم امرأة ضمن المجموعات الرئيسية.

(٣) وصف لأصحاب الحجر (أصحاب الحجر)^(٣٨) الوارد ذكرهم في القرآن الكريم سورة الحجر، آية (٨٠) في تقوش منطقة الفريشه (HZR-003e & SDR-003) فهناك بعض اختلافات في التعابير واحتمال تدوين آيات من القرآن الكريم الأيام المبكرة ليس على عظام حيوانات كبيرة أليفة فحسب بل على الصخور أيضًا (لوحة ١٣، ٨، ج).

(٤) إقرار منقوش في الرغایب باتجاه المدينة من منطقة الفريش خطه أبو المغيرة بن محمد بن أبي المغيرة^(٣٩) (لوحة ١٢، ٨، د) وبالتالي عن اسمه اتضح أنه صاحب نقش «رواوة» رقم (٧)^(٤٠) الذي سجله الدكتور الراشد في مسحه (لوحة ١٤، ١٤، ٨) فخط النقشين متماثلين جداً نقشهما بلا شك الشخص نفسه ويظهر أن أبو المغيرة على الأقل قد تقل بين مكانيين منفصلين بينهما ٤٠ كيلو.

(٥) تتبعي النقوش العربية إلى المرحلة المتأخرة للتقوش الصخرية التي بدأ تاريخها في أواخر الألفية الأولى ق.م حيث كانت منقوشة على فراغات بين الخطوط البدوية والجنوبية أو على صخور جديدة (لوحة ٨، ١٤، ب).

كانت النقوش اليدوية (٨٠) نقشاً فقط في الجار بينبع بمنطقة المدينة والعربية (٥٠١) نقشاً. أما في منطقة بئر حمى بيده فكانت النقوش العربية الجنوبية والبدوية أكثر من (٦٠٠) نقش والعربية (٩٠) نقشاً فقط، حيث كانت العربية منقوشة على فراغات بين التقوش ومغطية واجهة الصخرة، وقليلًا ما تعرف عملية تسجيل النقوش بهذا بيد أنه يمكن ملاحظة بعض الحالات منقوشة بخطوط يدوية على التقوش العربية وهذه المعلومات^(٤١) عن اسم الشخص منقوشة بخطين بدوي وعربي استعملما بلا شك هذين النوعين للكتابة في فترة معينة وتحرجى في الوقت الراهن عن نوع العلاقة ذاتها بين الخطين العربي والجنوبى القديم في هذه المنطقة^(٤٢).

يبعد أن تلك الأنواع الثلاثة من الخطوط كانت تستعمل بكثرة أو قلة في فترة معينة، وعدد التقوش العربية قليل جداً في هذه المنطقة رغم أنها كانت دائمًا طريقةً مهماً جداً للتجارة والحج في العصرين الجاهلي والإسلامي مما يشير إلى أن الاسلام والمرحلة الانتقالية لاستعمال العربية في الخط واللغة في منطقة ما لا بد

(٣٨) قصة أصحاب الحجر، يعتقد أنها مدائن صالح «عليه السلام»، خالفوا النبي صالح فعاقبهم الله على ذلك، وهناك وصف لأصحاب ثمود في القرآن الكريم سورة: ٧، ٩، ١١، ١٤، ١٧، ٢٢، ٢٥، ٢٧، ٢٨، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٤، ٦٩، ٧٠، ٨٥، ٩١.

(٣٩) هذا النقش معرض للإزالة جراء إنشاء الطرق السريعة.

(٤٠) كتابات إسلامية غير مشورة من رواية المدينة المنورة، الرياض، ١٩٩٢م ص ٢٤ - ٢٥.

(٤١) توثيق من الأستاذ عبد العزيز العمري، مدير متحف نجران في ٢٢ يناير عام ٢٠٠٣ م مفيداً بأنها مذكورة في كتابه نجران الذي نشر في عام ٢٠٠٢م.

(٤٢) وجد نقشان بالخط الغربي الجنوبي هي أم ليلى حوالي ٥٠ كيلو شمال غرب صعدة باليمن الشمالي منقوش في العصر الإسلامي كلاهما يحملان أسماء شخصان إسلامية وكانا منقوشين بجوار نقش حجري يعود لعام ٥٥٣هـ.

(Robin, C. L'Arabie antique de Karib'a Mahomet. dans Revue du Monde musulman et de la Mediterranee, 16, 1991/3.p. 134.

من اعتبارها قضايا منفصلة.

(٦) اخترع الأرقام العربية في مرحلة مبكرة إلا أن انتشارها كوسيلة للقراءة والكتابة والحسابات لم يتطور بسرعة مما قد يحدث تغيراً طفيفاً. لقد كان استعمال الأرقام العربية متاخراً عند الإشارة إلى رقم السنة وانتشر فقط بعد ٩٠٠هـ، فيما استعملت الأرقام في العملات في العصر العثماني.

استعمل سليمان بن جعفر السعدي الأرقام (لوحة ٨، ١٤ ج) في جملة دعائه من نصشه في وادي خشيبان المؤرخ في عام ٦٤٩م (١٢٥١ - ١٢٥٢هـ) ويعتقد أن استعمال الأرقام العربية في الكتابة الفردية قد سبق الرسمية وهذه قضية مفيدة حتى الآن لدراسة الوثائق الخاصة القديمة والنقوش الصخرية.

(٧) كانت كتابة اسم الشخص عند القبائل العربية هي وضع أسماء الآباء بالتتابع فالنسبة فاسم قبيلته، فاسم مدینته، فاسم بلده لكي يعرف بنفسه بدقة.

في هذا المسح تم التعرف على أسماء شخصية منسوبة إلى قبائل هي: سلول، ثقيف (لوحة ٨، ١٤ د) مزينة، ثعلبة، وعائلة زميم خاصة أن نقشى اسم ثقيف، والثقفي وجداً في مناطق الفريش وعيضه بئر حما، وستكون هذه النقوش بيئة لدراسة تاريخ القبائل ومناطقها وتحركاتها، كما أن مجموعة بيانات أسماء الأشخاص التي تشمل عصر الجاهلية ستلقي الضوء على دراسة الأسماء الجغرافية والقبائل والشخصيات.

(٨) اختلافات محلية واضحة بين الكلمات والعبارات في (٦١) نقشاً، ونتائج دراسة الخطوط المقرءة مشار إليها أدناه هي ضمن (٩٤٠) نقشاً صخرياً بجبل النقب جنوب غرب سيناء:

أ - استعمال كلمة «غفارا» واشتقاقاتها في (٩٩) نقشاً في الجار ينبع بمنطقة المدينة (ويشار إليها هنا إلى المنطقة الشمالية) وكذلك (٢٨) نقشاً في منطقة بئر حما (يشار إليها المنطقة الجنوبية)، أما في النقب فوردت في (٧٣) نقشاً.

ب - استعمال كلمة «أمينة» واشتقاقاتها وردت في (٧١) نقشاً في الشمال، وثلاثة في الجنوب، وثلاثة في النقب.

ج - نقوش الشهادة وردت في (٥٤) نقشاً في الشمال، واثنان في الجنوب، وثلاثة في النقب.

د - وردت الجمل المبدوءة بضمير «أنا» في (٣٧) مثلاً في الشمال، ولم ترد في الجنوب ولا النقب.

ه - استعمال كلمة «رحيمًا» واشتقاقاتها وردت في (٣) نقوش في الشمال، وفي (٣١) نقشاً في الجنوب، وفي (٣٠) نقشاً في النقب.

و - استعمال كلمة «واثقا» واشتقاقاتها في (٢٨) نقشاً في الشمال، ولا شيء في الجنوب، وفي (٣٦) في النقب.

ز - استعمال كلمة «الله» وردت في (٢٢) نقشاً في الشمال، وفي (٢) في الجنوب، وفي (٤٠) نقشاً في النقب.

ح - تبدأ النقوش بكلمة «أسأل» عشر مرات في الشمال، وبهذه الطريقة تكون الفروقات واضحة. كما أن دراسة مضاهاة النقوش بالتفصيل ستكشف معنى الاختلافات عند استعمال الكلمات والعبارات.

ط - لم تكتمل هوية أسماء الأشخاص بعد ولذلك الدراسة بحاجة لمزيد من الوقت.

والجدير ذكره أن من ضمن النقوش المؤرخة علاقة نسبة عالية خلال ١٠٠هـ، كما أن النقش باسم المرأة وما ينتهي بـ «باء» النسب تشير إلى قبائلهم بيئات إضافية مهمة جداً لدراسة طرق التجارة والحج، والقبائل ودراسة أسماء المناطق الجغرافية والشخصية والخطوط الكتابية.

جدول (١) مواقع النقوش في منطقة الفريشه.

الرقم	رقم الخط	خط العرض شمالاً	خط الطول شرقاً	عدد النقوش	اسم الموقع
٢٣	RGHB 001-003	٢٤,١٢,٩٨٥	٢٩,١٢,١٩٧	٣	الرغائب
٢٤	RGHB 004-017	٢٤,١٢,٠٣٦	٢٩,١٢,١٨٣	١٤	---
٢٥	RGHB 018	٢٤,١٢,٨٩٢	٢٩,١٢,٠٨٤	٤	---
٢٦	RGHB 019	٢٤,١٢,٩٨٦	٢٩,١٢,٢٢٤	٨	---
٢٧	RGHB 020	٢٤,١٢,٩١١	٢٩,١٢,٢٨١	٢	الرغائب
٢٨	RGHB 021	٢٤,١٢,٠٥٩	٢٩,١٢,٣٤٨	٣	الرغائب
٣٠	QL 001	٢٤,١٢,٣٥٢	٢٩,١٢,٥٠٨	٣	وادي عويقل
٣١	HJJR 001	٢٤,١٢,٨٢٢	٢٩,١٢,٢٨٨	١٦	محجر
٣٢	HJJR 011	٢٤,١٢,٧٧٨	٢٩,١٢,٣٥٩	٢	محجر
٣٣	SHJW 001	٢٤,١٢,٩٦٤	٢٩,١٠,٢٩٨	٢	شجوي
٣٤	SHJW 002	٢٤,١٢,٩٦٠	٢٩,١٠,١٤٣	٧	---
٣٥	SHJW 003	٢٤,١٢,٨٨٩	٢٩,١٠,٠٠٢	٩	---
٣٦	SHJW 004	٢٤,١٤,٠٦٧	٢٩,٠٩,٦٨٥	١١	---
٣٧	SHJW 005	٢٤,١٢,٩٣٦	٢٩,١٠,١٧٧	٧	---
٣٨	HZR 011	٢٤,١٢,٥٦٦	٢٩,١٠,٣٤٠	٢٤	حضري
٤٠	FRSH 001	٢٤,١٢,١٩٨	٢٩,١٠,٠٨٤	٢٧	الفريشه
٤١	FRSH 002	٢٤,١٢,٢٧٣	٢٩,١٤,٨٢٥	٥	---
٤٢	FRSH 003-005	٢٤,١٢,٤٧١	٢٩,١٢,٧٩١	٧٣	---
٤٤	SDR 001	٢٤,١٢,٣٢٨	٢٩,١٢,٢٥٦	٦	صدارة
٤٥	QL 002	٢٤,١٢,١١٥	٢٩,١٢,٣٥٥	٥	وادي عويقل
٤٧	HZR 002	٢٤,١١,٩٩٤	٢٩,١٠,٠٣٠	٢١	حضري
٤٨	HZR 003	٢٤,١١,٩٩٥	٢٩,١٠,٠٢٢	١٢	---
٤٩	SDR 002	٢٤,٠٨,٥٥٧	٢٩,١٢,٢٩٦	٨	صدارة
٥٠	SDR 003	٢٤,١١,٥٢٨	٢٩,١٢,٤٠٢	١	---
٥٦	SDR 004	٢٤,١٢,٣٢٢	٢٩,١٠,٣٦٤	٦	---
	المجموع			٢٩٠	

جدول (٢) مواقع النقوش في منطقة بدر.

الرقم	رقم الخط	خط العرض شمالاً	خط الطول شرقاً	عدد النقوش	اسم الموقع
٥٧	KHYF 001	٢٣.٥٨.٥٧٠	٣٨.٥٥.٩٥٣	٣	الخيف
٥٨	KHYF 002	٢٣.٥٨.٧٦٧	٥٨.٥٦.٠٦٨	١	---
٥٩	KHYF 003	٢٣.٥٨.٣٧٦	٣٨.٥٦.٢٢٧	٣١	---
٦٠	KHYF 004	٢٣.٨٥.٣٧٨	٣٨.٥٦.٢٧٧	١٤	---
٦٢	HSN 001	٢٣.٥٠.٢٥٥	٣٨.٥٣.٠١٢	٢	الحسينية
٦٤	WST 002-3	٢٣.٥١.٣٧١	٣٨.٥٦.٠٨٤	٤	الوسيطي
٦٥	WST 002-3	٢٣.٥١.٤٥٢	٣٨.٥٦.٠٣٠	٤	---
٦٧	بئر سعد	٢٣.٥٠.٤٤٦	٣٨.٤٠.٢٥٩	١٣	بئر سعد
٧٦	NQ 001	٢٤.١٤.٠٧٢	٣٨.٥٨.٦٠٢	٥	عنيق
٧٧	NQ 002	٢٤.١٣.٩٩٤	٣٨.٥٨.٥٩٤	٣	---
٧٨	NQ 003	٢٤.١٣.٩٩٢	٣٨.٥٨.٦١٨	٣	عنيق
	المجموع			٨٣	

جدول (٣) أماكن النقوش في منطقة ينبع.

الرقم	رقم الخط	خط العرض شمالاً	خط الطول شرقاً	عدد النقوش	اسم الموقع
٧٩	MThLTh 001	٢٤,٥٠,٣٥٤	٢٨,٢٤,٨٩١	٥	مثلث
٨٠	MThLTh 001	٢٤,٥٠,٢٩٠	٢٨,٢٤,٨٧٣	١	---
٨١	MThLTh 001	٢٤,٥٠,٣٠٠	٢٨,٢٤,٨٤٢	١	---
٨٢	MThLTh 001	٢٤,٥٠,٢٨٩	٢٨,٢٤,٨٣٨	٢	---
٨٣	MThLTh 001	٢٤,٥٠,٢٨٦	٢٨,٢٤,٨١١	٧	---
٨٤	MThLTh 002	٢٤,٥٠,٢٦٠	٢٨,٢٤,٨٠٠	٦	---
٨٥	MThLTh 002	٢٤,٥٠,٢٥٦	٢٨,٢٤,٧٧٧	١	---
٨٦	MThLTh 003	٢٤,٥٠,٢٢٩	٢٨,٢٤,٧١٩	٧	---
٨٧	MThLTh 004	٢٤,٥٠,٢٢٠	٢٨,٢٤,٦٨٥	١	---
٩٠	MThLTh 005	٢٤,٥٠,٢٥٠	٢٨٢٤,٥٨٢	٢٢	---
٩١	MThLTh 006	٢٤,٥٠,٢٣٤	٢٨,٢٤,٥٥٧	٥	---
٩٢	MThLTh 001	٢٤,٥٠,١٨٧	٢٨,٢٤,٥٤١	١٠	---
٩٤	MThLTh 007	٢٤,٥٠,٢٤٦	٢٨,٢٤,٣٠٩	٢	---
٩٦	MThLTh 007	٢٤,٥٠,١٥١	٢٨,٢٤,٢٧٢	٥	---
٩٧	MThLTh 007	٢٤,٥٠,١٠٦	٢٨,٢٤,٢٠٦	٢	---
٩٨	MThLTh 008	٢٤,٥٠,١٤١	٢٨,٢٢,٨٨١	٢	---
٩٩	MThLTh 009	٢٤,٤٩,٥٤٩	٢٨,٢٤,٢٤٧	٩	---
١٠٠	ShRJ 001	٢٤,٢٣,٥٩٦	٢٨,٤٠,٩١٧	٤	---
١٠١	ShRJ 002	٢٤,٢٢,٦٨٢	٢٨,٤١,٢٠٤	٨	شارقة
١٠٠	ShRJ 003	٢٤,٢٣,٥٩٠	٢٨,٤٠,٦٢٢	١	---
١٠٧	ShRJ 004	٢٤,٢٥,٣٤٢	٢٨,٤٧,٦٠٧	١٨	---
١٠٨	ShRJ 005	٢٤,٢٢,٤٢٤	٢٨,٤٥,٩٥٧	٧	---
١١١	ShRJ 006	٢٤,٢٢,٤٣١	٢٨,٤٥,٤٤٨	١١	---
	المجموع			١٢٨	

جدول (٤) أماكن النقوش ببئر حمى بمنطقة يدمة.

الرقم	اسم المكان	خط العرض شمالاً	خط الطول شرقاً	اسم الموقع
١١٧	بئر حمى	١٨,١٤,٩٦٢	٤٤,٢٧,١٠٧	٦
١١٨	--	١٨,١٥,٠٢٢	٤٤,٢٧,٠٧٧	٦
١٢١	عين الجمل	١٨,١٧,٨١٦	٤٤,٣٠,٨٨٠	٧
١٢٥	عين ظباء	١٨,١٨,١٠٥	٤٤,٣١,٠٨٧	١
١٢٧	--	١٨,١٨,٠٢٥	٤٤,٣١,١٥٠	١
١٤٢	آثار خربة	١٨,٢٥,٦٤٩	٤٤,٢٩,١٤٥	١
١٤٣	--	١٨,٢٥,٦١٣	٤٤,٢٩,١٩٢	١
١٥٩	شعع البعيجة	١٨,٢٤,١٣٨	٤٤,٣٠,٨٠٠	٢
١٦٠	--	١٨,٢٤,١٣٧	٤٤,٣٠,٧٤٠	١
١٦٧	جبل قاره	١٨,٢٢,٥٨٥	٤٤,٢٩,٣٠٩	٣
١٧٠	--	١٨,٢٤,٤١٣	٤٤,٣٠,٨٥٩	١
٢٢٠	جبل عين النعامة	١٨,٣٧,٠٦٨	٤٤,٢٢,٧٣٥	١
٢٢٢	زمزم	١٨,٣٦,٣٩٩	٤٤,٢٢,٨٤٥	١
٢٢٥	--	١٨,٣٥,٦٤٠	٤٤,٢٢,٩٠٨	١
٢٢٦	--	١٨,٣٥,٥٧١	٤٤,٢٢,٥٨٧	١
٢٢٧	--	١٨,٣٥,٠٥٧	٤٤,٢٢,٥٣٩	١
٢٢٨	--	١٨,٣٥,٠٤١	٤٤,٢٢,٥٢٢	١
٢٢٤	القصار	١٨,٢٥,٤٦٧	٤٤,٢٢,٣٧٦	٢
٢٦٤	فرايد عطاييف	١٨,٣٠,٢١٧	٤٤,٣١,٣٧٨	١
٢٦٧	--	١٨,٣٠,١١٦	٤٤,٣١,٨٩٧	١
٢٧١	جبل قرب عين ظباء	١٨,١٨,٥٩٠	٤٤,٣١,١٧١	١
٢٩١	هضبة بخط ثمودي / كوفي	١٨,٢٩,٨٩٩	٤٤,٣١,٣٧٨	٥
٢٩٢	--	١٩,٢٩,٨٩٧	٤٤,٣١,٣٢٣	٣
٢٩٨	جبل الكوكب / غار الجار	١٨,٣٢,٢٨٩	٤٤,٣٩,٤٦٣	١
٣٠٠	خشيبة	١٨,٢٩,٨٩٨	٤٤,٣٧,٢٥٧	١٣
٣٠١	مداخل خشيبة	١٨,٢٩,٣٦٠	٤٤,٣٧,٥٢٠	١
٣٠٥	وادي خباء	١٨,٢٩,٣٠٢	٤٤,٣٦,٤٤٠	٢
٣١٠	--	١٨,٢٩,٧٢٠	٤٤,٣٧,٣٤٦	١
٣١٤	--	١٨,٢٩,٢٦٠	٤٤,٣٦,٠٨٧	١
٣٦٤	فردة أم خرج	١٨,١٤,٢٤٧	٤٤,٣٤,٦٧٦	٢
٣٦٧	وادي ذمار / قلته	١٨,٢٦,٨٣٦	٤٤,٣٨,٨٤٦	٢
٣٧٦	وادي خجون	١٨,٢٣,٤٤٨	٤٤,٣٦,٠١٩	٧
٣٧٩	غرازيات	١٨,٢٢,٧٠٧	٤٤,٣٦,٥٦٩	١
٣٨٥	خناق السماء	١٨,٢٢,٣٧٢	٤٤,٣٣,٣٩٦	٢
٣٨٦	--	١٨,٢٢,٣٨٥	٤٤,٣٣,٣٢٢	٤
٣٨٨	هضبة قرب عين ظباء	١٨,١٧,٦٢٣	٤٤,٣١,٦١٦	١
	المجموع			٩٠

تقرير عن موسم عام ٢٠٠٢م - الموسم الثاني مشروع التعاون العلمي السعودي الفرنسي في مدارن صالح

إعداد / جان ماري دنتيير، أ. كيرمور رفانت، ليلى نعيمي، حسين أبوالحسن

بدأ موسم العمل لعام ٢٠٠٢م من ٥ أكتوبر حتى ٢ نوفمبر، وتكون الفريق من تسعة أشخاص انقسموا إلى ثلاثة فرق: إحداها عملت في منطقة جبل أثلب وسجلت المعالم الدينية في المنطقة، والفريق الآخر قام بأعمال مسح المنطقة السكنية، والفريق الثالث قام بمسح جيوفيزيائي للمنطقة السكنية نفسها^(١). وقبل الحديث عن نتائج العمل نود التقدم بخالص الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع^(٢).

العمل الحقلـي:

منطقة جبل أثلب

تقع منطقة جبل أثلب في شمال شرق الموقـع (لوحة ٩، ١) وأبرز معالمها الديوان، والذي يقع في ممر ضيق تتم مقارنته أحياناً بالسيق في البتراء وهو عبارة عن غرفة منحوتة في الصخر. وقد سبقت زيارة الموقـع من قبل العالـمان جوسن وسافيناك في الأعوام ١٩٠٧، ١٩٠٩، و ١٩١٠م وقد وصفوا المقابر المنحوتة وقدموا رسومات وصوراً لبعض منها. إلا أن الخارطة التي نشروها ليست دقيقة وتغطي فقط منطقة السيق كما أن كلاً من جون هيـلي وويننج قدما إضافة جيدة لمعرفتنا عن المنطقة^(٣).

في موسم هذا العام قام عضوان من فريق العمل وهما لوزنت ثولبيك، وليلى نعـمي بمسح منظم لمنطقة غرب جبل أثلب وللجبال المعزولة جنوبها (لوحة ٩، ١)، كما قاما بمسح المنطقة من الشرق وهذا كشف -وكما هو متوقع- عن بعض الرسوم الصخرية وبعض الكتابات العربية الشمالية والنبطية البسيطة، ويبـدو أن النشاط والاستيطان في هذه المنطقة كان ضعيفاً.

مسح منطقة جبل أثلب:

لقد نتج عن المسح المنظم لـمنطقة تسجيل ٩٦ معلمـاً منها ٥٥ لم تـشر من قبل^(٤)، وبذلك تم إثـراء العمل السابق الذي أـنجـز من قبل جوسن وسافيناك وقدمـت رسومـات وصورـ جديدة (لوحة ٩، ٢، ب)، بالإضافة إلى ذلك تم تحـديد أماـكن المعـالم بشـكل منـظم على خـرـائـط (I.G.N)^(٥)، وهي مـتوافـرة بشـكل رقمـي أو مـطبـوع. ومن الجـدير بالـذـكر الإـشارـة إلى آنـ الخـرـائـط المـقدـمة من (I.G.N) بـمقـاس ١:٥٠٠٠ أو الصـورـ الجوـية بـمقـاس ١:١٠٠٠٠٠ لا تـغـطي كلـ المـنـطـقـة الأـثـرـية وبـخـاصـة منـطـقـة جـبـلـ أـثـلـبـ ولـذـكـرـ قـامـ العـامـلـونـ عـلـىـ المـشـرـوـعـ بـعـملـ صـورـةـ بـالـأـقـمـارـ الصـنـاعـيـةـ لـلـمـنـطـقـةـ^(٦).

في الصـخـرـةـ التـيـ تـواـجـهـ الـدـيـوـانـ وـعـلـىـ اـرـتـقـاعـ ١ـمـ فـوـقـ سـطـحـ الـأـرـضـ، يـوـجـدـ قـطـعـ بـسـيـطـ فـيـ الصـخـرـ بـعـرـضـ

(١) بالإضافة إلى كتاب هذا المقال، شـارـكـ فـيـ موـسـمـ الـعـمـلـ مـطـلقـ المـنـطـقـةـ منـ مـتحـفـ العـلاـ، دـ. جـورـجـ نـ. ثـيـبـوتـ (ثـيـبـوـغـراـفـيـاـنـ)، وأـ. مـيرـسـيرـ مـسـاعـدـ لـأـعـمـالـ الـمـسـحـ الـجيـوـفـيـزـيـائـيـ.

(٢) تـقدـمـ بالـشـكـرـ إـلـىـ قـسـمـ الـدـرـاسـاتـ الـاجـتمـاعـيـةـ فـيـ وزـارـةـ الـخـارـجـيـةـ الـفـرـنـسـيـةـ، وكـاتـةـ الـأـثارـ وـالـتـارـيخـ، الـرـيـاضـ، الـسـفـارـةـ الـفـرـنـسـيـةـ فـيـ الـرـيـاضـ، مـتحـفـ العـلاـ، شـرـكـةـ O.T.Vـ، مـعـاملـ C.N.R.Sـ، الـمـعـهدـ الـجـغـرافـيـ الـفـرـنـسـيـ، مـدرـسـةـ الـهـنـدـسـيـنـ الـخـاصـةـ بـارـيسـ.

(٣) هـيلـيـ ١٩٨٦: ١١٢ـ ١١٣ـ، وـينـنجـ ١٩٩٦: ٢٥٩ـ ٢٦٧ـ.

(٤) تمـ اـمـطـأـتـهـ أـرـقـامـ تـيـدـاـ بـاخـتـصـارـ أـثـلـبـ (I.T.H) يـتـبـعـهـ رـقـمـ وـكـتـالـوجـ إـكـامـلـ لـهـاـ سـيـنـشـرـ فـيـ الـأـطـلـسـ الـذـيـ يـجـريـ إـعـادـهـ عـنـ مـنـطـقـةـ أـثـلـبـ.

(٥) I.G.Nـ الـمـعـهدـ الـجـغـرافـيـ الـفـرـنـسـيـ: قـامـ بـأـعـمـالـ مـسـحـ لـمـوـقـعـ مـدارـنـ صالحـ تـحـتـ إـشـرافـ إـدـارـةـ الـأـثارـ.

(٦) صـورـ كـوـيكـ بـيـرـدـ ٨ـ ×ـ ٨ـ كـمـ وـيـدـقـةـ ٤٠ـ .ـ مـ.

٣٠. ٦٠ م وبارتفاع ١٢٠ م وعمق ٦٠ م (Ith4) (لوحة ٩٠، ٣).

كما توجد حضرة مستطيلة ٨٠، ٢٠ م طول، ١٤، ٢٠ م عرض وأقل من ١٠، ٢٠ م عمق حضرت في الأرضية، ويوجد بالجوار نقش نبطي (Js Nab 72) (لوحة ٩٠، ٢ ب، ج). والكتابة التي تقرأ «شيع القوم إلهي» لهي دلالة على أن الموضع (Ith4) قد استخدم أثناء الاحتفالات مكاناً للاستراحة. إن الموضع (Ith4) لم يتم تسجيله من قبل جوسن وسافيناك، كذلك النقش رقم (Is Nab 72) (أ) الحق من قبلهم بمشكاة المجاورة، والموضع (Ith5) والذي يحتوي على زخارف وظهر لهم بشكل أكثر أهمية فإن النقش الذي يرتبط به ليس (Is Nab 72) كما اعتقدوا بل النقش (Is Nab 73) وهو نقش بسيط، عبارة عن توقيع شخص، هذا المثال بالإضافة إلى أمثلة أخرى تظهر أن نص المعلومات لدى جوسن وسافيناك ممكن أن يؤدي إلى نتائج مضللة أحياناً. إن المعلومات الجديدة التي تم جمعها أتاحت لنا مزيداً من الفهم عن الشعائر الدينية لدى الأنباط، وفي حقيقة الأمر أن المعبد الصغير، أو المزار المقدس والذي تم تحديده بتجويف أو بتجاوزيف قد تكون مقرونة بنقوش أحياناً هي لتوضيح مضمون ما وسيتيح التسجيل المنظم لهذه العناصر الفرصة للباحثين لإجراء دراسات أكademie عليها.

ويبدو واضحاً أن هذه المنطقة كانت تزار من قبل أشخاص ممن ينحدرون أو سبق أن تحتوا لأنفسهم مزاراً مقدساً يعتمد شكله ومقاسه على مقدار ثروتهم. إن هذه المعابد أو المزارات الصغيرة كانت تتذر لأحد الآلهة والذي يرمز له برمز يحفر في الصخر أما حفراً ثابتاً أو برمز متسلق يوضع داخل التجويف المصنوع لهذا الغرض. وبخلاف البتراء فإن معظم التجاويف هنا مقرونة بالنقوش، هذه النقوش إما تعريف بالمكان أو بالآلة أو بالشخص الذي اتى للعبادة أو جميع ما ذكر.

وقبل أن ننتقل إلى دراسة النقوش في منطقة جبل أثبل لعلنا نطرح بضعة تساؤلات: ماهي العلاقة بين الرموز الدينية في الممر وداخل منطقة أثبل وفي الديوان؟ هل كان الديوان يتم استئجاره من قبل من يفد إلى المنطقة؟ هل هو ملكية لعائلة واحدة؟ إن توزيع المعالم داخل منطقة جبل أثبل يعطي بعض التلميحات للأجوبة على هذه الأسئلة (لوحة ٩٠، ٣ د). إن كثافة المعالم تتركز بشكل أكبر حول منطقة الديوان وفي الممر أما في داخل منطقة أثبل فإن النشاط السكاني يظهر بشكل أقل. ويبدو أن الغرف الصغيرة المفتوحة ثلاثة الجدران ترتبط بالمسكواوات البعيدة عن الديوان، فعلى سبيل المثال في المكان المقدس الصغير (Ithe51-54) يوجد في الأسفل منه بناء ثلاثي مفتوح وداخله ملن بالرمال (لوحة ٩٠، ٤ أ). وبمقدورنا أن تخيل العلاقة بين منطقة جبل أثبل وسائر أرجاء الموقع. فهل كانت منطقة جبل أثبل هي المنطقة الدينية للموقع؟ أو هل كانت منطقة يمر بها الغرباء أو المسافرون حاملين معهم آلهتهم؟ لاتزال الإجابة على هذه الأسئلة صعبة المنال.

إن وجود المسكواوات غير المنتهية والنقوش التي تذكر أن هنالك قد أمتلك هذا المكان تعطي انطباعاً بأن الناس كانوا يمرون بمنطقة جبل أثبل ويعطون الأمر بإقامة مشكاة دينية ويسجلون أسمائهم ثم يمضون في حال سبيلهم. وهذا يعيينا مرة أخرى إلى الدور الذي لعبته الحجر وهل كانت محطة للقوافل أو محطة للاستراحة أو مدينة بما تعني الكلمة، بها سكان مقيمون أو كلاماً الاحتمالين معاً.

النقوش النبطية في جبل أثبل:

تم عمل قائمة تحتوي على ٤٨ موضعًا كل منها يحوي نقشاً أو مجموعة نقوش منها ٢٨ من منطقة أثبل و١٨ تم إعادة دراستها، وتحديد مواقعها، وتصويرها، ووصفها. لقد أظهر المسح نقوشاً كثيرة لم يسجلها جوسن وسافيناك، ومن المهم جداً نشر النقوش بمصاحبة المعالم الخاصة بها ليتبين المعنى كاملاً.

الجبل جنوب منطقة جبل أثلب:

تم تحديد ٢ جبال جنوب أثلب من قبل كل من جوسن وسافيناك (لوحة ٩,١ أ) ولل موضوع فقد أعطيناها أرقاماً جديدة.

منطقة قصر العجوز (Ith78):

يبدو أن هذه المنطقة بدون رقم على خرائط (I.G.N) وتعرف محلياً باسم قصور العجوز وأعطيت رقم (لوحة ٩,٤ ب، ج). تحتوي المقبرة في ركناها الأيمن على غرفة دفن ثانوية (١,٩٠ × ١,٥٠ م) وفي جدارها الأيمن وعلى ارتفاع حوالي ١م من الأرضية تم حفر تجويف بعرض ٥,٥ م وارتفاع ٥,٣ م وعمق ٣,٥ م (لوحة ٩,٤ د)، والغرفة الرئيسية بها ٨ تجاويف اثنان منها على الجدار الأيمن (لوحة ٩,٥ أ)، وخمسة منها على الجدار الخلفي (لوحة ٩,٥ ب) وواحد على الجدار الأيسر شكل (لوحة ٩,٥ ج).

يحتوي الموضع (Ith 78) على ثلاثة مخربشات (Js Nab 159-161). أحدها (Js Nab) تمت قراءته من قبل جوسن وسافيناك (صمم سعد الهي) (لوحة ٩,٥ د، ٩,٦) وفي الحقيقة بعد فحص النقش تبين أن قراءته أكثر سهولة وتقرأ (صلم سعد الله) أما بالنسبة للتاريخ فأمكن قراءته (عشرين).

يتم الوصول إلى سطح الصخرة التي قطعت بها الغرفة عبر درج طبيعي ويحتوي السطح على تجهيزات ذكرها جون هيلي إلا أنه لم يصفها. تحتوي على مجموعتين من الثقوب الدائرية معظمها يرتبط بقناة صغيرة قطر الفتاحة يصل في بعضها إلى ١٨ سم وطول التجهيزات الإجمالي ١م (لوحة ٩,٥ ه)، وقطر الفتحات في المجموعات الأصغر يصل إلى ٨-٥ سم والتجهيزات طولها ٧٣ سم (لوحة ٩,٥ و) ويمكن تفسير وظيفة هذه التجهيزات بطرق عديدة إلا أن المقترح أنها كانت لإزالة السوائل تقريباً.

الجبل (Ith 69-77) الأماكن العالية:

يقع الجبل جنوب شرق الموضع (Ith78) وأبعاده ٧٠×١٠٠ م ويكون من ثلاثة أجزاء (لوحة ٩,٧ أ) وسطح الجبل له ميل بسيط من الجنوب إلى الشمال (لوحة ٩,٧ ب). وقد تم نحت عدد من المشكاوات في الجزء الغربي منه أحدها تواجه المستوطنة السكنية، وهناك بعض المنشآت المهمة على أعلى الجبل والتي يبدو أنها لم تلاحظ من الزوار السابقين (Ith77a-o) وفي منتصف الواجهة الغربية من الجبل نحتت ٦ عناصر أربعة منها تم تسجيلها من قبل جوسن وسافيناك ويمكن وصفها بدءاً من الشمال كما يلي: العنصر الأول وهو حوض (Ith69) يبلغ ارتفاعه ٢٢,١م وعرضه ٢٨,١م وعمقه ٣٦,٠م (لوحة ٩,٧ ج، ٩,٨) والعنصر الثاني (Ith70) وهو مذبح مجنح، والثالث (Ith71) عبارة عن تجويف، والرابع (Ith 72) تجويف مستطيل الشكل فارغ من الداخل والخامس (Ith 73) تجويف متقن الصنع (لوحة ٩,٩، ٩,٨ ب) والأخير (Ith 74) (لوحة ٩,٩، ٩,٨ ج) وهو فريد من نوعه إذ أنه الوحيد الذي يحتوي على betyls في الممر.

ويوجد على يمين الشكل (Ith 74) رسم صخري يمثل شبكة من خطوط متقطعة (لوحة ٩,٩ د) وإلى الجنوب وعلى نفس الجبل تم ملاحظة رسوم صخرية لجمال. وأخيراً في الجانب الغربي يوجد آثار مبني وظيفتها غير معلومة (لوحة ٩,٩ ه). كما يوجد إحدى عشر من التجاويف على المرتفع تصنف إلى أربعة أنواع (لوحة ٩,١١، ٩,١٠).

١- تجويف (لوحة ٩,١٢ ج، ه) .(Ith 77a, g, h.i)

٢- تجويفان فارغان (لوحة ٩,١٢ أ، ٩,١٣) .(Ith77b, k)

٣- تجويف به *beytle* (Ith 77d, f) (لوحة ٩، ١٢ ب، ٩، ١٢ د).

٤- تجويفان مزدوجان مع *beytle* (لوحة ٩، ١٢، ١٩، ١١) (Ith 77c).

من الممكن الاستنتاج مما تقدم أن هذه التجاويف ربما عملت لتوضع بداخلها قطع متحركة توضع في المناسبات أما بشكل رأسى أو أفقي، إلا أن طريقة ترتيب هذه الأماكن وظهور الأكواب المخصصة للقرابين والنحت كل هذه دلائل على أن جميع هذه المنظومة قد استخدمت كأدوات أفقية. وهذا يبدو واضحًا عندما نرى أن هذه الكوات قد تم وضعها على طول الطريق إلى قمة الجبل حيث نحت هناك غرفة ثلاثية مفتوحة (Ith 77). وأخيراً من المهم أن نعرف أن الأنماط تحتوا معالم على أسطح رأسية، هل هذه وضعية خاصة؟ لم نشاهد سوى حالة واحدة (Ith 77j) (لوحة ٩، ١٢ و). الحل الأسهل لهم كان نحت المعالم على سطوح مستوية.

الغرفة الثلاثية المفتوحة (لوحة ٩، ١٢ ب، د) لها ثلاثة مساطب للجلوس تحت على ارتفاع ١٦، ٠ م من الأرض، ولن يكتمل وصف المبني على الجبل بدون ذكر مسطبة ارتفاعها ١٤ سم (Ith 77n) (لوحة ٩، ١٢ ه) الأخرى دكة يتم الوصول إليها بدرج منحوت وعليها بعض الأشكال (لوحة ٩، ١٤ أ، ب، ج) وتفسيرها وظيفياً أمر صعب المنال. ويضاف إلى المعالم الأثرية السالفة الذكر مجموعة من النقوش الإغريقية الجديدة، اثنان منها تذكر جنوداً من (Ala Gaetvlorum) (لوحة ٩، ١٤ د، ه).

الموضع (Ith 78) وجد به نقوش نبطية جديدة (لوحة ٩، ١٤ و) الأول يقرأ (زيد الله بن أكيد بطب) والثاني يقرأ (جليحو) والثالث يقرأ ربما (أ) فكلو، بالإضافة إلى نقوش أخرى على الوجه الغربي للجبل أحدهما يقرأ صلم عبد حررت قنطرونا (لوحة ٩، ١٥ أ. ب)، وهي كتابة مهمة حيث تمدنا باسم قائد عسكري (Centurio).

الجبل الثاني هو الأهم من بين الثلاثة السابق وصفهم. لقد عرف فيما سبق أنه يحتوي على كوات مهمة في جزئه الغربي ولكن يبدو أنها (أماكن عالية) حيث يلتقي الناس للاحتفال في مجموعات صغيرة، وتتجدر الإشارة إلى عدد هذه الكوات المنحوتة والذي يبلغ ١٢ وهو رقم يوازي الأعضاء الثلاثة عشر من التجمع النبطي والذي ذكره ستراابو (xvi. 4.26).

الكتابات اليونانية وغيرها:

الجبل الثالث (Ith 79) (لوحة ٩، ١) يوجد به بعض المخرشات الإغريقية تم تسجيلها من قبل جوسن وسافيناك (Js Greek. 14, 15 17) كاتب النص الأول جندي من الفرقة (Ala Gaetvlorum) اسم الكاتب باهت لا يمكن التعرف عليه (لوحة ٩، ١٥ ج).

وفي الجهة الشرقية لا يوجد سوى نقش واحد (Js Greek 16) (لوحة ٩، ١٥ د) وبعض النقوش اللحيانية ورسم صخري (لوحة ٩، ١٥ ه) لثورين متواجهين. من المفيد الإشارة إلى أن معظم النقوش الإغريقية من مدائن صالح تأتي من الجبل (Ith 69 - 77, 79).

مقابر جبل أثلب:

إلى اليسار من جبل أثلب توجد العديد من الجبال الرملية الصغيرة، (لوحة ٩، ١٦، ٩، ١)، ولقد تبين بفحص الصور الجوية وجود مقابر على القمة، المرتفعان C. على الخارطة عليهما مقابر عديدة على القمة، القمة B تحتوي فقط على ٣٠ قبراً، وإلى الجنوب يحتوي المرتفع D على بقايا استيطان كثيف، و حوالي ٦٠ مقبرة، وإلى الشرق من المرتفع D يوجد المرتفع E والذي يحتوي على ١٥ مقبرة، والمرتفع F يحتوي على عشرة، وعلى المرتفع G يوجد محجر وبضعة مقابر والوحيد الذي درس بالتفصيل هو الموقع H (لوحة ٩، ١٧) وتم

تسجيل ١٦٣ موضعًا. المرتفع يحتوي على محجر ولكن لا توجد مقابر، كما تم تحديد بضعة مقابر أخرى على سفح المرتفع الشرقي، وفي الجهة الغربية عشرة مقابر أخرى.

إن وجود هذه المقبرة المهمة التي تحتوي على ٢٠٠ مدفن يطرح العديد من التساؤلات: الأول أنها تختلف مع ما هو موجود في البتراء حيث أنها ليست عميقه بما يسمح بدفن إنسان، وقد تم تغطيتها فيما بعد (لوحة ٩، ١٥). وقد قدمت بعض التفسيرات مثل: إنها أماكن لعرض الجثث كجزء من الطقوس الدينية قبل الدفن، ويوجد على قمة المرتفع رقائق حجرية متعددة، ربما تكون أجزاء من الأغطية الحجرية لهذه القبور (لوحة ٩، ١٩)، كما تجدر ملاحظة أن بعض المقابر لا تزال تحتوي على كسر من الفخار والظام.

المنطقة السكنية:

امتد العمل في عام ٢٠٠٢م إلى المنطقة السكنية، حيث بدأ تنفيذ المسح الجيوفزيائي (لوحة ٩، ١٨)، لقد تحدث كل من جوسين وسافيناك عن أهمية المنطقة السكنية (لوحة ٩، ١)، كما أن وكالة الآثار والمتاحف قد أجرت حفائر أثرية في المنطقة لمدة ٤ مواسم نشرت نتائجها في حلية الآثار أطلال^(٧) (لوحة ٩، ١٩ ب). وتنتشر المنطقة السكنية في منطقة مستوية ويوجد بها العديد من الآبار (لوحة ٩، ١٩ ج)، ولعل الجبال المحيطة بالمنطقة التي توجد بها المقابر تمثل حدود انتشارها.

سور المدينة:

تمت الإشارة إلى سور المدينة من قبل حيث ذكره من كل من جوسين وسافيناك^(٨) وكذلك عادل عياش^(٩) من إدارة الآثار والمتاحف، وأخيراً تم عمل مجس حول السور في عام ١٩٩٠م. ويمكن ملاحظة بداية السور من قمة أحد المرتفعات جنوب الموقع (لوحة ٩، ١٩، ٢٠ د). حيث يظهر السور واضحًا أحياناً ثم يختفي في مناطق بها زراعة، كذلك تأثر السور عند بناء سكة حديد الحجاز، حيث ذكر جوسين وسافيناك أن بعض أفراد الجيش التركي كانوا يبحثون عن الأحجار وتكسيرها لاستخدامها في بناء السكة.

من الممكن تتبع مسار السور في كل من الجبلين: B. A ومسافة ٦٠٠م، يظهر ذلك في الصور الجوية (لوحة ٩، ١٩ ه) ثم بعد ذلك يمكن تتبع آثاره الأخرى التي تظهر واضحة ثم تختفي مرة أخرى، كما ذكرنا سابقاً تم عمل مجسین بواسطة إدارة الآثار عام ٩٠م أظهرت تفاصيل بناء السور واحتمال وجود دعامة، كما يوجد خارج الشبك ما يتحمل أن يكون برجاً.

المستوطنة السكنية:

لقد ذكر كل من جوسين وسافيناك أنه يوجد في جنوب المنطقة السكنية، غرب الجبل B. A. منطقة بها كسر فخار وزجاج ومعادن وبعض مواد البناء^(١٠). لقد تم في مسح عام ٢٠٠٢م تسجيل معظم الأجزاء المعمارية الظاهرة (لوحة ٩، ١٨)، وقد تم خلال المسح المبدئي التعرف على أنواع عديدة من الطواهر السطحية (لوحة ٩، ٢١ أ، د). وعندما يتم إكمال المسح الجيوفزيائي، سوف يتم التعرف على طبيعة وشكل الصخر الأساسي في الموقع، والذي يظهر على عدة مستويات، وأعماق مختلفة تتراوح من ٢-٣ م وتصل إلى ٦-٧ م في بعض المواقع.

(٧) الطليحي. ١٩٩٦. ٢٧، ٢٨. تم حفر مجسین أحدهما في الجنوب والأخر في الشرق.

(٨) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, Vol. I : 132

(٩) ذكر هذا المسح في كتاب Winnet and Reed ١٩٧٠، ص ١٧٩ - ١٨٠.

(١٠) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, Vol. I : 131

يبلغ حجم المدينة السكنية حوالي ٥ هكتاراً، وهذا يجعلها موقعاً مهماً من ناحية الحجم، وحيث أن سور غير واضح المعالم في الغرب فإن حدود المدينة باتجاه الغرب غير واضحة، ولذلك فإنه من الصعب جداً معرفة حجم الاستيطان في المدينة. إن المسح في عام ٢٠٠٢ قد أظهر مبني من الحجر واللبن، وإنما الحديث عن المنطقة السكنية سوف نذكر باختصار بعض المنشآت المعمارية التي تم ملاحظتها خارج نطاق سور المدينة:

وهي بضعة حجارة رملية، من حجارة البناء تنتشر على السطح على بعد حوالي ٢٠٠ م من الجزء الشمالي الشرقي من المدينة، ولكن لم يتم التعرف على شكل من اشكال البناء من خلالها. تل قليل الإرتفاع قطره ١٥ م، عليه تاج عمود نبطي (لوحة ٩،٩ هـ). بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية مثل الأعمدة وقواعدها في منطقة رملية خارج جبل أثيل.

وظائف المبني:

يبدو أن توزيع المبني في المنطقة السكنية يتبع نظام شبكة متعمدة، ولا يمكن حالياً إطلاق هذا الحكم على المنطقة السكنية بأسرها. لقد تم التعرف على ثلاثة مبني تبدو منفصلة عن بعضها تقع على بعد ١٢٠ م جنوب الحفرية، يتراوح طولها من ١٥-١٠ م، وعرض ٦-٧ م، وتتكون من غرفة إلى غرفتين كذلك وجدت آثار لمبان مشابهة وت تكون من غرفة إلى غرفتين أيضاً، بالإضافة إلى مبني آخر جنوب الصخرة ١٣٢ I.G.N، وتحوي الآثار بوجود شوارع اتجاه محورها شرق - غرب.

من الصعب حالياً التكهن بوظائف المبني ولكن يبدو أنها لسكنى، وهذه الحال تطبق على حفائر وكالة الآثار، وفي جنوب شرق منطقة المسح الجيوفизيائي وجدت بقايا أفران، وأجزاء من أحجار ميلية، وبقايا أواني فخارية للطبخ وتظهر أن الأنشطة المنزلية كانت تمارس في أماكن عديدة من الموقع، كذلك توجد دلائل على أن مهنة النحت قد تمت ممارستها في الموقع، وعلى بعد ٩٠ م شمال شرق البئر الشمالي، وجدت آثار أربعة أفران، أحدها كان فرناً للفخار كما يتضح من مخلفات التصنيع التي تنتشر في منطقة قطرها ١٠-٨ م (لوحة ٩،٢١ هـ)، كما تم التعرف على أماكن للصهر Crucible في جزء آخر من المدينة، كذلك تم التعرف على مبان مهمة في ثلاث قطاعات من المدينة.

وفي الجزء الشمالي الشرقي على بعد ١٢٠ م من البئر الغربي، وجدت بقايا عمود ساقط مرتبط بمبنى ربما يكون ساحة (لوحة ٩،٢١ و)، وباتجاه الجنوب بقايا معمارية لبناء عمل مباشرة على الصخر ولكن للأسف تم هدمه وتجريفيه (لوحة ٩،٢٢ أ). إلا أن العنصر الأكثر أهمية يقع على الصخرتين المنعزلتين ١٣١، ١٣٢ I.G.N (لوحة ٩،٢٢ ب)، حيث يوجد خمس منحوتات غائرة في الصخر، اثنان منها على المرتفعين A,B ربما استخدمت نقاط مراقبة أو قلعة كما اقترح جوسين وسافيناك.

ينقسم الجبل A إلى قمتين، على الشماليتين منها بقايا محجر قديم مستطيل الشكل (٢٠٠ × ٢٠٠ م) وعمق ١٠ م، وعلى الجبل B توجد مخلفات معمارية مهمة ملحق بها درج وفتحات لثقوب. وفي الجزء الشمالي الشرقي من المنطقة السكنية توجد ثلاثة مرتفعات ١٣٢ I.G.N ١٣١، ١٣١، ١٣١، بالإضافة إلى مربيط الحصان، وفي قمة الجبل ١٢٢ يوجد أحجار بناء مشدبة وكمية من طوب اللبن المحلول ربما كانت لبناء استخدم برجاً للمراقبة (لوحة ٩،٢٢ ج)، وذلك بالمقارنة مع البقاراء،

وأخيراً توجد كوات منحوتة في الوجه الأفقي للصخرة. وبقايا أساس مبني من حجارة مشدبة، ويتصل بالصخرة مباشرة، بالإضافة إلى وجود قواعد أعمدة وتاج نبطي (لوحة ٩،٢٢ د)، وتحتوي المنطقة بين الجبلين ١٢١ و ١٢٢ على عدة أحواض حجرية (لوحة ٩،٢١ د)، لم تتضح وظائف هذه الأحواض بعد.

المسح الجيوفيزيائي :

في عام ٢٠٠٢م بدأ (أ. كيرمورفانت A. Kermorvant) من جامعة تورز (Tours) برنامج المسح الجيوفيزيائي^(١١) وقد تم تغطية مساحة ٤٠ هكتار بتقسيمها إلى مربعات كل منها ١ متر مربع، وأظهرت أعمال المسح نتائج جيدة (لوحة ٩٠٢٢)، حيث أوضحت كثافة المباني في المنطقة المسورة والتي وصلت كثافتها إلى ٨٥٪ كذلك ظهرت علامات تدل على الشوارع، والمعلومات في مجملها مرضية، (لوحة ٩٠٢٢) تظهر المعلومات التي تم استقاوها من المسح.

أخيراً وبعد موسمين من العمل ٢٠٠١م، ٢٠٠٢م فإن الفريق السعودي الفرنسي في مداشر صالح قد قام بدراسة ثلاثة عناصر:

منطقة المقابر التي تصل إلى ١٢٨ مقبرة، المنطقة الدينية في جبل أثلب، بقايا المنطقة السكنية التي لا تزال مدفونة في منتصف الموقع، ويصل حجمها إلى ٥٠ هكتاراً.

في عام ٢٠٠١م تمت دراسة المقابر بشكل منظم، حيث تم عمل مساقط ومقاطع لغرف الدفن وواجهات المقابر، بالإضافة إلى توثيقها بالصور الفوتوغرافية من الداخل والخارج، كما أعطي اهتمام خاص بدراسة أساليب النحت.

وفي عام ٢٠٠٢م ركز الفريق على المستوطنة السكنية وجبل أثلب، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل مداشر صالح بطريقة منتظمة وبأجهزة حديثة وبالحاسوب الآلي.

وفي مجال التوثيق فإن النتائج المتحصلة خلال الموسمين الماضيين ستؤدي إلى نشر أطلس من عدة مجلدات عن مداشر صالح: المقابر، منطقة جبل أثلب، وبعد ذلك المنطقة السكنية. إن المعلومات التي تم جمعها تفتح سبلاً جديدة للبحث العلمي في مجال الاقتصاد، والصناعة، وطقوس الدفن، وتنظيم مساحات المدينة، والمناطق الخاصة بالعبادة... إلخ.

ولكن يبقى أهم سؤال يتعلق بوظيفة الموقع، وتسلسله الزمني غير معروف الإجابة، على الرغم من وجود العديد من الفرضيات.

يتضح من المسح أن مداشر صالح كانت مدينة حقيقة، وليس كما يقترح أحياناً أنها مكان تجمع تقام فيه الشعائر الدينية ويدفن فيه الموتى. بعد الجهود التي قام بها كل من جوسيين وسافيناك وحرفيات وكالة الآثار والمتاحف، أصبح من الممكن إبراز أهمية المنطقة السكنية. إن تنظيم الموقع لم يكن فقط نتيجة للحاجات الضرورية مثل الدفاع، وإدارة الموارد المتاحة، بما فيها الماء، والاندماج في منظومة التجارة النبطية والتي هي جميعها جزء من الثقافة النبطية التي تبدو واضحة في مجالى المعتقدات الدينية وأساليب الدفن.

^(١١) استخدم الفريق جهاز GM-9 BG مع حساسين لعمل المسح الجيوفيزيائي.

أخبار متفرقة

مشاركات ثقافية خلال الأعوام ١٤٢٣ - ١٤٢٥هـ


- ❖ افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وبحضور معالي الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم رئيس المجلس الأعلى للآثار معرض (آثار المملكة) لأعمال المسح والتنقيب الأثري لعام ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م والذي أقيم بمناسبة انتهاء أعمال موسم المسح والتنقيب الذي تجريه وكالة الآثار والمتحف ويزرت المعرض أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال العمل الميداني الذي أُنجز في أنحاء مختلفة من المملكة. وقد تضمن المعرض لوحات تبرز بالشرح والصورة أبرز المكتشفات الأثرية، بالإضافة إلى عرض لأبرز القطع الأثرية.
- ❖ قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أمين عام الهيئة العليا للسياحة برفقه عدد من المسؤولين بزيارة ميدانية لمحافظة شقراء وبلدة أشیقر ومركز الحريق بتاريخ ١٤٢٤هـ / ٢٤١٠م وذلك انطلاقاً من حرص الأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة على القيام بزيارات ميدانية لمناطق ومحافظات المملكة لدعم الشراكة مع الإدارات المحلية والمواطنين لا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على موقع التراث العثماني وتميزه.
- ❖ تم عقد الجلسة الثالثة والخمسين للمجلس الأعلى للآثار بتاريخ ١٩/١٠/١٤٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/١٢م بمكتب معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد رئيس المجلس الأعلى للآثار وبرئاسة معاليه وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة وقد اتخذ في هذه الجلسة عدد من القرارات التي تهدف إلى تطوير العمل الأثري والنهوض به.
- ❖ شارك سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتحف الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد في الاجتماع الخامس للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتحف بدول مجلس التعاون ١٤٢٥هـ / ٢٠٠٤م.
- ❖ حضر وكيل وزارة التربية والتعليم للآثار والمتحف اجتماعات الدورة التاسعة عشر لمجلس إدارة مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (اريسيكا) والتي عقدت في استانبول عام ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م.
- ❖ شارك الوكيل المساعد لشؤون المتحف الدكتور علي بن صالح المفمن في ندوة «توظيف التراث الشعبي» والتي أقامها مركز التراث الشعبي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مملكة البحرين ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٣م.
- ❖ في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في وكالة الآثار والمتحف وجمعية أصدقاء الآثار الأردنية، فقد قام وفد من جمعية أصدقاء الآثار بالأردن بزيارة بعض الآثار في شمال غرب المملكة وذلك في الفترة من ٢٠ - ٢٦/١٠/١٤٢٤هـ شملت تبوك، البعد، تيماء، العلا، مدائن صالح، الجوف، سكاكا، القرىات.

أعمال الحفر والتنقيب والمسح الأثري خلال عام ١٤٢٤هـ

نفذت وكالة الآثار والمتاحف الأعمال الميدانية التالية:


- ١- نجران: واصل فريق العمل المكلف من وكالة الآثار والمتحف التنقيب في قلعة الأخدود للموسم الخامس وقد تم اكتشاف العديد من الظواهر المعمارية واللقم الأثرية، وسيتم نشر نتائج هذه الأعمال في العدد القادم.
- ٢- تيماء: واصلتبعثة العلمية الأثرية من وكالة الآثار والمتحف عملها بالتنقيب في المنطقة الأثرية في موقع المنطقة الصناعية ويأتي هذا العمل إمتداداً لما تم في الأعوام السابقة، وجاءت النتائج مشجعة نظراً لما تزخر به هذه المنطقة من مدافن أثرية.
- ٣- ثاج: قام فريق العمل الأثري في هذا الموقع بالعمل على توثيق الحضريات السابقة داخل سور الموقع الكبير، بالإضافة إلى توثيق برج أبو زهمول في العقير وتحديد معالم القصر بدوارين ورفعه مساحياً وعمل تصور عن إمكانيات تهيئة القصر للسياحة.
- ٤- مدائن صالح: استمرت الحفائر الأثرية التي تجريها وكالة الآثار والمتحف في هذا الموقع المهم حيث قام الفريق بالحفر في المنطقة السكنية وتم العثور على منشآت سكنية ومعثورات مختلفة منها نقش لاتيني يتحدث عن أعمال ترميم لمبني في المدينة أجريت خلال القرن الثاني الميلادي.
- ٥- الرياض: (موقع البليدة بمحافظة المزاحمية): استمرت الحفائر الأثرية في هذا الموقع المهم بالقرب من العاصمة الرياض حيث واصل المختصون من وكالة الآثار والمتحف التنقيب في الموقع للموسم الرابع وتم الكشف عن خمس طبقات تراكمية تتمثل في مرحلة سكنية معمارية واحدة بالإضافة إلى المعثورات الأثرية المتعددة.
- ٦- حائل (منطقة جبة): استمرت وكالة الآثار والمتحف في خطتها الرامية إلى توثيق موقع جبة، حيث شمل العمل موقع الشوييمس وجبة ووادي راطا (جبل المنجور) وسجل فريق العمل العديد من الرسومات الصخرية والكتابات القديمة.
- ٧- منطقة القصيم: تم تسجيل (٦٨) موقعًا تتمثل في النقوش والكتابات والرسوم الصخرية والمنشآت الحجرية والمعالم التراثية والمباني التقليدية.
- ٨- منطقة المدينة المنورة: تم مسح الموقع غرب المدينة المنورة وصولاً إلى المسجدية، حيث تم اكتشاف العديد من الواقع الأثرية المختلفة والمنشآت المعمارية ورسوم صخرية آدمية وحيوانية وكتابات ثمودية ونبطية وكتابات كوفية مؤرخة وغير مؤرخة.

اللوحات




General plan of the excavated site

مخطط لموقع حفريات الأخدود التي تمت ما بين ١٤٠٢ - ١٤٢٢ هـ.




Plan of the excavation.

المسقط الأفقي للحفرية




أ. قطاع للطبقات من مربع ٩١ غ ب/٤ - الجهة الشمالية .




Layers in sq. 90 GB/1 western side.

ب. قطاع للطبقات من مربع ٩٠ غ ب/١ - الجهة الغربية .

Facade of the easter wall. building no. 47 .




واجهة الجدار الشرقي للمبنى رقم ٤٧ الموسم الرابع .




ب. رسم لإحدى الطاسات.

B. A drawing of a bowl.




أ. جزء من آنية فخارية عليها طلاء باللون الحمراء.

A. Part of a pottery jar with red glaze.



د. غطاء جرة من الجص وقد طبع عليها اسم الشخص.

D. Lid of a pot made of gypsum with the name of a person written on it.



ج. قدر من الحجر الصابوني عليه زخارف عبارة عن خطوط غائرة

C. Steatite pot decorated with geometric patterns.



أ. الجانب الغربي من الموقع قبل الحفر.
A. Western view of the site before excavation.



ب. منظر يوضح الموقع من أعلى قبل الحفر.
B. General view of the site before excavation.



أ. منظر الموقع بعد انتهاء أعمال الحفر.
A. General view of the site after excavation.



ب. الجانب الشرقي من الموقع بعد إنتهاء أعمال الحفر.
B. Eastern perspective of the site after excavation.



د. عدد من الأواني ذات الحواف المتموجة.
D. Bowls and pots from the excavation.



ب. طاسة فخارية كبيرة أثاء الحضر.
B. Large bowl in situ.



ج. نماذج من الطاسات الفخارية.
C. Pottery bowls



أ. منظر لبعض المعمورات الأثرية التي وجدت أثاء الحضر.
A. Some of the objects in situ.



أ. نقوش بالقلم المسند محفورة على الجدار الشرقي.

A. A Musnad al-janubi inscription engraved on the eastern wall.



ب. نقوش بالقلم المسند.

B. A Musnad al-janubi inscription.



ج. لوح معدني عليه نقش بارز بالقلم المسند.

C. A Metal plate with an embossed musnad al-janubi inscription.



أ. لوحة برونزية عليه كتابة بالقلم المسند.
A. Bronze plate with musnad al-janubi inscription.



ب. قطعة برونزية مستطيلة عليها كتابة بالقلم المسند.
B. Part of bronze object containing musnad al-janubi inscription.



د. بعض الأواني المصنوعة من الرخام.
D. Some marble objects.



ب. جزء من غطاء من الجص عليه طابع يوضح اسم صاحب الجرة.
B. Lid of a jar with the name of the owner.



ج. مجموعة من المباخر المصنوعة من الحجر والفالخار.
C. Stone and pottery incense burners.



أ. كسر لأوان فخارية توضح بعض العناصر الزخرفية.
A. Decorated pottery shreds.



أ. مجموعة من كسر الزجاج الذي عثر عليه بالموقع.


A. Pieces of glass objects.



ب. أصداف بحرية عثر عليها في الحضرة.

B. Sea shells located during excavations.


٩٤١٩
٩٤٢٠



أ. شبکیة تقسیم موقع تل الظایر رقم (١) فی منطقة ثاج الأثریة لعام ١٤٢١ھـ بالمربعات (ج ٣ - ج ٤).


A. Grid Plan for Tel Al-Zayer, Thaj (Squares 3c, 4c).

٩٤٢٠
٩٤٢١




ب. حفریة تل رقم (٢) شمال تل الظایر لعام ١٤٢١ھـ، مربع (ذ ٩).

B. Tel No. 2. North of Tel Al-Zayer (Sq. 9d).




أ. عدد (٧) دوائر متقاربة على بعد ١٩٠٠ م من جنوب شرق تل الزاير وبعد كشف وسط إحداها ثبت أنها مدفن.

A. Stone circles located at 1900 m south east of tel al-zayer.




ب. موقع الدائرة رقم (٢) المكتشف بها المدفن جنوب شرق هجرة ثاج ١٤٢١ هـ.

B. Burial in stone circle no. 2, SE of thaj.



أ. مسقط أفقي للمدفن الدائري.
A. Horizontal plan of circular burial.



ب. مسقط عمودي للمقطع الغربي.
B. Vertical plan of western section of burial.


طبقة رملية ناعمة Sand Layer

طبقة طينية خضراء متمسكة Greenish Clay

طبقة طباشيرية متمسكة Lime Stone


طبقة رملية مخلوطة بحجارة طباشيرية Sand and Lime Stone

20 0 20 40 60 80 100 CM



أ. مسقط عمودي للمدفن الدائري (٢).

A. Vertical plan of circular burial.



ب. مسقط عمودي للدرج.

B. Vertical plan of stairs.

10 0 10 20 30 40 50 CM



أ. تحديد المربعين ج ٣، ج ٤ من تل الزاير.

A. Tel al-Zayer (sq.3c, 4c)



ب. ظاهرة العظام الحيوانية المكتشفة على المقطع الغربي من المربعين.

B. Animal bones located in the western part of the squares.



أ. كشف المربعين ج ٣، ج ٤ بالقرب من المدفن المكتشف سابقاً.

A. Squares 3c and 4 c near the previous burial.



ب. المقطع الجنوبي للمربع ج ٤ من تل الزاير.

B. Southern section of square 4d, Tel al-Zayer.




أ. المقطع الشرقي المجاور للمدفن المكتشف سابقاً.

A. Eastern section beside the burial.




ب. تحديد المربع ٨ من التل رقم ٢ شمال تل الزاير.


B. Location of square 8e, Tel no.2, north of al-Zayer.




د. مجموعة من الدوائر خارج منطقة ثاج يعتقد أنها مدافن.
d. Stone circles outside Thaj area, probably burials.




ب. المقطع الشرقي للمربع ٨ـ.
b. Eastern section of square 8e.



ج. المقطع الشمالي للمربع ٨ـ.
c. Northern section of square 8e.



أ. صورة توضح المقطع الغربي للمربع ٨ـ.
a. Photograph showing western section of square 8e.




د. فتح مستطيل بطول ٥ م و عرض ٣ م في الجهة الجنوبية من الحرم المدائرى.

d. Rectangular opening 5m x 3m located in the southern part of the circle.



ب. كشف المدفن كاملاً داخل المربع في وسط الدائرة.

b. Complete burial located in the middle of circular structure.



أ. كشف موئذنة من الجص على المقاطع الشرقي على عمق ١٢٠ سم.

a. Gypsum plaster located in eastern section at 120 cm. depth




ج. كشف المدفن كاملاً داخل المربع في وسط الدائرة.

c. Complete burial inside the circular structure.



د. موقع أرضي - حوالي ٢٤ كم جنوب ثاج.




ب. صورة توضح المائدة وفي وسطها المدفن المكتشف.


ا. اكتشاف خمس عتبات دج في الحرم المدمرى.
أ. اكتشاف خمس عتبات دج في الحرم المدمرى.




ج. المحس بعد الانتهاء من الحفر والوصول إلى الأرضية الصخرية.
ج. المحس بعد الانتهاء من الحفر والوصول إلى الأرضية الصخرية.




ج. اكتشاف خمس عتبات دج في الحرم المدمرى.



أ. مجموعة من الزيديات المكتشفة من تل الزاير.
a. Circular pots located in the excavations at Tel al-Zayer




ج. مجموعة أخرى من الزيديات المكتشفة في الحفرية.
c. Another group of pots from Tel al-Zayer



ب. إناء فخاري شبه مكتمل.
b. Pottery bowl from Tel al-Zayer



د. ينداج من مقابض لأواني فخارية.
d. Handles of pots and bowls from Tel al-Zayer.



ب. قطعات من الأنية الفخارية تأثرت بالحرق.
B Burned pieces of bowls.





أ. مجموعة من قواعد لأواني فخارية مختلفة.
A. Bases of pots and pottery pots and bowls.



جـ. نماذج مختلفة من مقابض الأواني فخارية.
C. Handles of various objects from Tel-al-Zayer

دـ. إناء فخاري بالقرب من المدفن المكتشف داخل الدائرة.
D. A complete bowl located near the burial.





أ. نماذج من المياхير المربعة المكتشفة.


A. Square shaped incense burners from Tel al-Zayer excavation.




د. تماثيل أخرى من الدمي الفخارية.

ج. نماذج من الدمى الفخارية (تراكتا) أدمية وحمراء.

د. Pottery figurines.



ج. قطعة فخارية جزء من تراكتو عليها زخرفة نجمة خماسية.
د. جزء قاعدة من جرة كبيرة الحجم.



ب. مجموعة متعددة من الاكتشافات من حفريات ثاج.
ب. Various objects located in the excavations at Thaj.




أ. قطعتان حجرتان إحداهما استخدمت كمدق والأخرى كجزء من إناء حجري.
أ. Parts of a stone bowl and a grinding stone from Tel a—Zayer.





د. مدفن بحرم دائري - حوالي ٤٠ كم جنوب ثاج.



ج. موقع بئر عرج - ٥٨ كم جنوب ثاج.



ب. مجموعة متعددة من القطع الفخارية المكتشفة في حفرية ثاج.

أ. قطعة حجرية مربعة متقدمة القرابين (النمس).



ا. A large square shaped stone with a hole in it.

د. A circular structure located at 41 km south of Thaj.

د. A circular structure located at 41 km south of Thaj.



أ. وسوم صخرية - فارس على جمل حاملاً رمحًا - حوالي ٣٨ كم جنوب ثاج.
A. Petroglyphs of a horse rider holding lancer located 38 km south of Thaj.



ب. وسوم ومخرشات صخرية.
B. Tribal symbols (wusum) located near Thaj.




أ. مدفن بحرم شبه مستطيل - حوالي ٢٢ كم جنوب ثاج.

A. A rectangular shaped stone structure, probably a burial, located 22 km south of Thaj.



ب. رسوم ومخرشات صخرية - حوالي ٤٣ كم جنوب ثاج.


B. Rock drawings and tribal symbols (wusum) located at 43 km. south of Thaj.



أ. بعض الوسوم على الصخر.
A. Tribal symbols (wusum) carved on a rock.



ب. بئر ماء في سبخة أبواب - حوالي ١٤٧ كم جنوب ثاج.
B. A well, located at Sabkhat Abwab, 147 km. south of Thaj.




أ. أطلال مبني في قلبان الثميلة - حوالي ٢٠ كم شمال ثاج.
A. Mounds and Tel of building at Qalban al-Thamila, 20 km north of Thaj.




ب. مدفن بحرم دائري وتجمع حجري طولي - حوالي ٤٥ كم شمال ثاج.
B. Burial in circular stone structure located at 45 km north of Thaj.



د. عملية التكثيف بالحجارة للذيل.
D. A large Stone structure with along tail.




ب.. تجمع صخري قد يكون بادرة إنشاء تل ر Kami - حوالي ٢٠ كم جنوب شرق ثاج.
B. Stones mass and cairns located at 20 km southeast of Thaj.




ج. بناه حجري قد يكون معبوث به وله ذيل طولى - حوالي ٤٢ كم شمال ثاج.
C. A stone structure with long tail located at 42 km north of Thaj.




أ. حمل مدافن غرب جبل ديران - ٥٧ كم جنوب ثاج.
A. Burials located west of Jabal Deiran, 57 km south of Thaj.




General site plan.
مخبطل للموقع العام.



ب. مخطط موقع المدفن الشمالي.
B. Site plan northern area.




أ. مخطط موقع المدفن الجنوبي.
A. Site plan southern area.




أ. مسقط أفقى للجزء الجنوبي للتل رقم (٤).


A. Site plan southern area of tel (4).



ب. مسقط أفقى للجزء الشمالي.

B. Site plan northern area .








بـ. التل رقم ١، منظر جوي

B- Aerial photo, tel no. (1)




أـ. التل رقم ١، الجزء الشمالي بعد إزالة الرديم الخارجي.

A- Northen part after cleaning (tel. 1)



جـ. التل رقم ٣، منظر جوي.

C- Aerial photos tel no. 3



دـ. التل رقم ٤، الجزء الجنوبي الشرقي بعد الكشف عن الأعمدة المرتبطة.

D- South eastern part after cleaning



أ. التل رقم ٢، دفن قرفصاء والوجه ينظر اتجاه الشمال.

A. Tel no. 2 human skelaton facing north.




بـ- التل رقم ٢، الجزء الشمالي للمدفن، ويظهر نمط الدفن بهذا التل.

B. Tel no. 2 northern part of burial.



أ- التل رقم ٣، كتل الحجارة الضخمة الغير منتظمة وسط المدفن.

A. Tel no. 3, large stone inside the burial.




ب- التل رقم ٤، بعد إزالة الطبقة الأولى.

B. Tel no. 4, after removing the surface layer .



أ- التل رقم ٤، غرفة الدفن الدائرية الرئيسية قبل أعمال الحفر.

A- Tel no. 4, the main burial chamber.



ب. التل رقم ٤، الجزء الشرقي للتل ويتضح الجدار الملحق (ظ ٢٥).

B- Tel no. 4, the eastern side.



أ. التل رقم ٤، صورة جوية عامة لأثناء التنقيبات الأثرية.

A- Tel 4, general aerial view.



ب. التل رقم ٤، الجزء الغربي وتبدو (ظ ٥١) متوجهة ناحية الشرق.

B- Tel 4, the western part.



أ. التل رقم ٤ ، الجزء الجنوبي الشرقي بعد الكشف عن الأعمدة المرجلة.

A- Tel no. 4, the southeastern part.



ب. التل رقم ٤ ، المسطبة السفلية غرب المدفن الدائري.

B- Tel no. 4 , the lower part of circular burial.




أ. التل رقم ٤، الفجوة الشمالية بالمدفن الدائري، الكشف عن كسر العظام.

A- Some human bones in tel (no. 4).




ب. التل رقم ٤، الفجوة الشمالية والشرقية بالمدفن الدائري.

B- Tel no. 4 , northan and eastern part of circular burial.



ب. التل رقم ٤، صورة جوية بعد نهاية أعمال التنقيبات الأثرية.

B- Aerial photo for tel no.4 after completing the excavation.



أ. التل رقم ٤، الجزء الجنوبي للوحدة الثالثة بعد نهاية العمل.

A- Tel no. 4, unit 3 after completing the work.



ج. التل رقم ٤، صورة جوية للجزء الجنوبي الشرقي.

C- Aerial photo, tel no. 4.

د. التل رقم ٤، كسر فخارية مختلفة.

D- Pottery sherds, tel no. 4.




أ. التل رقم ٤، المدفن الدائري الرئيسي.

A- The main circular burial.




ب. التل رقم ٤، الطبقات المحيطة بأحد الأعمدة المرتجلة جنوب التل.

B- Tel no. 4, layers around a pillar at the northern side of the tel.




أ. التل رقم ٤، خرز اسطواني الشكل عشر عليه بالمربيع (ي).

A- Cylinder shell beads tel no. 1.




ب. التل رقم ٤، خرز قرصي وقواقع عشر عليها بمواقع مختلفة من التل.

B- Shell beads from tel (no. 4).




خرائطة توضح موقع مسح وادي النقمي الموسم الثاني ١٤٢١هـ.

General survey area of wadi al-nuqmi.




مخطط لموقع المنجور في وادي النقمي يوضح البركة والقصر.

Rabwa al-manjour site in wadi al-nuqmi indicating the palace and water reservoir.




أ. القصر والبركة في موقع الرويع المفقور.

a. Plan of the palace and water reservoir at al-Rawā'īy al-mafqor.




ب. ربوة مراخ القصر وخزان الماء.

b. Rabwa mirakh the palace and the water reservoir.




أ. مخطط توضيحي للقصر في موقع سنفان الثلعة الإفراز.

a. Plan of the old palace located at Sanfan al-thalma al-afferaz.




ب. مخطط للوحدات المعمارية في موقع شعيب المصنع.

b. Plan of architectural units at Shaib al-masn'a .




أ. دوائر حجرية من موقع شعيب الضربية.

A. Stone circles and cairns at Shaib al-dhariya site.




ب. مسقط أفقى للمشتآت الحجرية والمذيلات في موقع شعيب الضربية.


B. Horizontal plan of the tailed stone structures located at shaib al- dhariya



أ. مسقط لمنشآت حجرية مرتفعة ودائيرية من موقع شعيب الضربة .
a. Plan of stone structures and cairns located at Shaib al-dhariyah.




ب. رسم توضيحي للسد في موقع أم قصر.
b. Plan of an old dam at Umm qasr site.




أ. مسقط أفقي للقصر في موقع أم قصر .

a. Horizontal plan for the old palace located at Umm qasr site




ب. رسم توضيحي للمنشآت الحجرية في موقع أم رمثة .

b. Plan of stone structures at Umm ramtha site.





مسقط أفقى لمنشآت دائيرية ومذيل في موقع الجرجوب .

a. Circular tailed stone structures located at al-Jarjoub.



ب. منظر يوضح إحدى قنوات الري الفادمة من البركة بوادي النقمي (المنجور).
b. Water distribution channels from a reservoir at wadi al-nuqmi (al-manjour).



أ. منظر يوضح جزءاً من جدران البركة بوادي النقمي (المنجور).
a. A water reservoir in wadi al-nuqmi (al-manjour).

ج. منظر يوضح أجزاء من بقايا القصر وادي النقمي (المنجور).
c. Ruins of a palace, wadi al-nuqmi (al-manjour).

د. منظر يوضح بقايا غرف القصر وادي النقمي (المنجور).
d. Ruins of the palace and its rooms, wadi al-nuqmi (al-manjour).



ب. منظر يوضح رسمة لأسد وأشكال آدمية وثور ووعل من موقع الأفراز.

b. Petroglyphs of a lion, ox , ibex and human figures depicted on a rock at al-Afiraz, madinah region.




أ. منظر يوضح إحدى قنوات الري بوادي النقمي (النبيجر).

a. Water irrigation channels in wadi al-nuqmi (al-manjour).



د. منظر يوضح رجل يركب جمل ويديه درع من موقع مهلل.

Mhalhal.




ب. قراءة النص: بسم الله الرحمن الرحيم، شهد أن لا إله إلا الله الحق المبين أمنا بالله من موقع سفوان الثلمة الإغبرز.
b. An Arabic inscription located on rock at Sanfan al-thalma, al-atiraz.




ج. منظر يوضح رجل يركب جمل وأمامه حوار من موقع مهلل.


Mhalhal.



أ. منظر يوضح شكل آدمي ورسم لوعال ورسم وأشكال هندسية ربما تشكل مخطط بيت سكني من موقع القريدة.
a. Petroglyphs of human and animal figures, geometrical motifs and probably the plan of a house located at al-



صورة مقربة للنقوش.



كتابية كوفية على أحد الصخور في موقع سنجان الثلامة الإفizer.

Arabic inscriptions carved on a hill surface at Sanfan al-Thalma, al-Afiraz, mentioning the names of persons and some Quranic verses.

قراءة النص:

- ١- إسماعيل بن محمد ودادار
شهد أن لا إله إلا الله
- ٢- لا إله إلا الله ما شاء
عمر بن يعقوب شهيد
- ٣- اللهم اغفر لعمر بن محمد
آمن بالله
- ٤- إبراهيم بن طلحة بن عمر شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم
- ٥- محمد بن يعقوب بن عبد الله بن عمر بن يعقوب
- ٦- آمن عبدالله بن محمد بالله العظيم



ب. تتشش من موقع مهلهل
قراءة النص: اللهم نور السموات والأرض


أ. تتشش إسلامي من موقع مهلهل
قراءة النص: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم
أعمالكم وينصر لكم ذريتكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً



د. من موقع مهلهل
قراءة النص: اللهم صلي على محمد لا إله إلا الله

ج. تتشش من موقع مهلهل
قراءة النص: لعبر هسب (النبي)

A, B, C, D : Quranic verses engraved on a hill surface at mhalhal, madinah region.



ب . نقش إسلامي من موقع قم صهوان (١) .

Quranic verses and prayers engraved on a hill at Fam Safwan, madinah area.



أ . نقش إسلامي من موقع قم صهوان (١) .

قراءة النص:

- ١- اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
- ٢- اللهم اغفر لعمرو بن رافع
- ٣- اللهم اغفر لسهل بن عبد الرحمن
- ٤- اللهم اغفر لعباس بن عبيد بن رافع بن ...
- ٥- اللهم اغفر....

قراءة النص:

- ١- أنا مسلمة بن عبيد الله أنساً الله الجنة
- ٢- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
- الْأَمِي وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْفِرْ لِمَنْ قَالَ أَمْرِي
- وَالْمُؤْمِنِينَ
- ٣- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

أ. نقش إسلامي من موقع قم صهوان.

قراءة النص:

- ١- الله ولی محمد بن زید
- ٢- آمن عمر بن عبد الله بالله العظیم

ب. نقش إسلامي من موقع قم صهوان.

قراءة النص:

- ١- آمن داود بن سلام برب العالمین
- ٢- آمن سلیمان بن محمد بالله
- ٣- آمن ... برب العالمین




Arabic inscriptions located at Fam
Safwan.




ب. منظر يوضح رسمة لجمل وفهد من موقع فم صفوان.

B. Petroglyphs of camel and a leopard located at Fam Safwan.



أ. منظر يوضح أشكالاً هندسية ربما أنها خريطة تدل على كيفية توزع المياه على المزارع المنتشرة بموقع مهلهل.

A. A large geometrical plan of apparently water distribution channels located on a large boulder at Mhalhal.




د. منظر عام يوضح أشكال الوسوم على صخرة مطلة على وادي مذيل.




b. Arabic inscription carved on a rock at Fam Safwan.
أمن زياد بن علاء برب العاملين
ب. نقش من موقع قم صفوان.



a. Some arabic alphabets depicted on a rock at Fam Safwan.
قراءة النص : عبي من قبيلة ريمان : ريمان / د / ذ
النص بالأبجدية العربية: ع ب ي د / ذ
أ. نقش من موقع قم صفوان.



ج. نقش إسلامي من موقع قم صفوان.
اللهم اغفر وسلام لعمرو بن رافع وسلم للمؤمنين
c. Prying for god's blessings carved on a rock at Fam Safwan.



ب. منظر عام يوضح وادي مذيل.
b. General view of wadi Muzayeeل.



أ. أنا عمرو بن رافع بن أبو عمرو أؤمن بالله العظيم
من موقع فرن سوان.
a. An early arabic inscription located on a rock at
Farn Saawan.



بـ. منظر عام لواجهة صخرية المتشتّر عليها التقوش والرسوم الصخرية بموقع وادي الحفيرة.

جـ. كتابة شمالي (قلم ثمودي) بموقع وادي الحفيرة.


دـ. كتابة مسند شمالي (قلم ثمودي) بموقع وادي الحفيرة.



أـ. نقش إسلامي من موقع وادي منديل.

اللهم اغفر لعبد الرحمن الكوفي

جـ. منظر يوضح مجموعة كتابة شورية ورسمة جمل ورسم ي موقع وادي الحفيرة



جـ. منظر يوضح مجموعة كتابة شورية ورسمة جمل ورسم ي موقع وادي الحفيرة

دـ. كتابة مسند شمالي (قلم ثمودي) بموقع وادي الحفيرة.

دـ. Thamudic inscriptions located at wadi al-Hufairah.



ب. رسمة لشكل آدمي بموقع وادي الحفيرة.

b. Human figures located at wadi al-hafeera



أ. كتابة مسند شمالي (قلم ثمودي) وأشكال حيوانية بموقع وادي الحفيرة.

a. Thamudic inscriptions and animal figures carved

on a hill at wadi al-hafeera.




د. منظر يوضح الوحدات المعمارية والتراب منها خبث المعادن بموقع شعيب المصنبع.



ب. منظر يوضح رسمنة ثور بموقع وادي الحفيرة.

b. Ox figure from Wadi al-Hufairah.




أ. منظر يوضح رسمنة ثور و مجموعة جمال ومجموعة نعام بموقع وادي الحفيرة.

a. Petroglyphs of ox, camel and ostriches at Wadi al-Hufairah.


ج. شكل آدمي ورسمنة جمل (وادي الحفيرة).

c. Human and animal figures located at Wadi al-Hufairah.



ب. منظر يوضح أحد الأفران لصهر المعادن (شعيب المنسج).

b. View of a mining fern located at Shoail al-masn'a.



أ. منظر يوضح بقايا آثار الرحم وكسر فخارية باقية من النجم (شعيب المنسج).



a. Grinding stone and pottery shreds located on the mining site of Shoail al-masn'a.

د. منظر يوضح إحدى المذيلات المتصلة بالمنشأة الحجرية الدائرية بموقع شعيب الحضير.

ج. صورة مقرية للرحم المستخدمة في النجم.



C. Grinding stone at Shaib al-Masna'.

d. A circular stone structure with long tail located near Shoail al-dhariya.



ب. منظر يوضح إحدى الركامات الحجرية وقد تساقطت أحجار بناها بعضها فوق البعض (شعيب الضربية).

b. Stone structures and remains of a huge wall located at Shoail al-dhariya.



أ. منظر يوضح إحدى الركامات الحجرية بجانب منشأة حجرية دائيرية فارغة من الركامات الحجرية (شعيب الضربية).



a. Stone structures of various types located at Shoail al-dhariya.

د. منظر يوضح غرف القصر المجاور للسد بموقع أم قصر.

D. view of the ruins of the place rooms.

ج. منظر يوضح جزءاً من جدار السد وتنظر على إحدى حبارية كتابة شنل كوفي (أم قصر).

c. Ruins of dam, its wall and a kufic inscription engraved on it.



ب. موقع أم قصر اللهم أغفر...

b. Kufic inscription from Umm qasr.

أ. ت نقش إسلامي من موقع قشم صهوان.

a. A large kufic inscription indicating several personal names carved on a hill surface at Shawan.






ج. نقش من موقع أم قصر.

c. Petroglyphs of human and animal figures and a kufic inscription carved on the wall of the dam.

- ١- آمن طلحة بن محمد بالله
- ٢- آمن عمرو بن رافع بالله العظيم
- ٣- آمن خليل بالله
- ٤- آمن عقبة بن صالح برب العالمين
- ٥- الله ولـ زيد
- ٦- آمن بن عبد الله بالله العظيم

أنا محمد... وقد تم طمس القراءة بوسوم لاحقة وقد كتب على حجر من أحجار السد



ب. منظر يوضح ضخامة وارتفاع بناء السد (أم قصر).


b. General view of the dam at Umm qasr.

أ. منظر يوضح المسد الأول والثاني بموقع أم قصر.

a. View of first and second wall of the dam at Umm al-qasr


ج. منشآت دائيرية حجرية ذات الأنصاب الحجرية المنصوبة بداخل موقع (أم رمثة).

c. Stone circles, cairns and large slabs located at Umm ramtha.



أ. منشأة دائرية حجرية بداخلها بعض الأحجار المتساقطة كبيرة الحجم بموضع
الجرجوب.

b. General of the wadi, Maqrah al-masn'a.




ب. منشأة دائرية حجرية بداخلها بعض الأحجار المتساقطة كبيرة الحجم بموضع
الجرجوب.

a. Stone structures located al-Jarjoub.

ج. نقش إسلامي من موقع مقرح مصبيح

c. A Arabic inscription at the site of
Maqrah al-masn'a.



قراءة النص
محمد بن إبراهيم بن محمد بن
محمد الله



أ. نقش إسلامي من موقع مقبرة مصينع ورسمة وعل.

a. An early Islamic Arabic inscription located at Maqra masn'a.

قراءة النص:

ا- اللهم اغفر لزياد بن سعد ولوالديه وما ولد ولمن قال آمين رب العالمين



ب. مجموعة رسوم آدمية وحيوانية ووسم صخري من موقع مقبرة مصينع.

b. Human and animal figures carve on a hill at Maqra masn'a




أ. نقش إسلامي من موقع شعيب المصنع.

A. Kufic inscription and animal figures allocated at shoaib al-masn`a.

قراءة النص:

اللهم اغفر لنعمور ابن خالد بن علي ذنبه لا إله إلا الله وحده
كما تظهر رسوم حيوانية لكلبين ووعل




ب. مجموعة رسوم لأنواع حيوانية وأدمية
ورسوم ونقوش كوفية من موقع مقبرة مصينع.

B. Petroglyphs of human and animal figures and Kufic inscriptions located at Maqrab al Masn`a.


قراءة النص:

- ١- اللهم اغفر لزياد بن سعد ولواليه وما ولد
ولمن قال آمين رب العالمين
- ٢- اللهم اغفر لزياد ابن
- ٣- غفر لي الله ذنبي




أ. مسجد العقلة في بلدة العقلة الجنوبية القديمة .

a. Al-Uqla mosque located in the old town.



ب. الواجهة الشرقية الخارجية للمسجد .




b. Eastern exterior façade of the mosque.




وزارة الحارف - دائرة الاشارات والتلاصق
فريق مسح محافظة الزلفي لعام ٢٠٢٣م
اسم الموقع : مسجد العقلة
رسام حارف : جعفر عبد الله العروبي
متاح رسم ٥٠

ج. الواجهة الشرقية الداخلية للمسجد .


c. Eastern interior façade of the mosque.



أ. برج العقلة .
a. Al-Uqla Tower




ب. مسجد العليا في وادي سمنان بالزلفي .
b. Al-'Uliya Mosque in Wadi Samnan, Zulfi




ج. الواجهة الغربية للمسجد .
c. Western façade of the Mosque

وزارة المعارف
وكالة الآثار والمتاحف
اسم الموقع : مسجد العليا في وادي سمنان
فريق مسح محافظة الزلفي لعام ١٤٢١هـ
رسم معماري : جريدة عبد الله الجريدة
مقياس رسم : ١:٣٥




أ. مسقط أفقي لقصر سعود بالزلفي.
a. Horizontal plan of Saud Palace in Zulfi.




ب. مسقط أفقي لمسجد الرفيعة بعلقة.
b. Horizontal plan of al-Rafiya Mosque, al-Ulqa.

وزارة المعارف
وكالة الآثار والمتاحف
اسم الموقع : مسجد الرفيعة بعلقة
فريق مسح محافظة الزلفي لعام ١٤٢١هـ
رسام معماري : جريدة عبد الله الجريدة
مقياس رسم : ١:٥٠٠




أ. مسقفل أفقى لمسجد الوسيطاء بعريرة.
a. Horizontal plan of al-Wasita' Mosque in 'Urayra.




ب. الواجهة الشرقية .

b. Eastern facade




ج. الواجهة الغربية .
c. Western façade.

مملكة الاترال والمناصف
خربيق مسح محافظة الزلفي عام ١٩٦٣
اسم الموقع : مسجد عرب يبر
رسام معماري : محسن بن عبد الله العجريد
قياس رسم ١:٥٠



أ. مسقّط أفقى لمسجد معقرة.
a. Horizontal plan of Mu`qra Mosque.



ب. مسقّط أفقى لمسجد الدوشان.
b. Horizontal plan of al-Dowshan Mosque

وزارة المعارف
وكالة الآثار والمتاحف
اسم الموقع : مسجد الدوشان
فريق مسح محافظة الزلفي لعام ١٤٢١
رسم معماري : جريدة عبد الله الجريدة
مقاييس رسم : ١-٥٠




أ. رسوم صخرية بالمداد الأسود من مركز سمنان.

a. Rock art located at Samnan.





ب. رسوم حيوانية بالمداد الأحمر تمثل شكل جملين من مركز سمنان.

b. Camel figures located at Samnan.



ب. مسجد العلية في بلدة سمنان.

b. Al-'Uliya mosque at Samman.



أ. مسجد العلية في بلدة سمنان.

a. Al-'Uliya mosque at Samman.


ج. قصر سعود بن عبدالعزيز بن محمد الذي بناه عام ١١٩٤هـ في سمنان.

د. قصر سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعood في سمنان.


d. Qasr Saud bin Abdulaziz bin Muhammad bin Saud in Samman



أ. بلدة علقة القديمة .
a. The old town of al-'Ulgah



ب. بلدة علقة القديمة .
b. Ruins of houses in the old town of al-'Ulgah



ب. المنشأة الحجرية الثانية (مرتفع الضليعات).

b. Stone structures located on a higher land at al-Dhaliyat



أ. المنشأة الحجرية الأولى (مرتفع وادي مرخ).


a. Stone structures located in Wadi Markh.

ج . ركامة حجرية من موقع مشرقفة.


c. A large stone pile (cairn) located at Mushrafa.

د . دائريّة حجرية من موقع مشرقفة.

d. A stone circle located at Mushrafa




مسح أفقى لمخزن المباني في قرية الياس (أم لاال) .
Horizontal plan of some buildings in Qarriyat al-Yas (Umm Laal).




أ. أحد أعلام الطريق بالمسماة.

a. A road sign at Mismaat.




ب. جزء من الطريق المرصوف بالمسماة.

b. Part of a paved (stones) road at Mismaat.




موقع سوق عكاظ.

Suq U'kaz site.




أ. مخطط لقصر مشرف (يحتوي على عدة غرف).

a. Plan of Qasr Mushraf showing various rooms.




ب. رسم لجزء من الطريق بالقرب من قرية الأخيدار.

b. Plan of the track located near Qarriyat al- Akhaidar.



أ- مخطط لبركة وادي البرود .

a. Plan of water reservoir in Wadi al-Baroud.



ب- مبني العضيد أحد معالم الطريق القديمة

b. Plan of Al-Adheed building located on the ancient route.



د. وضوح التجارب لبعض معالم المطريق «وريقه».

d. Archaeological remains on the route (Wadi Wariqa).




ب. بعض المطابر في الجهة الجنوبية من قرية الياس «موقع أم لا». b. Tombs located south of Qarriyat al-Yas (Umm Laal).




ج . أحد علامات الطريق المنشورة على الوادي «وريقه».

c. Signs of the ancient track located in Wadi Wariqa.




أ . منظر عام لأحد المباني الموجدة في «موقع أم لا». a. General view of the ruins of a building located at Qarriyat al-Yas (Umm Laal).



بـ. جزء من الطريق مرصوف ويلاحظ علامات الطريق على جانبيه
(المسماة)

b. Paved (stones) track located at al-Masma`at.



أـ. دلائل علامات تدل على الطريق (ضراء).

a. Ruins and tombs on the route located at Dhar`a.

جـ. بئر قديم رم حديثاً (غزايل).

c. An old well restored recently at Ghazail.

دـ. بئر سعدي بموقع كلخ.

d. Sa`adi well located at Klakh.




أ. بعض النقوش الإسلامية المبكرة على جبل خلف (المسمة).

a. An early Islamic Kufic inscription located at Jabal Khalaf (al-Masmaat).




ب. بعض الكتابات الإسلامية المبكرة على جبل خلف.

b. Kufic inscriptions located at Jabal al-Khalaf.



أ. منظر للكتابات الإسلامية المبكرة من موقع القويim «جبل الشعثاء».

a. A number of early Islamic (Kufic) inscriptions located on Jabal-Al-Sha`tha.




ب. نقش إسلامي مؤرخ بسنة بـ ١١٦ هـ من موقع القويim على جبل الشعثاء.


b. An early Islamic inscription located at al-Qawaim, Jabal al-Sha`tha, (date 116 H.).



د. جبل الأثيداء بموقع سوق عكاظ.




ب. بعض المباني الموجدة في العبلة.
b. Ruins of some building at al-'Ubla.



ج. دوائر حجرية على قمة جبل العبل.




أ. إحدى علامات الطريق في حللة جلدان.
a. Stone structures and cairns on the ancient route located at Hala`i Jildan.



أ. أحد النقوش في جبل السراي بسوق عكاظ.
a. A Kufic inscription at Jabal al-Sarai at Suq 'Ukaz.




ب. نقش إسلامي في موقع الجودية.
b. A Kufic inscription carved on a boulder at al-Jawdiyah.



ب. قصر مشرف.

b. Arches of Qasr Mushraf.



أ. منظر عام لمسار الطريق وبعض العلامات في وادي الاخينير.


a. Remains of the trade route and other stone structures in Wadi al-Akhaider.

د. أحد المباني في موقع العرفة.

ج. أحد المباني في وادي العضيد.


د. Ruins of building at al-Urafa.

c. Ruins of a building in Wadi al-U' deed.



أ. نقش ثمودي في موقع ريع الزلالة.

a. A Thamudic inscription located at Re'a al-Zalala.




ب. نقش إسلامي في موقع ريع الزلالة.


b. Islamic inscription at Re'a Zalala.




أ. نقش إسلامي في وادي (اليسوم).
a. Islamic inscription in Wadi al-Yasoom.



ب. نقوش عربية وكتابات إسلامية في (وادي اليسم).
b. Arabic and Kufic inscriptions from Wadi al-Yasoom.



د. إحدى علامات الطريق (الزيمة).




ب. وادي نخلة حيث تظهر علامات الطريق.

b. Stone structures and part of the ancient trade route in Wadi Nakhlah.



ج. عين الزيمة.

c. An old well located at al-Zima.



أ. وضوح رصف الطريق في أم عظام.

a. The paved part of the ancient trade route located at Umm Odham.



ب. وضوح الرصف والتجمير في المدرج.

b. Remains of the ancient paved trade route at al-Madrajia.



أ. وضوح الرصف والتجمير في موقع المدرج.

a. Evidence of stone paved route at the site of al-Madrajia.

- ج. أساسات مبنائي (موقع البرود).
- c. Foundations of building located at al-Broud.

- د. بركة مربعة (موقع البرود).
- d. Water reservoir at al-Baroud.




أ. نقش إسلامي في (قنبه).

a. A Kufic inscription from Qunba`.




ب. أحد النقوش من موقع الصفنية، مؤرخ سنة ٣٦٣ هـ.

b. Kufic inscription from al-Safniya, date 363 H.




أ. أحد المذيلات التي وجدت على جبل مويعز.

a. A tailed stone structure located at Jabal Muwayz, Jubbah




ب. دائرة حجرية من جبل مويعز.

b. A circular stone structures from Jabal al-Muwayz, Jubbah




أ. دائرة حجرية من جبل مويعز.

a. Circular stone structure at Jabal al-Muwayz, Jubbah.




ب. دائرة حجرية من جبل عنيزة.

b. Circular stone structure at Jabal Unayza, Jubbah.




أ. منشأة حجرية مربعة الشكل من جبل عنيزة.

a. Square shaped stone structure at Jabal Unayza, Jubbah.




ب. دائرة حجرية من جبل المركبة.

b. Circular stone structure at Jabal al-Markaba, Jubbah




أ. دائرة حجرية من جبل أبرق الغرا.

a. Circular stone structure at Jabal Abraq al-Ghara.




ب. دائرة حجرية من جبل أبرق الغرا.

b. Circular stone structure at Jabal Abraq al-Ghara.




أ. دائرة حجرية من جبل أبرق الغرا.

a. A circle within the large stone circle located at Jabal Abraq al-Ghra.




ب. دائرة حجرية من جبل أبرق الغرا.

b. Circular stone structure at Jabal Abraq al-Ghra.




أ. دائرة حجرية من جبل شويحط.

a. Circular stone structure at Jabal Shuwayht




ب. دائرة حجرية من جبل شويحط.

b. Circular stone structure at jabal Shuwayht.




أ. دائرة حجرية من جبل أم سنمان.

a. A cairn within a large stone circle located at Jabal Sanman, Jubbah.




ب. مبني حجري ذو شكل بيضاوي من جبل أم سنمان.

b. An oval shaped stone structure at Jabal Sanman, Jubbah.




ب. نقش ثمودي في الجهة الشمالية من جبل مويعز.

b. Thamudic inscription on a boulder on the northern side of Jabal al-




أ. دائرة حجرية ركامية في الجهة الشمالية من جبل مويعز.

a. A circular stone structure located at Jabal al-Muwayz overlooking the Naftud Desert.




ج. دائرة حجرية ركامية في الناحية الشمالية من جبل عنيزة يتبعها مجموعة من الدوائر الأخرى صغيرة الحجم فيما يشبه الذيل من الناحية الغربية.



د. نقش ثمودي مع رسوم لجمل وحيوانات أخرى مثل الماعز وأشكال آدمية وجدت في الجهة الشمالية لجبل عنيزة.


d. Petroglyphs of camels and Thamudic inscriptions carved in the north of Jabal Unayza.

c. Circular stone structure with a chain of small circular structures attached with it forming a tailed structure, located north of Jabal Unayza, Jubbah.



ب. رسوم ملونة باللون الأحمر لأبقار وجدت في أحد التجويفات المسخريّة من الناحية الشرقيّة لجبل عنيزه.

b. Painted ox figures with red ochre located east of jabal Unayza.




أ. نقوش ثمودية وجدت في الجهة الشرقيّة من جبل عنيزه.
a. Thamudic inscriptions located east of Jabal al-Unayza, Jubbah.

ج. رسم لرجل في يده رمح وهو في حالة قتال مع أسد رافعاً يده
اليسرى من الجهة الشرقيّة من جبل عنيزه.


د. رسم ليد وشمس ووجدت في الجهة الشرقيّة من جبل المركابة.

d. Palm and sun figures located east of Jabal al-Markaba, Jubbah.

c. A man attacking a lion with a long lancer depicted on Jabal Unayza, Jubbah.




د - كتابات ثمودية وجدت في الجهة الشمالية الغربية من جبل الغرا.



a. Horse riders with long lancers apparently hunting a camel.

أ. رسم لمجموعة من الفرسان على ظهور أحصنتهم فيما يشبه حالة


السيد أو المتنال في الجهة الغربية من جبل المركابية.



ج. رسم لمجموعة من الحيوانات يعتقد بأنها تقرن الوحش وجدت في

الجهة الشرقية من جبل المركابية.

c. Petroglyphs of an Oryx and other animals located at east of Jabal al-Markaba.



ب. رسم لحيوان الخبيث وجد في الجهة الشرقية من جبل المركابية.

b. An outlined hyeh a figure located at Jabal al-Markaba, Jubbah.




بـ. حجارة مرصوفة على شكل جدار منخضن يبلغ طوله حوالي ١٥ م يعتقد بأنها لتجمیع مياه الأمطار وجدت في الجهة الشرقية من سطح جبل أبرق الغرا.

b. Remains of 15 m long stone wall located east of Jabal Abraq al-Ghara.



أـ. نقش ثمودي عشر عليه في الجهة الجنوبية من جبل مويعز.

a. Thamudic inscriptions located south of Jabal Muwayz.






ب. حجارة مرصوفة على شكل جدار منخض يبلغ طوله حوالي ١٥ م يعتقد بأنها لجتماع مياه الأمطار وجدت في الجهة الشرقية من سطح جبل أبرق الغرا.

b. Remains of 15 m long stone wall located east of Jabal Abraq al-Ghara.



أ. نوش ثمودي عثر عليه في الجهة الجنوبية من جبل مويعز.
a. Thamudic inscriptions located south of Jabal Muwayz.




ب. رسم لجمل وعليه هودج وجد في الجهة الشمالية الغربية لجبل أبرق الغرا.

b. Camel with a carrier (Hodai) located northwest of Jabal Abraq al-Ghara.



أ. رسم لجملين عليةما راكبان وأشكال حيوانية أخرى وجدت في الجهة الشرقية من جبل أبرق الغرا.

a. Camel riders and other animals located east of Jabal Abraq al-Ghara.



ج. رسم لجمل وجد في الجهة الشمالية لجبل أبرق الغرا.

c. A camel figure located north of Jabal Abraq al-Ghara.

د. وعل مرسوم بطراز جبه وجد في الجهة الغربية لجبل شويحطة.

d. An ibex figure with an oval shaped motif depicted on the hind body located at west of Jabal Shuwahyet.




ب. شكل إدمي مرسوم بطراز جبة وجد في الجهة الغربية لجبل شويحط.

b. A typical Jubbah style human figures located west of Jabal al-Shuwhayet.




أ. رسم لرجال يركبون خيولاً وبايديهم رماح ورسم لجمل يأكل على المدوره وجدت في الجهة الشمالية لجبل أبرق الغرا.


a. Horse riders with long lances located at Jabal Abraq al-Ghara.




- د. دائرة حجرية ترتفع حوالي المتر لها امتداد على شكل منديل وجدت في الجهة الشرقية لقمة جبل أم سمنان.
- ج. رسوم أدمية من طراز جبهة عليها بعض الرسوم الحيوانية التي تبدو أحدها منها زميلاً وجدت في الجهة الغربية من جبل ضليع سلامه.
- د. A large stone circle with a tail like structure located at the east of Jabal Umm Samman, Jubbah.



- ب . نقش ثمودي وجد في الجهة الجنوبية الشرقية من جبل ضليع سلامه.
- b. Thamudic inscriptions located southeast of Jabal Dhali Salama.



- أ. أبقار مرسومة يملأ زجاجة وجدت في الجهة الغربية من جبل شويحط.
- a. Ox figures located at the west of Jabal Shuwhayet.



- ج. رسوم إنسانية من طراز جبهة عليها بعض الرسوم الحيوانية التي تبدو أحدها منها زميلاً وجدت في الجهة الغربية من جبل ضليع سلامه.
- c. Human and animal figures located at Jabal Dhali Salama.





ب. رسم لرجل يركب حصاناً بيده رمح في حالة صيد لبعض الحيوانات وجد في الجهة الشمالية الغربية من جبل أم سنمأن.

b. Horse rider hunting an animal with a long lancer, located at Jabal Umm Sanman.

أ. نقش شمودي مكتوب بشكل منتظم مع رسم لجميلين وجد في الجهة الشمالية الغربية لجبل أم سنمأن.

a. Outlined camel figures and Thamudic inscriptions located at the northwest side of Jabal Umm Sanman, Jubbah.





د. لوحة صخرية كبيرة عليها تموش شمودية مع مجموعة من الحيوانات يظهر منها ثلاثة خيول كبيرة وجدت في الجهة الشمالية الغربية من جبل أم سنمأن.

d. Petroglyphs of various animal figures and several Thamudic inscriptions located at Jabal Umm Sanmaa.


ج. رسم لرجال يحملون القسي والنبار في حالة صيد لأسد وجد في الجهة الشمالية الغربية من جبل أم سنمأن.

c. Human figures attacking a lion located at Jabal Umm Sanmaa, Jubbah.



ب. لوحة صخرية عليها بعض الأحرف الثمودية ومنتظر صيد يمثل امرأتين تتمطدان أسدًا وجدت في الجهة الشمالية من جبل أم سمنان.

b. Women hunting a lion, a unique scene located at Jabal Umm Samman in addition to Thamudic inscriptions.



أ. رسوم ملونة لأشكال أدمية ترك الخيل وحمل يدو كمشهد صيد وتنظر كتابات ثمودية ورسوم صخرية يبدو أنها أقدم زميلاً وجدت في الجهة الغربية من جبل أم سمنان.

a. Painted camel and horse riders apparently in hunting attitude and several Thamudic inscriptions located at Jabal Umm Samman.

د. لوحة صخرية تمثل منظراً راقصاً على ما يبدو لأمرأتين وتشمل شهرياً وجدت في الجهة الشمالية لجبل أم سمنان.

d. Women in dancing attitude and Thamudic inscription are carved on a large boulder at Jabal Umm Samman, Jubbah.


ج. لوحة صخرية تمثل رجلاً يطارد وعلاً بالقوس والتل ويظهر حيون آخر خلف يشبه الأسد وبعض الأحرف الثمودية وجدت في الجهة الشمالية من جبل أم سمنان.

c. An ibex hunting scene and Thamudic inscription located at north of Jabal Umm Samman.



بـ. لوحة صخرية لمجموعة من الرجال والحيوانات ويظهر الرجال بملابسهم وجدت في الجهة الغربية من جبل المنجور بالقرب من قرية الشوييمس.

b. A large composition of human and animal figures located at Jabal al-Manjour near Qarriyat al-Shuwaymis.



أـ. لوحة صخرية تمثل رسمًا متقنًا لحمار وجدت في الجهة الغربية من جبل المنجور بالقرب من قرية الشوييمس.

a. A large equid figure located on a boulder at Jabal al-Manjour near The village of al-Shuwaymis




جـ. لوحة صخرية عبارة عن حفر غائر يمثل أثراً لأقدام طفل وخلفه آثار أقدام أكبر وجد في الجهة الشمالية من جبل المنجور بالقرب من قرية الشوييمس.

c. Human foot prints and cup marks carved deeply in a rock, located at Jabal al-Manjour near the village of al-Shuwaymis.


- d. Several human and animal figures carved deeply on a detached fallen rock at Jabal al-Manjour, Shuwaymis.
- d. صخرة مقلوبة عليها أشكال ورسومات منحوتة بالصخر وجدت في الجهة الغربية من جبل المنجور بالقرب من قرية الشوييمس.

- جـ. لوحة صخرية عبارة عن حفر غائر يمثل أثراً لأقدام طفل وخلفه آثار أقدام أكبر وجد في الجهة الشمالية من جبل المنجور بالقرب من قرية الشوييمس.
- c. Human foot prints and cup marks carved deeply in a rock, located at Jabal al-Manjour near the village of al-Shuwaymis.




خريطة المملكة العربية السعودية

Map of the Kingdom of Saudi Arabia




خريطة للمواقع التي شملها المسح .

Physical Relation of the Surveyed Sites




خرائط أرض العرب نقلًا عن (صورة الأرض) لابن حوقل حوالي عام ٩٨٠ هـ تقريبًا.

Map of the Arab Land after Kitab Surat al-Ard by Ibn Hawqal (d. ca. 980)




A. Map of the al-Jar/al-Burayka Area

أ. خريطة الجار بمنطقة البريكة.




B. General plan of the al-Jar site

ب. مخطط عام لموقع الجار.




A- Chinese ceramics

أ. خزف صيني .




B. Glassware

ب. أواني زجاجية .




خرائط لأماكن جمع المقتنيات السطحية يناير عام ٢٠٠٣م.

Map of surface collection points (January, 2003).



خريطة الجار ينبع بمنطقة المدينة .

Map of the al-Jar/Yanbu'/al-Madina Area.



خريطة منطقة نجران .
Map of the Najran Area.





جـ. طوب مجاني .

c- shaped coral blocks on a mound.



بـ. المسور الخارجي على شكل حرف (U) .

b- U-shaped (external) wall.

أـ. منظر عام لموقع الجار .
a- General view of the al-Jar site.


وـ. حواف داخلية لخزف (بيوه) .

f- Rims of yuch celadon (inside).



هـ. جزء من السيراميک فقد طلاء .

e- Fragment of ceramics, almost all the glaze is eroded of the body.



دـ. تل به بقايا أطلال .

d- Mound containing remains.



و. كسر زجاج.
f- Fragments of glass.



هـ. أجزاء داخلية لقواعد بورسلين أبيض.
e- Bases of white porcelain (outside).



دـ. أجزاء داخلية لقواعد بورسلين أبيض.
d- White porcelain sherds.





جـ. حواف خارجية لبورسلين أبيض.
c- Rims of white porcelain (inside).



بـ. حواف داخلية لبورسلين أبيض.
b- Bases of white porcelain (inside).




أـ. حواف خارجية من خزف (يوه) سيلادون.
a- Rims of Yueh celadon (outside).




بـ. منطقة الفريش.

B- Kufic, musnad and thamudic (bedouin) inscriptions.



A- Inscriptions from al Furaysh district.




جـ. نقش كوفي عام ١٠٠١ هـ.

C- Kufic inscription incised in ramadan of A.H. 108 (Hannaq Al-Samma).

دـ. نقش كوفي كتبت في رمضان عام ١٠٨٠ هـ.


D- Kufic inscription incised in 100 (FRSh - 005d)

تَرَحْمَ اللَّهُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّطْوَلِيِّ
كَتَبَ فِي جَمَادِيِّ مِنْ سَنَةِ سَبْعَ
وَعَشْرِينَ



أ. نقش كوفي عام ٢٧ بالخشبيّة.

A- Kufic Inscription Incised in A. H. 27 at Khushayba



ب. نقش آخر يزيد.

B- The Oldest Kufic Inscription Published by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums.

ج. أقدم نقش كوفي نشرته وكالة الآثار والمتحف.


C- The other Inscription of Yazid.

عائكة بنت زيد
برها شرق وطبيه
توكل (تتوكل) وككتب
ومائة سنة سبعين
والمرد الى الله
سليمان بن سليمان
بتوكل وكتابه سليمان
لـ دـ لـ لـ لـ لـ لـ لـ




ب نقش كوفي عام ١٧٠ م.


B- Kufic Inscription Incised in A. H. 170 (FRSH- 004b1)



أ. نقش مؤرخ سنة ٢٣ قد يكون أقدم نقش كوفي مكتشف.
A- Inscription incised in A. H. 23? (Muthallith 009j).




د. نقش أبي المغيرة بمنطقة الرغاب.



جـ . نقش يشير إلى أصحاب الحجر.
C- Inscription Mentioning Ashab al-Hijr (HZR-002d).


D- Inscription of Abo al-Mughayra in al-Raghayb (RGhbB-001).




أ. نقش أبي المغيرة اكتشافه الدكتور / سعد الراشد في رواة،
تصوير كاتب التقرير في ٢٦ يناير ٢٠٠٣م).

ب. نقش كوفي عام ١٩١هـ ضمن نقوش ثمودية بمنطقة غرائزيات.

B- Kufic inscription of A. H. 191 incised among thamudic inscriptions (Gharaziyat).




A- Inscription of Abu al-mughayra in Ruwawa found by Dr. Sa'd al-rashid (photographed by the present writer in January 26, 2003).




جـ. نقش بالأرقام العربية.
C- Inscription with arabic numerals (Khushayba).

دـ. نقش لرجل من قبيلة آل ثقيف بمنطقة عين الصبعة.
D- Inscription incised by a tribesman of al-Thaqif ("An Dhabah).




صورة بالقمر الصناعي (كويك بيرد) لموقع مدائن صالح .

Quick bird statellite image of Meda'in Salih.




صورة بالقمر الصناعي لمنطقة جنوب جبل أثlab .

Location of hills south of Jebel Ithlib on the satellite image.



أ. التجويف رقم (٢٥) .

A- Niche Ith 25.



ب. رسم للتجويف رقم (٢٥) .


B- Sketch of niche Ith 25.



ب. النقش رقم (٧٢) .
B- Inscription Js No. b72.




أ. التجويف رقم (٤).



< 1 begin phase

ج. رسم للنقش (٢٧) .






د. عرفة الدفن الثانية في

ITH 78 رقم

داخل المرضع

D- Secondary chamber
inside Ith 78.

ب. منظر عام للغرفة رقم ITH 78

B- General view of room Ith 78.

أ. منظر للموضع المقدس رقم ITH 53-54



B- Sanctuary Ith 53-54.



ج. مدخل الغرفة

ITH 78 رقم

C- Plan of room Ith 78.






ب. الجدار الخلفي للغرفة ITH 78
B- Room Ith 78, right wall.



أ. الجدار الأيمن للغرفة ITH 78
A- Room Ith 78. back wall.




د. النقوش رقم JS Nab 159
D- Inscription Js Nab 159.





ج. الجدار الأيسر للغرفة ITH 78
C- Room Ith 78 left wall.




و. قمة الجبل ITH 78 وعليها فتحات محفورة صغيرة.
F- Summit of Ith 78, large group of holes.



هـ. قمة الجبل ITH 78 وعليها فتحات محفورة.
E- Summit of Ith 78, small group of holes.




رسم للنقوش رقم JS NAB 159
Drawing of inscription Js Nab 159.




أ- مخطط لجبل ITH 69 و ITH 77 .

A- Map of hill Ith 69 - Ith 77.




ج- فجوات في الجبل ITH 69 و ITH 72 .

C- Niches Ith 69-Ith 72.




ب- منظر للجبل ITH 69 و ITH 77 .

B- View of hill Ith 77 from north.




رسومات للتجاويف أرقام Ith 69 - Ith 76

Sketches of niches Ith 69 - Ith 76.




أ. منظر للتجويف . ITH 70, ITH 71

A- Niches Ith 70 - Ith 71




ج. منظر للتجويف . ITH 74

C- Niche Ith 74



ب. منظر للتجويف . ITH 73

B- Niche Ith 73



هـ. بناء دائري إلى الغرب من الموضع رقم . ITH 78

F- Circular structure west of Ith 78



دـ. منظر لرسم على شكل شبكة إلى يمين الموضع رقم . ITH 74

D- Grid to the right of Ith 74

1. Empty hole




Ith77a, e, g, h, i (5)

2. Double empty holes




Ith77b, k (2)

3. Hole with betyl



Ith77d, f (2)

4. Double holes with betyl



Ith77c, l (2)

1. Empty hole




Ith77a, e, g, h, i (5)

2. Double empty holes




Ith77b, k (2)

3. Hole with betyl



Ith77d, f (2)

4. Double holes with betyl



Ith77c, l (2)

1. Empty hole




Ith77a, e, g, h, i (5)

2. Double empty holes




Ith77b, k (2)

3. Hole with betyl



Ith77d, f (2)


4. Double holes with betyl



Ith77c, l (2)


رسم تخطيطي لأنواع الفجوات الأفقية مجموعة (ITH 77)

Types of (horizontal) niches Ith 77




الفجوات الأفقية في موضع (ITH 77a-1)


“Horizontal” niches Ith 77a-1



. بـ. الفجوة الأفقية (ITH 77D)
B- "Horizontal" niche Ith 77d




. أـ. فجوة أفقية من الأمام والخلف (ITH 77B)
A- "Horizontal" niche Ith 77b (front) and C (back)




. دـ. فجوة أفقية (ITH 77F)
D- "Horizontal" niche Ith 77f




. جـ. فجوة أفقية (ITH 77E)
C- "Horizontal" niche Ith 77e



. وـ. فجوة أفقية (ITH 77J)
F- Niche Ith 77j



. هـ. فجوة أفقية أمام ووسط وخلف (ITH 77H)
E- "Horizontal" niche Ith 77i (front). h (middle), 2(back)




ب. تجويف ثلاثي (ITH 77M)

B- Triclinium Ith 77m



أ. فجوة أفقية (خلف وأمام) (ITH 77I)

A- Horizontal niches Ith 77i (front) and k (back)





د. تجويف ثلاثي (ITH 77M)

D- Triclinium Ith 77m




ج. فجوة أفقية (ITH 77K)

C- Horizontal niches Ith 77k



هـ. كروكي للموضع (ITH 77N)

E- Sketch of Ith 77n




ب. الموضع (ITH 770) كرسي.

B- Ith 77o, Spat



أ. الموضع (ITH 770)

A- Installation Ith 77o




د. نقش إغريقي رقم ١

D- Greek inscription 1




ج. الموضع (ITH 770) فتحة

C- Ith 77o, hole




و. نقش نبطي على واجهة الموضع الشرقية (ITH 69-ITH 77)

F- Nabataean inscription on east face of Ith 69- Ith 77




ه. نقش إغريقي رقم ٢


E- Greek inscription 2



. ب. صورة مقرية للنقوش النبطي للموضع (ITH 69-ITH 77)
B- Nabataean inscription of Ith 69 - Ith77, Closer photo.




. أ. نقش نبطي على واجهة الموضع الغربية (ITH 69-ITH 77)
A- Nabataean inscription on west face of Ith 69 - Ith 77.




. د. نقش إغريقي رقم (JS Greek-16)
D- Greeck inscription Js Greek 16




. ج. نقش إغريقي رقم (JS Greek-14)
C- Greeck inscription Js Greek 14



. و. أعلى الجبل رقم (H)
F- Top of hill "H"




. هـ. رسوم صخرية لأبقار وجمال على الوجه الشرقي
للصخرة (ITH 77E)
E- Rock drawings of bulls and camels on east of Ith 79.



Map of Medā'in Ṣalih, IGN, sheet no. 6
Coordinates in local system, scale 1/2 000


لوحة (٥٣) خارطة توضح موقع جبل أثلب.

Map showing location of jebel Ithlib necropolis (16 N)




شكل (٥٤) مخطط المقابر على قمة جبل (H).

Plan of hill H of Jebel Ithlib necropolis



مخطط المنطقة السكنية.
Provisional plan of the settlement



ب. حفرية في المنطقة السكنية.
B- Excavations in the settlement area.



أ. صورة لأعلى الجبل (H).
A- Tomb on top of hill "H"




ج. جدران أحد الآبار من الداخل.
C- Interior of a well.



هـ. سور المدينة إلى الشرق من جبل (A).
E- City wall east of hill "A".



دـ. جدران في قمة الجبل (B).
D- Walls on Top of hill B south of the settlement.




الخارطة المعدة من قبل محمد (IGN) للمنطقة السكنية.
IGN, map of the settlement.



ب. صخور تنتشر في المنطقة السكنية.

B- Rocky Surface in Settlement.



أ. نباتات وزروع تنتشر في المنطقة السكنية.

A- Alignments of bushes.



د. حوض من الحجر

D- Stone basin.



ج. أجزاء من حجارة بازلتية

C- Basalt millstone.




و. بقايا عمدة متساقطة.

F- Fallen column.



هـ. بقايا تصنيع وقطع أحجار.


E- Traces of craft industry north of settlement.



د. الحدود الواقعة جنوب الموضع.
D- Wall on south side of IGN 132.



ب. المنطقة الواقعة بين الموضع
.131 و I.G.N. 132.
B- Area between hills IGN 132 and IGN 131.



ج. الجبل من الغرب.
C-Hill IGN 132 from the west.



أ. آثار تجريف بالبلدوزر.
A- Traces of bulldozing activities.



..... 20 mètres

صورة للمسح الجيوفزيائي في المنطقة السكنية.

Image resulting from geophysical survey in part of the settlement

PLATES

News and Events (1423-1425 H / 2003-2004 AD)

- HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, Secretary General of the Supreme Commission for Tourism in co-ordination with His Excellency the Minister of Education inaugurated the exhibition (Antiquities of the Kingdom), about the survey and excavations organized by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums in various parts of the Kingdom during 1424H/2003AD. The exhibition was held at the end of archaeological investigations of this season with the aim to highlight the results and achievements of survey and excavations. Various objects, artifacts and pictures were displayed in the exhibition.
- HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, the Secretary General of the Supreme Commission for Tourism, accompanied by a number of officials visited Shaqra Governorate, Ushaiqer town and al-Hurayyq center on 24/10/1424 H. It is the policy of HRH to develop co-operation among various Governorates and agencies to boost partnership with local departments and citizens for safeguarding, protecting and developing ancient monument, and the sites of cultural heritage.
- The 53rd meeting of the High Council of Antiquities and Museums was held on 19/10/1424 H/ 13/11/2003 AD at the office of the Minister of Education HE Professor Muhammad bin Ahmad al-Rasheed, the Head of the Council of Antiquities who chaired meeting in the presence of HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, the Secretary General of Supreme Commission for Tourism.
- His Excellency Prof. Dr. Saad A. al-Rashid, the Deputy Minister of Antiquities and Museums attended the 5th meeting of Deputies who are in charge of Antiquities and Museums in the Gulf Cooperation Council (GCC) 1425 H/2004 AD.
- His Excellency Prof. Dr. Saad A.al-Rashid, the Deputy Minister of Antiquities and Museums, attended the 19th meeting of the Administrative Council of the Research Center for Islamic History, Arts and Culture (ARSIC) held in Istanbul, Turkey in 1424 H/ 2004 AD.
- Dr. Ali bin Saleh al-Mughannam, Assistant Deputy Minister for Museums participated in the Seminar (Utilizing Traditional Heritage) held at the Traditional Heritage Center of GCC in the Kingdom of Bahrain (1424 H/ 2004 AD).
- In the frame work of joint co-operation between the Ministry of Education represented by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums and the Society of Friends of Jordanian Antiquities, a delegation of Jordan visited some archaeological sites in northwest of Saudi Arabia from 20 - 26 Shawal 1424 H including Tabuk, al-Bid`, Tayma, al-'Ula, Madian Saleh, al-Jawf, Sakkakak and al-Qarriyat.

Miscellaneous News

Archaeological Surveys and Excavations (1424 H/ 2003 AD)

The Deputy Ministry of Antiquities and Museums carried out the following field works:

1. Najran team continued excavations at al-Ukhdoud fort for the 5th season. A number of artifacts and new architectural elements were discovered.
2. Tayma excavation continued for salvaging industrial area site. New burials were located with new objects and lots of pottery shreds.
3. Thaj excavation continued inside the fenced area on the site excavated last year. In addition Abu Zahmoul tower at al-Uqair was documented; and the site of the old palace in Darin was surveyed, its outlines were defined and mapped with the consideration to develop the site for tourism.
4. Madain Saleh excavations continued on the previous site of last year. While digging in the residential area, the excavation team came across new foundations and a large Latin inscription mentioning the restoration of a market place in the city center in 2nd century AD.
5. Al-Riyadh (al-Baleedha site in al-Muzahimiyya district). Excavations on this site located near the capital city of Riyadh continued for the 4th season. Five cultural layers were noted in an architectural unit in addition to large number of pottery shreds and other artifacts.
6. Jubbah (Hail region) Rock art and Epigraphic survey was conducted in Jubbah area including the newly discovered sites at Shuwaymis and Jabal al-Manjoor. Hundreds of petroglyphs of human and animal figures are located.
7. In al-Qasim area 68 sites were registered during the survey showing archaeological landmarks such as classical buildings, stone structures, rock art and ancient inscriptions.
8. Al-Madinah al-Munawwarah region : West of Madinah al-Munawwarah towards the al-Maseejida was thoroughly surveyed. A number of multi-periodic archaeological sites were located including stone structures, irrigation canals, dams, human and animal figures, ancient Arabian and early Islamic inscriptions.

News and Events (1423-1425 H / 2003-2004 AD)

- HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, Secretary General of the Supreme Commission for Tourism in co-ordination with His Excellency the Minister of Education inaugurated the exhibition (Antiquities of the Kingdom), about the survey and excavations organized by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums in various parts of the Kingdom during 1424H/2003AD. The exhibition was held at the end of archaeological investigations of this season with the aim to highlight the results and achievements of survey and excavations. Various objects, artifacts and pictures were displayed in the exhibition.
- HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, the Secretary General of the Supreme Commission for Tourism, accompanied by a number of officials visited Shaqra Governorate, Ushaiqer town and al-Hurayyq center on 24/10/1424 H. It is the policy of HRH to develop co-operation among various Governorates and agencies to boost partnership with local departments and citizens for safeguarding, protecting and developing ancient monument, and the sites of cultural heritage.
- The 53rd meeting of the High Council of Antiquities and Museums was held on 19/10/1424 H/ 13/11/2003 AD at the office of the Minister of Education HE Professor Muhammad bin Ahmad al-Rasheed, the Head of the Council of Antiquities who chaired meeting in the presence of HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz, the Secretary General of Supreme Commission for Tourism.
- His Excellency Prof. Dr. Saad A. al-Rashid, the Deputy Minister of Antiquities and Museums attended the 5th meeting of Deputies who are in charge of Antiquities and Museums in the Gulf Cooperation Council (GCC) 1425 H/2004 AD.
- His Excellency Prof. Dr. Saad A.al-Rashid, the Deputy Minister of Antiquities and Museums, attended the 19th meeting of the Administrative Council of the Research Center for Islamic History, Arts and Culture (ARSIC) held in Istanbul, Turkey in 1424 H/ 2004 AD.
- Dr. Ali bin Saleh al-Mughannam, Assistant Deputy Minister for Museums participated in the Seminar (Utilizing Traditional Heritage) held at the Traditional Heritage Center of GCC in the Kingdom of Bahrain (1424 H/ 2004 AD).
- In the frame work of joint co-operation between the Ministry of Education represented by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums and the Society of Friends of Jordanian Antiquities, a delegation of Jordan visited some archaeological sites in northwest of Saudi Arabia from 20 - 26 Shawal 1424 H including Tabuk, al-Bid` Tayma, al-'Ula, Madian Saleh, al-Jawf, Sakkakak and al-Qarriyat.

Miscellaneous News

organisation of the site is not only the result of practical necessities such as defense, search and management of vital resources, including water, integration in a commercial network – an representing Nabataean's original cultural, social, religious and funerary entities.

Bibliography:

- Al-Ibrahim M. and Al-Talhi D. A. Preliminary Report on the Excavations at Al-Hijr (Second Season). *Atlatl* 12. 1989: 21-28, ls 11-22 and Arabic version p. 25-33.
- Al-Talhi, D. Preliminary Report on the Excavations at al-Hijr (Madain Saleh) (Fourth Season 1411 A.H./ 1990 A.D.), *Atlatl* 14. 1996: 25 - 42, pl. 16-17.
- Al-Talhi, D. Al-Ibrahim M., Mursi. J,M. Preliminary Report on Al-Hijr Excavations during the First Season 1406/1986, *Atlatl* 11, 1988: 47 - 57, pls 43 - 52, Arabic version p. 57- 68.
- Bowersock, G. W. A Report on Arabis Provincia, *JRS* 61, 1971: 219-242, pl. 14-15.
- Healey, J,F. The Nabataeans and Madain Salih, *Atlatl* 10, 1986: 108 - 116. pl. 107 - 109 and Arabic version p. 135-144.
- Healey, J. F. A. Nabataean Sundial from Madain Salih, *Syria* 66, 1989: 331-336.
- Healey, J. F. The Nabataean Tomb Inscriptions of Mada'in Salih, *Journal of Semitic Studies* Supplement I. Oxford, 1993.
- Jaussen A., Savinag, R. Mission archeologique en arabie. I. De Jerusalem au Hedjaz, Meda'in Salih. II. El-Ela, d'Hegra a Teima, Harrah de Tebouk (2 volumes). Paris: 1909 - 1914.
- Siraj 'Ali J,S. A Preliminary Report on the Southern Khiraiba, Al-Hijr Excavation Third Season, 1410/1989. *Atlatl* 13, 1990: p. 21 - 32, pls 12 - 28 and Arabic version p. 23-37.
- Wenning, R. Hegra and Petra: Some Differences, *Aram* 8, 1986: 253 - 267.
- Winnett F.V. et Reed W. L. Ancient Records from North Arabia, Toronto, 1970.

magnetic values are probably evidence for areas which are not built. These images also show that the existence and density of remains are not strictly related to the mounds visible on the ground. The magnetic activity above the flat surface revealed the extension of the urban fabric. Finally, the presence on the ground of relatively large quantities of magnetic elements such as volcanic rocks, did not influence much the final result of this survey, which is very satisfactory. The image on (plate 9.23) represents the magnetic data captured on approximately one third of the explored area. The images revealed an urban settlement. A multitude of coherent units of orthogonal structures appeared. Several streets are apparent in the east part of the document. They seem to constitute a block of oblong form, orientated north-south.

After two seasons, in 2001 and 2002, the Saudi-French archaeological project at Medain Salih, has started the exploration of three main groups of monuments: the monumental necropolis and its 138 tombs, the religious area of Jebel Ithlib, and the settlement, the remains of which are buried in the central part of the site over about 50 hectares.

During the 2001 season, the tombs were systematically recorded plans and sections of the funerary chambers were made, as well as sections of the facades. Their height and width were measured, photographs were taken of the outside and inside and special attention was paid to the description of the carving techniques.

During the 2002 season, the team concentrated on both the settlement and the Jebel Ithlib. The settlement was extensively explored archaeologically and geophysically. As for Jebel Ithlib, it has been thoroughly explored and all its monuments were recorded, described, drawn and photographed. Finally, most of the sites of Ithlib with Nabataean inscriptions have been identified and documented.

This is the first time that Medain Salih has been explored systematically. This exploration is carried out with modern devices: computer databases, geophysical survey, Geographic Information System (GIS), digital photographs, satellite imagery, etc. On the documentary level, the results obtained during the two seasons led to the publication of an archaeological atlas of the site, possibly in several volumes (the tombs of Jebel Ithib and the settlement area). On the scientific level, the data collected in the field opens numerous tracks for research such as economy and technology, funerary customs, organisation of the urban space and the sanctuaries, etc. However, the most important aspects such as function of the site and its chronology, remains unanswered.

The fieldwork undertaken suggests that Meain Salih was a true city, and not, as was sometimes argued, a gathering place where religious rituals were practiced and where the dead were buried. After Jussen and Savignac's intuitions and the excavations done by Saudi archaeologists, it has been possible to postulate the settlement and its importance. The

In the northeast part of the settlement, there are three hills: IGN 131, IGN 132 and Marbat al-Hisan. Stones and mudbricks have been recognized on the flat summit of IGN 132. It is possible that it was used as a watching, guarding and communication post (plate 9.22c). Comparison with Petra suggests the existence of such system in Medain Salih. However, the niches and betyls which are carved on the flanks of IGN 131 and 132 show that they also played a role in the religious activities of the site. Finally, holes carved in the vertical face of the rock show that buildings built in masonry leaned against the natural rock. This is also evident from the remains of the walls which are visible at the foot of the rock, as well as column drums scattered around (diameter 0.52m), and that belong to the Nabataean capital (plate 9.22 d).

The area between IGN 131 and 132 contains several stone basins, the diameter of which varies between 0.70 to 0.80m (plate 9.21 d). The bottom of several of them seems to be close to the surface, which raises the question of the level of the ground in Antiquity and that of possible reuse. The interpretation of these stone basins is not clear whether they had a domestic, public, industrial or religious function?

The geophysical survey.

In 2002, the Laboratory of archaeometry of our University undertook, under the supervision of A. Kermorvant, a geophysical survey of the ancient Hegra settlement in order to detect urban buildings⁽³²⁾.

The survey was intentionally undertaken in an area the topography of which is not homogeneous and which presents various kinds of surfaces as well as a variable density of visible archaeological material.

In this area the surface reaches almost 2,4 ha, and using the one square meter grid previously established on the ground, the surveyors measured 23 596 differential values⁽³³⁾ which were then recorded in a computer format. It appears that the magnetic images obtained from these measures are dynamic and present significant contrasts (plate 9.23).

Numerous signs show the existence of building remains and traces of the use of space which revealed the urbanisation of the area, about 85% of which seem to be covered with buildings.

Street lines, both rectilinear and curved, divide the space. Several independant units of buildings, following different orientations, appear clearly. A few segments of homogenous

(32) The team measured the earth magnetic field at a short distance above ground level. The machine used was a GM-9BG equipped with two sensors.s

(33) Which result from an arithmetic calculation: subtract a value captured in a point which is used as a reference to each value measured above the examined surface.

composed of one or two rooms. Traces of buildings with the same orientations have been identified 60 m. to the northwest. Finally, south of IGN 132, traces seem to correspond to streets, particularly in an east-west direction.

It is difficult, from the visible remains, to interpret the buildings and determine their function, but the majority seem to be parts of dwellings. This is particularly the case in the excavations conducted by the Department of Antiquities, southeast of the area where the geophysical survey was undertaken. Traces of kilns, fragments of millstones and mortars in basalt, as well as pottery cooking pots and shreds, show that domestic activities were performed at various places within the settlement.

Traces of a craft industry have also been observed about 60 m. northeast of the northern well, the remains of at least four kilns have been observed. One of them was a pottery kiln, as shown by cooking wares scattered over an area of 8 to 10 m. in diameter (plate 9.21 e). One crucible has also been located in another part of the settlement.

More important buildings have been noticed in three sectors of the settlement:

Roughly 130 m. northeast from the west well, a fallen column is associated with structures (courtyard? esplanade?) (plate 9.21 f).

Further south, architectural fragments of a building resting directly on the rock have been destroyed by bulldozing activities (plate 9.22 a).

The most spectacular remains lie, however, between the isolated rocks IGN 131 and 132 (see below) (plate 9.22 b).

There remains the question of the function of five rocky reliefs which lie within the settlement area. They doubtless attract the attention because of their position but their importance should probably not be over estimated. Two of them, hills A and B, are located on the southern limit and were probably used as watching posts possibly citadels, as suggested by Jussen and Savignac. Hill A, for instance, 760 m above sea level, overlooks a wide landscape and overlooks the access to the site from south, it is divided into two parts, The northern part is narrow and has a flat summit which raises about 10 m. above the surrounding ground: the southern part is wider and has a quarry and a rectangular depression, 2,80 x 2m. and 0.10 cm. deep dug on the surface. In the centre of this depression are two circular cavities. It is accessible from the east through steps beside which are carved Thamudic inscriptions.

Hill B shows remains of buildings located on its summit on which the elements of a massive wall are preserved. The buildings on the east flank are associated with rock-cut elements such as steps and holes. The west flank shows structures visible on the ground as well as accumulation of debris reaching 5 m. in height.

Savignac visited the site? It should be noted that the Fathers identified dwellings west of the railway station⁽²⁹⁾. It is therefore not impossible that the ancient oasis was included into the settlement and that it was protected by the same enclosure. Note that the northwest sector of the city contains a well and some modern gardens.

It is impossible to determine how dense the settlement was. We do not know, for instance, what lies beneath the surface in the large areas covered with sand accumulations and often also with bushes.

The 2002 survey revealed, mainly in the west half of the settlement, remains of several buildings built with stones and mudbricks. They are least visible in the southwestern corner, where the oasis seems to have occupied a large part of the available space, than that in the northwest.

Obviously, the ancient city of Hegra, or at least the areas which depended on the city extended much beyond the settlement area itself and included various necropoli. The extension of later increases considerably the dimensions of the site, but this should not necessarily be taken as reflecting the importance of the city in antiquity. Indeed, it can be explained by the fact that the owners of the tombs had to find rock cliffs suitable to the sort of tomb they wanted to built.

To close the chapter on the settlement, we will briefly describe the building remains which have been observed outside the limits drawn by the city wall. These are:

A few sandstone blocks lying on the surface about 200m northeast of the oriental part of city wall but have no identifiable structure associated with them; A very low hill, 15 m. in diameter, on which lies the Nabataean capital. It is located about 50m northwest of a hill south of the jebel Ithlib which bears the name "Stes et graf." on Jaussen and Savignac's general map of Medain Salih⁽³⁰⁾ (plate 9.9 f).

Architectural elements, such as column drums and bases, have been found in a sandy area southwest of jebel Ithlib⁽³¹⁾.

Buildings and functions:

In the settlement area, the visible remains follows a grid. At this stage it is not possible to say whether this organisation is limited to individual buildings or whether it is valid for the settlement as a whole, thus attesting the existence of urban quarters. Three structures, which seem to be independent from each other, have been identified roughly 120 m. south of the central excavated area. They are 10 to 15 m. long 6 to 7 m. wide, and are apparently

(29) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: 133.

(30) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: pl. III.

(31) UTMN 2962565 - UTME 0396848. A column base, diameter 0.75m, as well as colu

3- areas with fine deposits of clay and stratified layers. These are flat and smooth and carried there by running water into depressions (Qaa). The origin of these deposits may partly be the mudbrick buildings which have collapsed.

The first two categories do not, normally, bear traces of human occupation. The third one contains an indirect evidence of human occupation: the building material has been disturbed by erosion and re-deposited.

The following types are characterized by various human activities and apparently less altered:

4- Areas characterized by the presence of artefacts: sherds, glass, millstones (plate 9.12d). stone basins (plate 9.21c) metal objects and coins.

5- Areas which contain building material which is not in situ, usually mixed with the above mentioned artefacts. When they are in contact with types 1 to 3, they can be identified by their texture since the mudbricks are always clearly recognisable.

6- Areas which contain building material in situ. This could be in the form of blocks assembled together or simply alignments revealed by the relief or by the texture of the ground surface. The state of preservation of these traces varies.

Other variations may be defined by further exploration. When complemented by a geomorphological study, the analysis of the types of surfaces will be extended to the whole area covered by the settlement. Among other things, it will be necessary to trace and explain the profile of the natural rock, which appears at different levels.

For example, the outcrops above the surface in the west and southeast parts of the site appeared at 2 or 3 m. below the present ground level around the area which has been excavated and is covered with a 6 to 7m. thick alluvium layer in the cultivated area in the southwest.

A more systematic survey, as well as geomorphological study, will help determine the distribution and the density of the site occupation. In this perspective, it should be remembered that layers of types 1 and 3 can hide structures whereas the others normally leave ancient remains apparent. The absence of such remains in layers 2,4,5 and 6 is therefore significant.

The extension and periphery of the city.

When measured from the line of the city wall, the extension of the city reaches about 50 hectares. This makes the settlement of Hegra relatively large in size, because the city wall is not visible on the west, the west limit of the settlement is not known. Did the ancient city include the gardens cultivated around the wells which were still in use when Jussen and

the southeast section (perhaps near a door), and the other was made east of hill A, crossed by the city wall in its southern section. They revealed a mudbrick wall with towers and buttresses⁽²⁷⁾. The first sounding showed the existence of a wall carefully built with white sandstone blocks. It could have been the outside face of the wall built with mud bricks preserved in this area up to 0.80m In the second sounding, the mudbrick wall is about 2m thick and is preserved up to 1 m.

The remains along the east section of the wall show the presence of small towers or buttressess abutting the wall, square or rectangular, separated by a 35 to 40 m interval. On the north-south section of the wall, the southernmost tower is made of 0.75 m thick walls built with fine sandstone blocks. It is 4,20 m wide and is linked to the city wall by a wall 2.50 m long.

A more impressive, artificial outcrop, located near the intersection of the metallic modern fences, east of hill A, could be interpreted as the remains of a tower. This is also the case of the soil accumulation visible at various points of the city wall.

The settlement area

The study of the area lying within the city wall began in 2002. As mentioned above, it was done through both an archaeological and a geophysical survey, these studies will be analysied . Then, a geomorphological study of the area will be conducted. In this preliminary report, we can only describe some of the features visible on the ground that Jaussen and Savignac had noticed, particularly in the southern part of the settlement, west of hills A and B, small mounds which contained pottery fragments, small quantities of glass and sometimes also iron or copper elements. They have also mentioned the presence of building material in the form of small stone blocks⁽²⁸⁾.

The 2002 season did not last long enough to undertake a systematic and thorough exploration of the settlement. However, most of the visible structures have been plotted on the map, and this provides a general idea on how the space was organised (plate 9.18). Moreover, the identification of six types of layers helps determining the archaeological potential of various areas. These are:

- 1- areas characterized by wind-blown sand deposits, often covered with bushes. It is possible that both the sand and bushes covered other types of surface (plate 9.21 a).
- 2- areas where the rock rises to the surface and are identified by dark, hard and breakable soil. These are often broken into dark grey fragments (plate 9.21 b).

(27) Al-Talhi 1996: 28.

(28) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: 131.

1- This wall runs westward up to a second hill (hill B), probably the one about which Jaussen and Savignac wrote "Ruines, citadelle?"⁽²⁵⁾. On the summit and on the west flank of the later hill, there is large quantity of building material, as well as sections of walls in situ (plate 9.19 d). The IGN map shows an interruption of the wall which is more difficult to follow on the ground. It continues westwards for about 140m. A further section of the wall, built in masonry and turning to the northwest, was noticed in 2002. After this, the wall disappears in an area which bears traces of cultivation and is oriented in a north-south direction. Both the farming and the works associated with the building of the railway have turned the area upside down and have obliterated the city wall. Jaussen and Savignac, mentioned the activities of the military who used stones of the wall in the construction of the railway station⁽²⁶⁾. In 2001, Jean-Claude Bessac identified a ballast quarry in the hill lying northwest of Qasr as-Sani'.

From hills A and B, the city wall can be followed northeastward for almost 600m. It is visible on the aerial photographs and is marked by a relief sign and different in colour from the ground (plate 9.19 e). After this long and straight section, it turns abruptly northward and follows a north south orientation for about 150m. It should be noted that the angle itself is obliterated by the accumulation of sand.

At the end of this 150m section, the wall turns to northwest. The following section is less visible than the others and was not represented on the 1979 map. It appears as a line going to the northwest which is visible on the aerial photographs and corresponds roughly to one of the modern tracks which cross the site at this point. This line is visible up to Marbat al-Hisan, beyond which it continues northwest. It is probable that stones and very eroded outcrops noticed in this area belong to it. Ten meters northeast of Marbat al-Hisan, an interruption in the city wall seems to be flanked by two small outcrops, could they be the traces of towers? Further west, the trace of the wall is lost but it seems to arrive to a small tel similar to the one which has been noticed on the east section of the city wall (see above). After this "tel", a new section, about 130 m long, composed of mud bricks is visible both on the field and on the aerial photographs. As it goes backward towards southwest, it could be the point where the city wall turns down to join the south section. From then on, the railway station has disturbed all the archaeological remains.

As mentioned above, two soundings were made in 1990 by the Department of Antiquities and Museums in the southeastern part of the city wall. One was a trench cut in the middle of

(25) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: pl. III.

(26) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: 302, A sundial and coins were found during these works (ibidem: 302 - 304, fig. 113 and Healey 1989).

covered by natural vegetation which is more abundant there than in other areas. It is also partly cultivated, as evidenced by a few palm trees, well preserved mudbrick buildings, wells and irrigation canals. Some of these might be the traces of the attempt made by the inhabitants of Tayma, at the end of the XIXe century, to exploit this land⁽¹⁹⁾. It is true that this attempt was focused on the village of al-Hijr, to the north, between Qasr al-Farid and the railway station, but it probably extended to area where ground water was accessible through wells, some of these are still visible⁽²⁰⁾. Some of the large circular wells, partly cut in the rock and partly jacketed by stone blocks (among which are reused stones) have recently been cleaned showing that they have been used recently. Two of these wells, at least, were dug in the urban settlement (plate 9.19 c). When Jaussen and Savignac visited the site in 1907, ground water was less than ten meters below the surface⁽²¹⁾. It should be noted that the west part of the site benefits from a subterranean water flow running from north to south.

The limits of the settlement

Rock-cut tombs were built in most of the hills which surround the settlement area. If we assume, as a working hypothesis, that the space devoted to the deceased was separated from the residential area, the hills containing the tombs can be considered as marking the extreme limit of the settlement area. Although tombs can be found very close to the city, as is in jebel al-Ahmar area (C tombs), they are always located outside the city wall. To the west, the cliff in which tombs IGN 50 to 54 are carved, northwest of Bir al-Janid, marks a limit which is less than two hundred meters from the settlement.

The city wall

Jaussen and Savignac noticed the remains of a city wall⁽²²⁾, some sections of which have been identified and mapped on the IGN map in 1979 (plate 9.20). An archaeological survey, undertaken in 1966 by 'Adil 'Ayyash, from the Department of Antiquities, confirmed the existence of a city wall surrounding the residential area, five to six hundred meters in diameter, built by mudbricks on stone foundations and protected by square shaped towers, one of which is well preserved⁽²³⁾. Finally, soundings (1990) uncovered portions of this wall and revealed its structure⁽²⁴⁾. As it is represented on the IGN map, the city wall is recorded under Hill A.

(19) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: 133.

(20) These wells have recently been cleaned out, thus revealing a large quantity of pottery. The numbering and mapping of the wells is still to be done. An unpublished Greek inscription was found in 2002 in one of the wells. It should be noted that this inscription is not the same as the one, also found in association with a well, which was published, with a photograph, by G. Bowersock in 1971: 230, pl. 14.

(21) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: 133.

(22) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. I: 132.

(23) This survey is mentioned in Winnet et Reed 1970: 179 - 180.

(24) Al-Talhi 1996: 27-28. Tow soundings, one in the south section of the city-wall, 8 x 8m, and one in the east section, were made.

indication on their use in Antiquity.

On the summit of the hill, there is a large quantity of sandstone pebbles or fragments of pebbles which are not the result of natural disintegration of rocks but are of an anthropic origin. Some of them seem to be fragments of covering slabs. A close examination of the tombs showed that there were, along the internal side walls stones lying on their edges which are apparently in situ. Moreover, fragments of slabs have been found in their falling position inside the tomb itself (plate 9.19 a). The stones were probably part of the funerary structures which were partly cut and possibly brought from the nearby quarry (hill 1). It is not possible to say anything about the exact way these tombs were covered, particularly the way the slabs were laid down and their relationship with the stones lying on their edges. A few tombs still contain bones and pottery sherds. The presence of 300 tombs in such a limited perimenter and in an area very close to the religious monuments of Jebel Ithlib is very significant, it will be importnat to know the reason of this large concentration of tombs in a small area, its purpose and motivation.

The settlement of Hegra:

Introduction

In 2002, the fieldwork was extended to the urban settlement. Research on this part of the site was undertaken through observation of the aerial photographs, followed by a preliminary survey undertaken in a limited area of the settlement (plate 9.18).

Jaussenn and Savignac had already noticed the presence of "ruins apparently insignificant which must indicate the size of the ancient city". They interpreted these as part of one of the settlements which was formerly inhabited⁽¹⁷⁾. There is no doubt, therefore, that the Dominican fathers had perceived the importance of the ruins which lie between Qasr al-Bint to the east, jebel al-Ahmar (hill C of Jaussenn and Savignac) to the south and the hill which bears tombs IGN no. 50 to 54, northwest of Bir al Janid (Plate 9.1). This is, indeed, the location of the ancient settlement of Hegra. Four seasons of archaeological excavations were undertaken between 1986 and 1990 by the Department of Antiquities and Museums. They revealed elements of residential buildings in the southeastern part of the city wall (plate 9.19 b). The results of these excavations have been published in Atlal⁽¹⁸⁾.

The settlement

The settlement lies in a relatively flat and open area surrounded by stone hills which are apart from each other and do not cause problem in movement. The only high and large mountain is Jebel Ithlib located northeast of the settlement. The western part of the latter is

(17) Jaussenn and Savignac 1909 - 1914, vo. I: 131, 302.

(18) Al-Ibrahim and Al-Talhi 1989; Al-Taihi 1996; A-Taihi, Al-Ibrahim, Mursi 1988; Siraj 'Ali 1990.

is attached to the tail of a camel and another camel is carved further to the left. We thus have a sequence of camel, camel and bull and bull, the camels looking left and the bulls being head to head, looking in opposite direction. Under the left bull, Theos is written in Greek letters.

It is interesting to note that almost all Greek graffiti from Madin Salih come from hills Ith69-77 and Ith79, which are not far from each other. Was there a passage or a garrison stationed not far from them?

Jabal Ithlib necropolis:

West of jebel Ithlib, there are several small sandstone hills (plate 9 a, 9.16). A close examination of the aerial photographs shows that the summit of the lowest hills presents a large quantity of pit tombs. The highest hills, numbered A and C on the map, present steep rock faces and do not seem to have been occupied. Only a few tombs have been carved at the foot of the south face of hill A. Hill B (35m x 40m), south of hill A, quick look at the remains allowed us to count 60 to 70 tombs. East of hill D, the small hill E contains roughly 15 tombs. The small extension south of it, hill F, contains another ten. On hill G there is a quarry and few tombs. Only the largest of these hills, hill H, has been studied in detail in 2002 (plate 9.17). It is 80 x 55m and is about 20m above the surrounding ground level. 163 pit tombs have been recorded here. They lie on both the summit and two intermediate terraces, on the south and east flanks and on the northwest flank. South of hill H, hill I contains a quarry but no trace of tomb. Finally, five tombs have been noticed at the foot of the east face of the hill in an area where the rock is visible (they have not been numbered) and at the foot of the west flank of jebel Ithlib, about 70m east of hill H, there are ten or so pit tombs (not numbered).

Elsewhere, around the hill, the field is covered by large sand accumulations. It is possible that this necropolis extended on the surrounding rock surfaces, now covered with sand.

The presence of an important necropolis, containing at least 300 tombs, raises several questions. First, the tombs surveyed on the summit of hill (H) are very different from those known from Petra. Indeed, they are not deep enough to allow for a body to be buried in them directly and they cannot have been covered by stone slabs resting on their edges (plate 9.15 f). During the 2001 season, J.-M. Dentzer had already noticed the presence of such tombs in Medain Salih, mainly in the vicinity of monumental facades⁽¹⁶⁾. Several interpretations about their use are suggested: places for secondary inhumation, places for ritual, exposure of the body etc.

According to J.-Cl. Bessac, who saw these tombs in 2001, the shallowness of these tombs is not due to erosion. The fact that the tombs of hill H were less disrupted gives some

(16) It would be interesting to see whether the funerary chambers of the monumental tombs in front of which these pit tombs are carved were full of funerary structures or not.

other one, more interesting, is a whole complex accessible from the lower platform through rock-cut steps, it forms a small terrace on which there are several rock-cut features (plate 9.14 b) a sort of seat (plate 9.14 a), a hole with a ledge below the surface (plate 9.14 c) and various elements cut in the rock, the interpretation of which is not possible.

To the archaeological structures described above should be added some epigraphic discoveries. The most important one consists of several unpublished Greek graffiti, which are traced, not far from each other, on the northeast face of the main hill. They have only been photographed in 2002 and were properly copied in 2003.

Two of them mention soldiers from the Ala Gaetulorum (plate 9.14 d, e), known from other Greek inscriptions located at the third hill, Ith79 (see below).

Ith78 has also revealed several new Nabataean inscriptions. On the east face, there are three texts, carved amongst rock-drawings representing camels (plate 9.14 f). The first one, middle left in the photograph, reads *dkyr zyd^lhy br kydw / btb*. The second one, middle right in the photograph, reads *glyhw*. The third one just below the second one, reads probably */wpklw*. On the west face, and to the right of Ith72, there are several Nabataean inscriptions, one of which reads *slm 'bdhrtt qntrwn'* (plates 9.15 a, b). This is an interesting graffito since it gives the name of a previously unknown centurio, the second in the Nabataean realm after the owner of tomb IGN 64 in Hegra, *sd^dhy, qntryn* of JSNab 31. Note *wn'* is written in this new inscription, instead of *yn'* in JSNab 31.

This second hill is certainly the most interesting of the three which are described here. It was known as bearing a few interesting niches on its west flank but it now appears as a sort of small high place, where the members of a small symposium could meet. It should perhaps be pointed out that the number of small niches which are carved on the way to the top reaches twelve (Ith77a-1), a figure which can be paralleled to the thirteen members of the Nabataean symposia mentioned by Strabo (XVI.4.26).

The “Greek Graffiti et autres” hill, Ith79:

The third hill, (Ith79), lies to the southwest of (Ith78) (plate 9.1 a). We have visited it quickly in 2002, making a few photographs of the inscriptions which are carved on its flanks. No archaeological structures were noticed but future exploration may reveal some. On the west flank, there are several Greek Graffiti, which were recorded by Jaussen and Savignac: JSGreek 14, 15 and 17. The author of the first was a soldier from the Ala Gaetulorum whose name is too faint to be read (plate 9.15 c). On the east flank, there is one Greek text, JSGreek 16 (plate 9.15 d) and several Lihyanite inscriptions, among which JSLi 6. The other Lihyanite texts seem to be unpublished. To the left of JSGreek 16, there is also an interesting rock-drawing (plate 9.15 e) representing two bulls, face to face. To the left, the tail of the bull

(4) Double holes with betyl: Ith77c, 1 (plates 9.12 a, 9.13 a).

There are seven empty niches, and four niches containing a betyl. Among the empty ones, two have a smaller hole on one side of the large hole, and the same is true of the niches with a betyl. Thus, four niches have a secondary hole, which was most probably used for libations during ceremonies.

Within these types, there are some variations: in type 2, the small hole in Ith77k is protruding from the corners on the larger hole's side, two small channels from which excess liquid, probably from libations, could be evacuated neatly (plate 9.13 c). In type 3, the flat betyl can be cut either in the middle of the rectangular hole surrounded by a channel, as in Ith77c,d,l, or be attached to one side of the hole, thus being surrounded by a channel only on three of their sides, as in Ith 77f.

These eleven monuments from groups. Ith77b and c are carved at the south end of the lower platform, Ith77g,h,i are carved on an intermediate terrace below the summit. Finally, Ith77k and l, are carved on the summit of the hill.

One could object to this interpretation that these holes were made only to embed movable structures and were not meant to be horizontal niches. This is possibly true of the empty holes, which received probably, on certain occasions, portable betyls displayed either horizontally or vertically. However, the disposition of these monuments and the presence of cups for libations in the form of betyls, are good arguments for interpreting the whole series as horizontal niches, the equivalent of the numerous ones in Madin Salih and hundreds of Petra. This is even clearer when we realise that these niches are placed along the way to the summit of the main hill, on top of which is carved a small open air triclinium (Ith77m). They form a miniature processional way and were probably dug by the members of the symposia who met in the triclinium. Finally, why should the Nabataeans have cut monuments only on vertical surfaces? In this particular case, there were not very many vertical surfaces available and the rock was of poor quality. It is why there was only one niche cut vertically, Ith77j (plate 9.12 f). The easiest solution for them was therefore to cut monuments in the flat areas.

The triclinium Ith77m (plates 9.13 b, d) has three benches, cut 0.16m above the central floor. The lateral benches are 3.44m long and the one at the back only 0.94m. The north bench has a 0.30m recess. 2.70m east of the triclinium, a small hole, 14x21 cm and 10 cm deep, has been cut in the rock. Finally, there is a (natural?) semicircular irregular bench, 23cm high, at the west end of the triclinium.

The description of the structures on this hill would not be complete if we do not mention the following structures. One is a rather non significant sort of bench, 14 cm high, with two rectangular holes above it and two other holes a little further (Ith 77n,) (plate 9.13 e). The

interpretation. The main problem with it is the possible funerary character of the secondary chamber. Could it be a later addition? The best solution to determine the function of this monument, would probably to clear it from the sand deposits it still contains.

The “steles et gruf.” hill, Ith69 - 77, the “high place”:

This hill is located southeast of Ith78. It is roughly 100m long from north to south and 70m from east to west. It is composed of three parts (plate 9.7 a): a main large hill to the north which is higher than the others, a shorter and lower platform connected to its southeast flank, and small hill south of both. The top of the main hill slopes gently from south to north, where it reaches the surrounding ground level (plate 9.7 b). Several niches have been cut on the west flank of the hill overlooking the settlement of Hegra⁽¹⁵⁾ but there are also other interesting features on top of the hill (Ith77a-o), which seem to have been missed by previous visitors to the site.

In the middle of the west face of the hill are carved six rock-cut elements, four of which have been recorded by Jaussen and Savignac. Starting from the north, the first one is a basin, Ith69, 1,22m high, 1,28m wide and 0,63m deep (from front to back) at the bottom for Ith69-72, see (plates 9.7 c, 9.8). It has a semi-circular top and it contains two betyls of unequal size, the larger on the left. The last one, Ith 74, rests also on a 0,73m high base and contains four betyls (plates 9.1 a, 9.9 c): two in the back wall of the niche, and one on each side wall. This is the only known Nabataean niche containing betyls in the side walls.

Four meters to the right of Ith74, a rock-drawing represents a sort of grid with criss-crossing horizontal and vertical lines (plate 9.9 d). Further south, on the west flank of the small hill, we have noticed rock-drawings of camels. Finally, some distance of the hill, on the west, there are, well visible, traces of a large structure built in masonry, the function of which remains undetermined (plate 9.9 f).

A small gully and a few rock-cut steps give access to the lower platform, at the south end of which, on the flat surface of the rock, are carved what we have interpreted as horizontal niches, that is niches cut in a flat rather than a vertical surface of rock, a kind of structure attested, to our knowledge, nowhere else in Hegra or Petra.

There are eleven niches on this hill, consisting of four types (plates 9.10, 9.11). These are arranged from the simplest to the most elaborate, are the following:

- (1) Empty holes: Ith77a, e, g, h, i (plates 9.12 c. e).
- (2) Double empty holes, one larger than the other: Ith77b, k, (plate 9.12 a, 9.13 a)
- (3) Hole with betyl: (plate 9.12 b. d).

(15) That is Ith70, Ith71, Ith73 and Ith74. See Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. 1: 432 - 434, figs 223 - 224.

of niche no. 4 and the fact that it contains a recess, made it prominent in the chamber.

(Ith 78) contains three graffiti, JSNab 159-161. JSNab 159, carved in the back wall between niche no.7 and at the back of left corner, reads *snn šd'lh / XX ljhprky³* by Jaussen and Savignac (plate 9.5 d and 9.6). In fact, an examination of the inscription shows that the text is much better, and more simple. As for the date, it is possible to read XX if we compare it with figure “20“ as written in JSNab 27⁽¹²⁾, but a reading *{XX lh}prky²* would fit better with what is visible in situ. Thus, there is no mention of a statue and the question of its form, identity of the person or god represented are irrelevant. Inscription JSNab 160 adn 161 are carved on the west (right) wall of the room. According to Jaussen and Savignac, these are ordinary signatures but these were not seen in 2002.

The roof of the rock in which the room is cut is easily accessible through natural (?) steps. It contains installations which have already been mentioned, but not described, by J. Healey⁽¹³⁾. These consist of two groups of small circular holes, most of the holes are linked by a small canal. The diameter of the holes in the larger group is 18cm, and the whole installation is about 1m long (plate 9.5 e). Diameter of the holes in the smaller group varies from 5cm to 8 cm and the instalation is about 73 cm long (plate 9.5 f). These installations can be interpreted in many ways but the simplest is to propose receptacles for libations.

(Ith 78) has no known parallels in Hegra or Petra. Had it come from Petra, it would have been attributed to the type “chamber with multiple niches”, that is a chamber with more than three or four empty niches on its walls.

There are eleven such chambers in Petra, that contain six to twelve niches. The size of the Petra niches is however much more homogenous, in each room, than it is in Ith78. It varies from 0.40 to 0,65 in width and can reach 1.20 m in height⁽¹⁴⁾. In Petra, these rooms have not been interpreted as sanctuaries but as domestic structures.

The reason for this is: the absence of any trace of betyl, altar or other religious elements inside the chambers and its similarity to domestic areas such as the Siyyagh, the wadi ad-Deir and the south part of the Deir plateau. In Hegra, Ith78 is built in an isolated rock, closer to the religious area than to the settlement or the tombs. In this respect, the context, as pointed out by R. Wenning, is more likely to be of religious character. Moreover, the presence of three niches with a prominent position and the recess in two of them are evidence of a religious

1996: 267 and Healey 1986: 113.

(12) See photograph in Healey 1993: H27.

(13) Healey 1986: 113.

(14) This is based on some of the niches only because detailed descriptions are available for six chambers out of the twelve. These chambers are: Brunnow no. 188, 245, 712, Dalman no. 387, 388, 472 and unpublished monuments D 21 and D22 from the Deir plateau, WD58 from the wadi ad Deir), Sy72 from the wadi Siyyagh.

must be completed. It is indeed meaningless to publish a monument dedicated to a particular deity without an inscription associated with it.

The hills south of jabal Ithlib:

Jaussen and Savignac have noticed and described, south of jebel Ithib, three small rocky hills which contain archaeological and epigraphic remains. They form a diagonal line from the northwest to the southeast and are named in the Mission “Sanctuaire?”, “steles et graf.” and “Grafs grece et autres” respectively⁽⁹⁾ (plate 9.1 a). Since they are confusing⁽¹⁰⁾, we have given them new numbers, names and discussed them briefly here.

The “sanctuary”/ Qasr al-Ajuz/ Ith78

As it appeared without a number on IGN map no. 10, the “sanctuary”, locally known as Qasr al-Ajuz, has been given a new number Ith78 (plate 9.4 b). Since Jaussen and Savignac, it has been briefly described by J. Healey and R. Wenning⁽¹¹⁾, both interpreted it as a religious monument. It was sketched and planned by J-P. Braun in 2001 (plate 9.4 c) who visited it again in 2002. The room measures 4,70m wide, 8,20 long and 1.90m high and the floor is covered with a thick layer of sand. The ancient occupation level is probably much lower. In the back right corner, it contains a secondary chamber, (1.90x1.50m), in the right wall of which, almost one meter above the floor, is a recess, 1,50m wide, 0.53m high and 0.35 m deep (plate 9.4 d). This recess is best compared with the type of funerary structures named “caisson” in the report of 2001 season, published in Atlal. Therefore, unless another explanation is given, one can assume that the secondary chamber was used as a funerary chamber. The main room contains eight niches, two on the right wall (plate 9.5 b), five on the back wall (plate 9.5 a) and one on the left wall (plate 9.5 c). The niches have been numbered on the plan and their dimensions are as follows : (width x height x depth, in cm): 1=70x57x30; 2=93x84x28; 3=34x86x20; 4=94x84x26; 5=51x17x9; 6=33x62x27; 7=22x32x7; 8=95x86x28. The bottom part of the back wall of niche no. 4 contains a recess, 38x 10 x 3 cm. The same is true about the floor of niche no.6 which contains a hole, 15cm wide at the front and 17cm at the back, 11 cm long and 2 cm deep. These recesses would be useless if they were not meant to serve as containers for movable objects, possibly a betyl in the case of niche no. 6. As for the recess in niche no.4, it is too wide to have contained a rectangular betyl. It is worth noting that niches no, 2,4 and 8 have the same shape and size and are placed roughly in the middle of each wall. This is probably intentional but there is no way of knowing whether that means the other niches were made at a later date. The position

(9) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. 1: pl.111.

(10) Only one of them, Ith78, appears on the IGN aerial photographs.

(11) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. 1:432m photo fig. 222, vol. 11: 105, plan figm 45 and photo Atlas. pl. LV. See also Wenning

density of monuments is the highest in the immediate vicinity of the Diwan and in the gorge. Inside Ithlib small open air triclinia were associated with the niches which were far from Diwan. This is the case, for example, in the small sanctuary Ith51-54, at the foot of which is a triclinium internal space of which is unfortunately filled with sand (plate 9.4 a).

One can also speculate about the relationship between jebel ithlib as a whole and the rest of the site of Hegra: was the jabal Ithlib the religious center of the city, the remains of which are visible in the central part of the site or was it an area where foreigners or people passing through Hegra carried out their religious ceremonies? The answer to this question is more difficult while, its implications for understanding the site is more important. The location of unfinished niches and inscriptions on them say that so-and-so has taken possession of this place⁽⁸⁾, some of which are not associated with a particular monument, gives the impression, that people were just passing through Jebel Ithlib, ordering to built a religious monument and leaving their signature as a proof of their presence in the area. This raises again the question of the status of Hegra: was it a caravan station? that is, a camping station or a "rest stop", or was it a real city with a large sedentary population? Or are both scenarios possible ? Why, for instance, there is not a large rock-cut sanctuary, like the High Place and Dayr in Petra? These questions have to be considered seriously taking into account all possible parameters. It is too soon to draw final conclusions from the results of the geophysical survey, but the hypothesis derived from the analysis of the monuments at Jabal Ithlib, as well as the analysis of the data related to the monumental tombs must be taken into account.

The Nabataean Inscriptions at Jabal Ithlib:

For the first time since the begining of our work in Medain Saleh, special attention could be given to the Nabataean inscriptions. It has been considered that the most urgent task, in the limited time we had, was to determine which inscriptions had been recorded by Jaussen and Savignac and which had not, in order to estimate the amount of work which remains to be done. Therefore, a list of eighty-four "epigraphic points" was established on the basis of the catalogue published by the Mission. Each point is composed of one or several inscriptions which are carved in the same place (beside a niche, on a rock face, etc.). One of these, twenty-eight come from Jabal Ithlib area, while eighteen were rediscovered which were documented, photographed and described, as a preparatory work for further recording with hand copies and detailed photographs. This preliminary survey showed that quite a large number of inscriptions have not been recorded by Jaussen and Savignac, whose publication appears more as a selection of texts than a comprehensive catalogue.

It is very important that a proper recording of all the Nabataean inscriptions from the site

(8) In Hegra, not just in the Jebel Ithlib, these are JSNab 21, 40, 43, 54, 56, 58, 59, 83, 100, 119, 129.

long, 0,14 m wide and less than 0.10m deep, is carved into the ground of the bench and in the middle and against the back wall of the main cut. 1,50 m above the bottom of the bench, there is a Nabaean inscription, JSNab 72 (plate 9.3 a.c), the meaning of which is, according to JSNab, *šy^clqwm ²lh(y)*, possibly *šy^clqwm ²l(h²)*, that is « *Šay^calqawm the g{od}* ». It is therefore, certain that 1th4 was not recorded by Jaussen and Savignac and JSNab 72 was associated by them to a neighbouring niche, 1th5, is decorated and appeared to them more significant⁽⁷⁾. Moreover, the inscription which is associated with it is not JSNab 72 but JSNab 73, a simple graffito, an individual' signature. This example, and there are many others, shows that the lack of detail in Jaussen and Savigac's descriptions could be misleading. The new data collected in the field thus allows us not only to complete the available data but also to understand the religious practices of the Nabataeans. Indeed, an oratory, or small outside shrine defined by one or several niches, allow academics to study how religious cults were performed in Median Saleh. It is becoming clear that the gorge of Jebel Ithlib and its immediate surroundings were visited by groups of persons who came there in order to carve or have carved for them, an oratory, the form of which vary, presumably, according to their origin, state or wealth. These oratories were devoted to a particular god, symbolized by a betyl carved in the rock- permanent- or by a portable betyl, which was placed in a niche on certain occasions, may be on a single occasion. Unlike Petra, where most sanctuaries are unepigraphic, several of these oratories are associated with one or several Nabataean inscriptions. These inscriptions either identify the monument, mentioning the name of the deity, or give the names of those who came to worship it, or both. In their content, and also in their form- some are simple graffiti while others are clearly the work of professional engraver. These inscriptions, their possible relationship with archaeological remains, their location, and the question of whether or not they are grouped together, is an important source of information on the practice of the cult and on the population who was involved in it. Was this population identical, at least in parts, to that appeared in the tomb inscriptions? This is an interesting question which can be answered only after a systematic recordingand synthesis of the inscriptions from Ithlib.

Before turning to the epigraphic survey of Ithlib (see below), let us present some of the questions and speculations raised by the nature of the monuments and by their distribution on the site. What is the relationship between various niches and small sanctuaries of both the Siq, inside Ithlib and the Diwan at the entrance? Was the Diwan rented by those who visited the shrines in Ithlib? Did it belong to one dominant family or group? The distribution of the monuments inside jabal Ithib gives some clues to answer this question (plate 9.3 D). The

(7) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. 1: 415, fig. 204.

Fathers Jaussen and Savignac in 1907, 1909 and 1910. They described, in more or less detail, numerous rock-cut monuments, and included both photographs and drawings of some of them. The map they published⁽³⁾ is however very crude and covers only the Siq area of the Jebel. J. Healey and R. Wenning made two valuable contributions to our knowledge⁽⁴⁾ on this area. R. Wenning, in particular, described several monuments and proposed interpretations for some of the sanctuaries, deities, symposia, etc.

Two members of the 2002 Madain Saleh team, Laurent Tholbecq and Laila Nehme, undertook a systematic exploration of west Ithlib and of the isolated hills south of it (plate 9.1 a). East Ithlib was also explored, though in less detail. The latter revealed, as one might expect, only a few rock-drawings and both North Arabian and Nabataean graffiti. The human occupation in this area, which lies mostly outside the modern fence which surrounds the site, appears to be ephemeral since no settlement or even rock-cut monuments were found.

The survey of Jabal Ithlib:

The systematic exploration of Jebel Ithlib resulted in the recording of ninety-six monuments, among which sixty-five are unpublished⁽⁵⁾. The material published by the Jaussen and Savignac's Mission was considerably rich and included several photographs and a sketch showing the dimensions for each monument (plate 9.2). Moreover, the monuments have been systematically documented, either on the IGN maps or in the form of aerial photographs, now available both in print and in digital format. Where it was not possible, GPS measures were taken. One should be aware of the fact that unfortunately, both 1/5,000 aerial photographs and 1/1,000 maps from the IGN do not cover all the archaeologically interesting area of Ithlib. The Median Saleh project has therefore ordered a satellite image which shall cover an area wider than the aerial photographs⁽⁶⁾.

It was normal that Jaussen and Savignac's first exploration of Medain Saleh left out those monuments which were the least spectacular and concentrated their efforts on the most impressive ones, leaving non decorated niches, simple rock-cut rooms and other features unrecorded. One example, taken from the entrance of the Diwan gorge, illustrates however, the need to take into account all the remains of this area, both archaeological and epigraphic. This is the only way one can understand how this group of small sanctuaries functioned during the Nabataean Period.

On the rock which faces the Diwan, 1 m. above ground level, there is a simple cut in the rock, 1,30m wide, about 1 m high and 0.60m deep (plate 9.3 b). A rectangular hole, 0,80m

(3) Jaussen and Savignac 1909 - 1914, vol. 1: 409.

(4) Healey 1986: 112 - 113, PL. 109; Wenning 1996: 259 - 267.

(5) They have been given a number made of the initials Ith for Ithlib, followed by a number. The whole catalogue of the monuments will be published in the atlas of the jebel Ithlib.

(6) Quick Bird 8x8 km image, with a 0.60m resolution.

Report on the 2002, Second Season of the Saudi-French Archaeological Project at Meda'in Saleh

J. M. Dentzer, A. Kermorvant, L. Nehme, L. Tholbeeq and H. Abu al-Hassan

The Meda'in Saleh survey season for 2002 ran from October the 5th through November the 2nd. The team was composed of nine persons who were divided into three groups working separately in the field. One of them worked in the Jabal Ithib area and recorded the religious monuments; One person involved in the archaeological survey of the settlement area in the central part of the site; one undertook a geophysical survey of the same residential area⁽¹⁾. Before presenting the preliminary results of this season, we would like to express our gratitude to the members of the team, not only those who have already had the opportunity to work in Medain saleh but also to those who contribute, in whatever manner, in the preparation of field work, such as Rene Saupin, or in the recording of the data, such as Isabelle Sachet. We would also like to thank all the participants of the Saudi-French Madain Saleh archaeological project, without whom it would not have been possible to do the job. Their scientific, diplomatic and financial support facilitated the project to work in very good conditions. The use and interpretation of the data collected in the field is also greatly facilitated by the efforts of various institutions and persons involved in this project. All of this support helped to harmonize Saudi-French cooperation in archaeology, and to encourage further development in this area⁽²⁾.

THE FIELDWORK OPERATIONS:

The 2002 season marked a turning point in the Madain Saleh archaeological project. Indeed, in 2001, the project was limited to the inventory and planning of the rock-cut monuments, mainly the monumental tombs (see previous issue of *Attal*). In 2002, this inventory was extended to the religious monuments of Jebel Ithlib and surrounding hills. Also in 2002, extensive research was undertaken in the ancient settlement.

Jabal Ithlib:

The area is located northeast of the site (plate 9.1). Its best known monument is the so-called Diwan, a banquet room carved at the entrance of a small gorge which has often been compared, though in miniature, to the Siq of Petra. The Jabal Ithlib has been explored by

(1) Apart from the authors of this contribution, the participants were M. al-Mutlaq, from the al-'Ula Museum, R. George and N. Thiebaut, topographers and A. Mercier, assistant geophysical surveyor.

(2) Other partners included are the following: the Division for Social Sciences and Archaeology of the Ministry of Foreign Affairs, Paris; the Deputy Ministry for Antiquities and Museums, Riyadh; the French Embassy in Riyadh; the Saudi Embassy in Paris; the archaeological Museum of al-'Ula; the firm OTV, Saint-Maurice, France; the Laboratoire des études sémitiques anciennes, CNRS., Paris; the Maison René Ginouvès, CNRS, Nanterre; the network "Men, societies and cultures from the oases and deserts of Arabia" of the Ministry of Research, Paris; the National Geographic Institute (IGN), Saint-Mande; the Special School for Public engineering, Paris.

Table 4. Points of Inscriptions in the Bi'r Hima/Yadama Area.

No.	Place Name	Latitude N	Longitude E	Inscription Number
300	Khushayba	18.29.898 N	44.37.257 E	13
301	Entrance of Khushayba	18.29.360 N	44.37.520.E	1
305	Wadi Haba	18.29.302 N	44.36.440 E	3
310	Wadi Haba	18.29.720 N	44.37.346 E	1
314	Wadi Haba	18.29.260 N	44.36.087 E	1
364	Farda Umm Khurq	18.14.247 N	33.34.676 E	3
367	Wadi Thu'ar/Qalta	18.26.836 N	44.28.846 E	2
376	Wadi Huqun	18.33.448 N	44.36.019 E	6
379	Gharaziyar	18.32.707 N	44.36.569 E	1
385	Hannaq al-Samma	18.22.372 N	44.33.396 E	3
386	Hannaq al-Samma	18.22.385 N	44.33.322 E	4
388	A Hill near 'An Dhabah	18.17.623 N	44.31.616 E	1
	Total			90

Table 4. Points of Inscriptions in the Bi'r Hima/Yadama Area.

No.	Place Name	Latitude N	Longitude E	Inscription Number
117	Bi'r Hima	18.14.962 N	44.27.107 E	6
118	Bi'r Hima	18.15.022.N	44.27.077 E	6
121	'An al-Jamal	18.17.816 N	44.30.880 E	7
125	'An Dhabah	18.18.105.N	44.31.087 E	1
127	'An Dhabah	18.18.035 N	44.31.150 E	1
142	Abiyar (Abar) Harima	18.25.649 N	44.29.145 E	1
143	Abiyar (Abar) Harima	18.25.613 N	44.29.192 E	1
159	Shis'a al-Ba'ijia	18.24.138 N	44.30.800 E	3
160	Shis'a al-Ba'ijia	18.24.137 N	44.30.740 E	1
167	Jabal Qara	18.22.585 N	44.29.309 E	3
170	Jabal Qara	18.24.413 N	44.30.859 E	1
220	Jabal 'An al-Nar'ama	18.37.068 N	44.22.736 E	1
223	Zamzam	18.36.399 N	44.22.846 E	1
225	Zamzam	18.35.640 N	44.22.908 E	1
226	Zamzam	18.35.057 N	44.22.587 E	1
227	Zamzam	18.35.075 N	44.22.539 E	1
228	Zamzam	18.35.041 N	44.22.522 E	1
234	al-Qussar	18.25.467 N	44.32.476 E	2
264	Fara'id 'Atayaf	18.30.317 N	44.31.378 E	1
267	Fara'id 'Atayaf	18.30.116 N	44.31.897 E	1
271	A Mountain near 'An Dhabah	18.18.590 N	44.31.171 E	1
291	A Hill with Thamudic/Kufic	18.29.899 N	44.31.378 E	5
293	A Hill with Thamudic/Kufic	18.29.897 N	44.31.323 E	3
298	Jabal al-Kawkab/Ghar al-Jul	18.32.289 N	44.39.463 E	1

Table 3. Points of Inscriptions in the Yanbu' Area.

No.	Inscription Number	Latitude N	Longitude E	Number	Place Name
79	MThLh 001	24.50.354	38.24.891	5	Muthallath
80	MThLh 001	24.50.295	38.24.873	1	Muthallath
81	MThLh 001	24.50.300	38.24.842	1	Muthallath
82	MThLh 001	24.50.289	38.24.838	3	Muthallath
83	MThLh 001	24.50.286	38.24.811	7	Muthallath
84	MThLh 002	24.50.260	38.24.800	6	Muthallath
85	MThLh 002	24.50.256	38.24.777	1	Muthallath
86	MThLh 003	24.50.229	38.24.719	7	Muthallath
87	MThLh 004	24.50.220	38.24.685	1	Muthallath
90	MThLh 005	24.50.250	38.24.582	22	Muthallath
91	MThLh 006	24.50.234	38.24.557	5	Muthallath
92	MThLh 006	24.50.187	38.24.531	10	Muthallath
94	MThLh 007	24.50.246	38.24.309	2	Muthallath
96	MThLh 007	24.50.151	38.24.272	5	Muthallath
97	MThLh 007	24.50.106	38.24.206	2	Muthallath
98	MThLh 008	24.50.141	38.23.881	2	Muthallath
99	MThLh 009	24.49.549	38.23.247	9	Muthallath
100	ShRJ 001	24.23.596	38.40.917	4	Sharja
101	ShRJ 002	24.23.682	38.41.204	8	Sharja
105	ShRJ 003	24.23.595	38.40.632	1	Sharja
107	ShRJ 004	24.25.342	38.46.607	18	Sharja
108	ShRJ 005	24.23.424	38.45.957	7	Sharja
111	ShRJ 006	24.22.431	38.45.448	11	Sharja
	Total			138	

Table 2. Points of Inscriptions in the Badr Area.

No.	Inscription Number	Latitude N	Longitude E	Number	Place Name
57	KhYF 001	23.58.570	38.55.943	3	al-Khayf
58	KhYF 002	23.58.767	38.56.068	1	al-Khayf
59	KhYF 003	23.58.376	38.56.237	31	al-Khayf
60	KhYF 004	23.58.376	38.56.277	14	al-Khayf
63	HSN 001	23.50.255	38.53.012	2	al-Husayniya
64	WST 001	23.51.371	38.56.084	4	al-Wasita
65	WST 002 - 3	23.51.452	38.56.030	4	al-Wasita
67	Bi`r Sa`id	23.55.446	38.40.259	13	Bi`r Sar`ad
76	NQ 001	24.14.072	38.58.602	5	‘Unayq
77	NQ 002	24.13.994	38.58.594	3	‘Unayq
78	NQ 003	24.13.992	38.58.618	3	‘Unayq
	Total			83	

Table 1. Points of Inscriptions in the al-Faraysh Area.

No.	Inscription Number	Latitude N	Longitude E	Number	Place Name
23	RGhB 001-003	24.12.985	39.13.197	3	al-Raghayb
24	RGhB 004-0017	24.13.026	39.13.183	14	al-Raghayb
25	RGhB 018	24.12.892	39.13.084	4	al-Raghayb
26	RGhB 019	24.12.986	39.13.224	8	al-Raghayb
27	RGhB 020	24.12.911	39.13.281	2	al-Raghayb
28	RGhB 021	24.13.059	39.13.348	3	al-Raghayb
30	QL 001	24.12.352	39.12.508	3	Widi' Uwayqil
31	HJJR 001	24.13.822	39.12.288	16	Muhajjar
32	HJJR 001	24.13.778	39.12.359	2	Muhajjar
33	ShJW001	24.13.964	39.10.298	2	Shajwa
34	ShJW002	24.13.960	39.10.143	7	Shajwa
35	Sh/W003	24.13.889	39.10.022	9	Shajwa
36	Sh/W004	24.14.067	39.09.685	11	Shajwa
37	ShJW005	24.13.936	39.10.177	7	Shajwa
38	HZR 001	24.13.566	39.10.340	34	Hazra
40	FRSH001	24.12.198	39.15.084	27	al-Furaysh
41	FRSH002	24.12.273	39.14.825	5	al-Furaysh
42	FRSH 003 - 005	24.12.471	39.13.791	73	al-Furaysh
44	SDR 001	24.12.328	39.13.256	6	Sidara
45	QL 002	24.12.115	39.12.355	5	Widi' Uwayqil
47	HZR 002	24.11.994	39.10.030	21	Hazra
48	HZR 003	24.11.995	39.10.032	13	Hazra
49	SDR 002	24.08.557	39.13.296	8	Sidara
55	SDR 003	24.11.528	39.13.403	1	Sidara
56	SDR 004	24.12.322	39.10.364	6	Sidara
	Total			290	

several successive generations, and then nisba, the name of his own tribe, home village, city or occupation so as to identify himself more precisely.

In this survey personal names with the nisbas of Salul, Thaqif (plate 8.14 d), Muzayna, Tha'laba tribes, and Zami' family were recognized particularly, inscriptions with the nisba of Thaqif, al-Thagafi were found in al-Furaysh area and 'An Dhabah in Bi'r Hima area. The information and data obtained will be most useful in the study of the history, and movement of the tribes.

8. The local differences in words and phrases in 601 inscriptions are outstanding. The results of examining the legible inscriptions are mentioned below, it includes those among the 940 rock inscriptions located at Mt. Naqus in southwest Sinai:

- The use of ghafara and its derivative words is seen in 99 inscriptions from al-Jar/Yanbu'/al-Madina area (hereinafter referred to as the north area), and 28 inscriptions in the Bi'r Hima area (hereinafter referred to as the south area). In Naqus, it is seen in 73 inscriptions.
- The use of Amina and its derivative words is seen in 71 inscriptions in the north, three in the south, and three in Naqus.
- Inscriptions of confession of faith (shahada) are 54 in the north, two in the south, and three in Naqus.
- The sentence beginning with Ana is found in 37 inscriptions in the north, but none in the south and Naqus.
- The use of Rahima and its derivative words are seen in three inscriptions in the north, 31 in the south, and 30 in Naqus.
- The use of Wathiqu and its derivative words is seen in 28 inscriptions in the north, none in the south, and 36 in Naqus.
- The use of Allahumma is seen in 23 inscriptions in the north, three in the south, and 40 in Naqus.
- Inscriptions beginning with as'al are only ten in the north.

In this way, the local differences are obvious. Further detailed comparative studies will clarify the meaning of the differences in the use of words and phrases.

9. The identification of personal names is not yet complete. More time is needed for this study.

It is worthy of special mention that among the dated inscriptions a high percentage is attributed to A.H. 100s. In addition, the inscription with a woman's name and those with nisbas indicating their own tribes will be very important additional data for the studies of trade and pilgrimage routes, tribes, geographic names, personal names, and Arabic calligraphy.

handwriting of the two inscriptions is quite similar, so there seems no doubt that they were engraved by the same person. This shows that Abu al-Mughayra at least moved between two points 40 km apart.

5. Arabic inscriptions belong to the later period of the rock inscriptions that started latest in the beginning of the 1st millennium B.C. They were incised in the space on which the ancient South Arabian and Bedouin scripts were depicted, or on the new rocks (plate 8.14 b). In al-Jar/Yanbu'/al-Madinah area the number of Bedouin inscriptions was only 80, while the number of Arabic ones was 501. On the other hand, in Bi'r Hima/Yadama area, there were more than 6.000 ancient South Arabian and Bedouin inscriptions, but the number of Arabic inscriptions was only 90. The Arabic inscriptions were incised in spaces left between the already existing inscriptions filling up the rock face. However, in some cases in which Bedouin inscriptions were incised, only Arabic inscriptions can be seen depicted on the same rocks. There is already an example⁽⁴¹⁾ of a person's name inscribed in two inscriptions written in Arabic and Bedouin script, so there is no doubt that the two forms of writing were used side by side in a certain period. At present, we are searching for the same kind of relationship between Arabic and the ancient South Arabian in this area⁽⁴²⁾. It seems that those three kinds of scripts were in more or less contemporary in use at a certain time. The number of Arabic inscriptions is very small in this area although it had always been a very important route for trade and pilgrimages throughout the pre-Islamic to the Islamic period.
6. Arabic numerals were invented at an early stage, but the spread of Arabic numerals as a convenience for literacy and calculations was not quickly promoted because it might lead to facile change.

The use of Arabic numerals became common only after A.H. 900s. As for coins, Arabic numerals were used during the Ottoman period.

In the sentence of prayer incised by Sulayman ibn Ja'far al-Sa'di at Wadi Khushayba in 649 (A.D. 1251/52) Arabic numerals were used (plate 8.14 c). It is thought that the use of Arabic numerals in private writing preceded official writing. To solve this problem further studies of ancient private documents and rock inscriptions will be beneficial.

7. The way of writing personal names of the Arab tribes was to put the father's names in

(41) It is the instruction from Mr. 'Abd al-Hziz al-Umari, Director of the Najran Museum, On January 22, 2003. According to him, this is mentioned in his book, "Najran," which will be published in 2003.

(42) Two inscriptions in South Arabian script found in Umm Layla (about 50 km northwest of Sa'da) in northern Yemen were certainly incised in the Islamic period. Both are written in Arabic and bear Islamic personal names. They were incised beside the Himyarite inscription dated about A.D. 559 (Robin, C., L'Arabie antique de Karib'il a Mahomet, dans Revue du Monde musulman et de la Méditerranée, 61, 1991/3, p. 134).

inscription of iqrar, a kind of Muslim confession to Allah, at Wadi Khushayba in Najran⁽³⁵⁾ (plate 8.12 a). It was incised by Yazid bin 'Abd al-Lah al-Saluli in the month of Jumada A.H. 27 (February/ March A.D. 648).

In January 2003, an inscription dated 24 A.H. was displayed in the exhibition of the Deputy Ministry of Antiquities and Museums at al-Janadriya. It was found in the survey by the Deputy Ministry several years before, but had not been brought to the public notice^(*). The phrase "I, Zuhayr, wrote in 24 when 'Umar died." is incised in the rock (plate 8.12 c)⁽³⁶⁾.

The inscription found at Muthallath (MThLTh-009) contains the phrase "Salma" (plate 8.13 a). If the word "23" means the year, it is the oldest Arabic inscription.

2. One inscription by a woman was found among the many inscriptions in the valley al-Furaysh. Frsh-00161 (plate 8.13 b) is an iqrar saying "Atika daughter of Ziyad believes in and devotes herself to Allah. I wrote in the year 170." In the early Islamic period a woman's position in society was not necessarily low; however, as far as rock inscriptions are concerned, an inscription with a woman's name is very rare. In the series of my surveys, this is the only one. Also, in the publications of previously collected inscriptions examples of a woman's name hardly exist.

3. A description of the people of al-Hijr (ashab al-Hijr)⁽³⁸⁾ in the Qur'an (Chapter 15, Section 80) can be seen in the inscription located at al-Furaysh (HZR-003e & SDR-003). There are some differences in expressions, but a possibility exists that the passages in the Qur'an might have been recorded in the early days not only on the bones of big domestic animals but also on rocks (plate 8.13 c).

4. We found an iqrar at al-Raghayb⁽³⁹⁾ on the way from al-Madinah to al-Furaysh. It was incised by Abu al-Mughayra bin Muhammad bin Abi al-Mughayra (plate 8.13 d). In researching his name, we found that he was the same person of the inscription Rawawa No. 7⁽⁴⁰⁾ which Dr. al-Rashid registered in his survey (plate 8.14 a). The

(35) The photo and the traced drawing show the part only "al-Saluli wrote {this} in the month of Jumada, in the year 27." Before this sentence, "May al-Lah have mercy on Yazid bin 'Abd al-Lah! (Tarahham al-Lah 'ala Yazid bin 'Abd al-Lah)" is incised. An inscription by the same person was found on the rock above. He wrote "al-Lah" and "allahumma" by mistake (photo 18).

(36) On the occasion of the National Festival for Cultural Heritage in the Kingdom held in January 2003 at al-Janadriya, the photo was exhibited and published in the pamphlet for distribution. (A Selection of Islamic Inscriptions from the Kingdom of Saudi Arabia issued by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums, Ministry of Education on the Occasion of the National Festival for Cultural Heritage in Janadria. 8-22 January 2003.)

(37) It can be read as Salama or Aalima.

(38) It is a story that people of al-Hijr (it is believed that al-Hijr is Mada'in Salih) did not listen to the words of the prophet Salih. So that they were punished by Allah. There are also descriptions of the people of Thamud in Sura 7, 9, 11, 14, 17, 22, 25, 26, 27, 29, 38, 40, 41, 50, 51, 53, 54, 69, 85, 89, and 91.

(39) It is on the verge of destruction because of the construction of highways.

(40) Sa'd al-Rashid, *Kitabat Islamiya ghayr Manshura min Ruwawa al-Madinat al-Munawwara*, al-Riyad, 1992, pp. 24-25.

(*) (The Inscription was first represented by Prof. Dr. Ali Ghaban)

- (1) Fourteen inscriptions are dated.
- (2) One inscription was with a woman's name.
- (3) Inscriptions related to the legend about Ashab al-Hijr exist.
- (4) Inscriptions referring to the activity of a particular individual exist.
- (5) The inscriptions in ancient South Arabian, Bedouin scripts and Arabic script of the Kufic style were intermingled.
- (6) Arabic numerals were used in an inscription of A.H. 600.
- (7) The names of persons with nisba were found.
- (8) The words and phrases used in the inscriptions are different from place to place.

Further accumulation of material and more detailed study are needed for verification of these observations, but I describe below what I understand at present.

1. The dated inscriptions are seven among 511 in al-Jar/Yanbu'/al-Madina area, and seven among 90 in Bi'r Hima/Yadama area. The former inscriptions are dated A. H. 23.100 (plate 8.13 a), 140, 170, 185, 1011, and 1011, while the latter are dated A. H. 27, 108 (plate 8.12 a), 130, 173, 191 193, and 649.

Referring to the main publications of collected inscriptions, the dated inscriptions are six among 63 in Makkah; nine among 55 in Ruwawa; five among 70 on the Darb Zubaydah route; none among 302 on the Yemen route; three among 305 were recorded by the philby-Ryckmans-Lippens Expedition; six among 47 in al-Jawf; two among 190 in Ha'il, and six among 26 in other places, coming to 37 among 1,058 in total⁽³³⁾. These inscriptions are categorized by their dates: two before A.H. 49; ten between 50 and 99; ten between 100 and 149; nine between 150 and 199; four between 200 and 249; and one each in the 500s and 600s.

From these dated inscriptions it appears that the Arabic rock inscriptions were popular in 1st century A.H. and reached their peak in 2nd century A.H. It is thought to be related to the development of calligraphy when writers were trying to beautify the script in order to make the message of Allah to the people in more impressive manner, because all the messages of Allah were given in Arabic. At the same time, in considering the changes and development in the Arabic calligraphic style the rock inscriptions provide valuable information.

The Aswan inscription incised in 31 A.H has long been considered as the oldest Islamic inscription⁽³⁴⁾. In the epigraphic survey from February to March 2002, we found an

(33) Refer to notes 27 and 29, in addition, Naser bin 'Ali (al-Harthy) wa 'Adil Muhammad Ghabashi "Nuqush Islamiya Mu-bakkira fi Wadi al-Usaylah bi Makka al-Mukarrama," Alam al-Makhrutat wa al-Nawadir, 1980, PP. 12-65, etc.

(34) El-Hawary, N. M., "The Most Ancient Islamic Monument Known Dated A.H. 31 (A. D. 652) from the Time of the third Caliph 'Uthman," The Journal of Royal Asiatic Society, 1930, pp. 321-333.

The present writer found the largest group of rock inscriptions in Egypt in the 18th archaeological survey of the Raya/al-Tur area carried out in the summer of 2000. In the process of studying 1,663 inscriptions, including 940 registered Arabic inscriptions, it is evident that these are the real records of people who actually traveled there and the evidence of the pilgrimage and trade routes. Then, I think that the actual situation of the "land network" as interrelated to the "sea network" will be revealed by the study of rock inscriptions. It is also apparent that the study of rock inscriptions offers the indispensable material for the study of Arabic paleography, and tracing nisba⁽³⁰⁾ will provide material for the study of places names and tribes.

It is a well-known fact that Saudi Arabia is a treasury of rock inscriptions. We visited the archaeological sites centering on the Red Sea coastal region of the Kingdom in January 2001 with the permission of the Deputy Ministry of Antiquities and Museums.

In view of the results, I narrowed the focus of the survey down to the al-Jar/Yanbu'/al-Madina area (plate 8.7) and the Bi'r Hima/Yadama area in the Najran region (plate 8.8), because they were both important for pilgrimages and trade.

Surveys of the above-mentioned two areas were conducted from January to March 2002 and from January to February 2003. In these surveys we registered 511 Arabic rock inscriptions in al-Madinah area and 90 in the Najran region. As for the ancient inscriptions 6,000 were registered in Najran. Among these inscriptions those registered by the philby-Ryckmans-Lippens Expedition and/or the missions of Saudi Arabia were included, but many are newly-recorded. As for the Arabic inscriptions in particular, a large number are of high quality, done in an extremely skilled style. I intend to report the outline of the survey of Arabic rock inscriptions in this article⁽³¹⁾.

In the al-Jar/Yanbu'/al-Madina area our surveys were conducted in the following three areas: al-Furaysh area (290 inscriptions), (plate 8.11 b) adjacent to al-Madinah, Badr area⁽³²⁾ (83 inscriptions) near the Red Sea coast, and Yanbu' al-Nakhl/al-Muthallath area (138 inscriptions). Surveys were also conducted at Bi'r Hima/Yadma area in Najran, southwestern part of Saudi Arabia (90 inscriptions). As a result, a total of 601 Arabic rock inscriptions were registered. The details may be consulted in tables 1-4.

Following are the important points concerning 601 registered inscriptions prior to January 2003.

(30) Adjective denoting descendant or origin, ending in ya (Cowan, J.M. (ed.), Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, New York, 1976; Wright, W., A Grammar of the Arabic Language, 3rd ed., Cambridge, 1967, Vol. I, p. 149).

(31) Concerning the ancient South Arabian and Bedouin inscriptions, Risa Tokunaga, who participated in the survey of 2002.

collected and arranged the material for her doctoral thesis.

(32) The place of a battle in which the army of the Prophet Muhammad defeated the army of Makkah.

Glass is mainly from 10th to the 11th century. In this surface collection, decorated glass, such as stamp, cut luster-stained and molded decoration, was also found (plate 8.5 b, 8.10 f). Among them a glass fragment with impressed decoration dating to the 9th century was identified⁽²³⁾.

This port functioned at the same time as the port of Raya and Badi⁽²⁴⁾. The Raya site is located in southwest Sinai and has been excavated by the present writer since 1997, who also excavated the Hadi' site in 1991/92. The aspects of the north region of the Red Sea in the early Islamic period should be revealed through further excavations and more comparative study of the objects they yield. One can anticipate fine results from further excavations.

Survey of Rock Inscriptions

Study of the rock inscriptions in Saudi Arabia started in 19th century. The main subjects were the inscriptions in ancient South Arabian (Musnad), north Arabian (Bedouin, i.e., Thamudic,⁽²⁵⁾ Dedanitic, etc.), and Nabatean. It was not until the survey by Jaussen and Savignac⁽²⁶⁾ that the Arabic rock inscriptions of the Islamic period were studied. Nevertheless, the main object of the survey was to record the ancient inscriptions and the Arabic inscriptions. The survey by the expedition of St. J. Philby, G. and J. Ryckmans and P. Lippens in 1951/52 was conducted in the same way but A. Grohmann published a corpus of the Arabic rock inscriptions which included 297 inscriptions. He used the photographs taken by the expedition⁽²⁷⁾. Consequently, it became the first corpus of Arabic rock inscriptions⁽²⁸⁾.

In the 1970s a series of rock art and epigraphic surveys were carried out by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums of the Kingdom of Saudi Arabia. Many Arabic inscriptions have been published in Atlal, the archaeological journal of the Kingdom, since the first volume appeared in 1977. Dr. Sa'd A. al-Rashid and other archaeologists played remarkable role in the studies since 1980s⁽²⁹⁾.

(23) Naoki Tezuka (Professor of Aoyama Gakuin University) observed and made the measured drawings of the Chinese ceramics, and Yoko Shindo (Researcher of the Middle Eastern Culture Center in Japan) did the same for the glassware. I would like to express my gratitude to them.

(24) Kawatoko, M., "Preliminary Survey of 'Aydhab and Badi' Sites," *Kush*, Vol. 16, pp. 203-224' idem, "On the Tombstones Found at the Badi 'Site," *Kush*, Vol. 16, pp. 186-202.

(25) In general, it has been called Thamudic. In this article I adopt the view of Prof. Dr. 'Abdal-Rahman al-Ansari and use the term, Bedouin.

(26) It was the general archaeological survey and the inscriptions were one of the subjects. The registered Arabic inscriptions are only 18. Jaussen et Savignac, *Mission archeologique en Arabie*, 4 Tomes, Paris. 1909 - 1914.

(27) Grohmann, A., *Expedition Philby-Ryckmans-Lippens en Arabie. Textes epigraphiques, Arabic Inscriptions*, Leuven, 1962. On the history of the study of Arabic rock inscriptions, refer to the introduction of this volume, pp. X-XIX.

(28) The corpus of inscriptions incised on the building structures has been published since the end of the 19th century.

(29) Sa'd A. al-Rashid, *Darb Zubayda*, Riyadh, 1980; idem, *kitabat Islamiya ghayr Manshura min Ruwawa al-Madinat al-Munawwara al-Riyadh*, 1992' idem, *kitabat Islamiya min Makka al-Mukarrama*, al-Riyad 1995; idem, *Dirasat fi al-Athar al-Islamiya al-Mubakkira bi al-Madinat al-Munawwara*, al-Riyad, 2000' Mohammed A. R. al-Thenayan, *An Archaeological Study of the Yemeni Highland Pilgrim Route between San'a' and Makkah*, Riyadh, 1999.

pentagonal fence⁽²²⁾ does not enclose the site entirely, however, the important remains are within it (plate 8.9 a).

This survey revealed the remains of the U-shaped fortification wall mentioned by al-Muqaddasi (plate 8.9 b); the buildings were built mainly of coral blocks (plate 8.9 c), some rooms were built with sun-dried bricks; there are several mounds inside and outside the wall (plate 8.9 d) leading to the possibility that building features will be unearthed; a building structure exists in the water; a cistern lies 240m northeast of the wall; earthenware and glassware belong to an era between the Islamic period and the rule of the Ottoman Empire; Roman coins minted between 350-353 have been found but there are no earthenware of the Roman period.

We visited al-Jar in January 2001, and made a surface survey of the building features and artifacts in January 2002. Then, we conducted a brief survey of the site, collected surface artifacts, and surveyed the surrounding archaeological sites in January 2003 (plate 8.4 b).

Concerning the building structures, we reaffirmed the structures revealed by the survey in 1980. As a result, it was discovered that the U-shaped peripheral wall was drawn with most accuracy. The northwest wall is about 282m long, the northeast wall is about 215m with an additional structure of 13x7.2m at the center, and the southeast wall is about 116 m in length. The wall is about 1.6m thick. We found that the cistern situated northeast of the wall was drawn almost exactly to scale, but the reference axis was mistakenly marked by 90°.

As for the artifacts, we collected about 100 objects on the surface from 36 points shown on (plate 8.6) Glass fragments were abundant but earthenware and Islamic ceramics were extremely rare. Contrary to expectations, many Chinese ceramics were found. In general, the artifacts have been strongly impregnated with salt and are in poor condition. This is particularly the case with the earthenware and Islamic ceramics (plate 8.9 e).

The Chinese ceramics consist mainly of white porcelain, but a small quantity of Yueh celadon was collected. One of which is a fragment of Yueh celadon (plate 8.5 a, 8.9 f) dating between the first half and the middle of the 10th century. Another fragment of Yueh celadon could be dated to the second half of the 11th century and the first half of the 12th century (plate 8.10 b). Fragments of white porcelain (plate 8.10 b, e) all belong to a period between second half of the 10th century and mid-11th century.

(22) The latitude and longitude of the five spots (data measured by the simplified GPS) are: (1) 23° 37.926' N 38° 32.021' E (2) 23° 38.085' N, 38° 31.968' E, (3) 23° 38.199' N, 38° 32.075' E, (4) 23° 38.269' N, 38° 32.513' E, (5) 23° 38.005' N, 38° 32.584' E. The distance between (1) and (2) is 360.940m, between (2) and (3) is 269.991m, between (3) and (4) is 755.489m, between (4) and (5) is 503.879m, between (5) and (1) is 949.221m.

This island called Quraf was used only for Ethiopian ships. The islanders are merchants, same as those of al-Jar⁽¹³⁾. According to al-Muqaddasi, "al-Jar is on the seashore, surrounded by three walls and opens towards the sea. There are tall buildings and a suq (market). It is a prosperous city. Al-Jar is a grain warehouse of al-Madinah and water is carried from Badr and food is carried from Egypt."⁽¹⁴⁾.

In the 10th century, however, assaults by the Beouins frequently occurred, and in the 11th century when Nasir-i-khusrau visited the area it had become a small village⁽¹⁵⁾. Then, around 12th century it started to decline and Yanbu' took its place in the beginning of the 13th century⁽¹⁶⁾.

In the 19th century, many European travelers including Burckhardt⁽¹⁷⁾ visited the port of al-Burayka, but its location has not been identified.

The al-Jar site is situated in the western region⁽¹⁸⁾ of the Kingdom of Saudi Arabia. It is in the east of al-Burayka inlet, about 140 km southwest of al-Madinah, about 30 km west-southwest of Badr, about 80 km southeast of Yanbu' and about 10 km northwest of al-Rayis. Wadi Mafaytta flows into the inlet from Badr (plate 8.4 a).

This archaeological site was known from a long time ago. Helen Kaiser, a Swiss journalist visited it under the supervision of the Ministry of Information on March 3, 1964. According to the photographs taken by Ahmad al-'Uyaydi who accompanied Kaiser, a part of the site had been illegally dug and robbed due to which buried zirs (water jars) were exposed⁽¹⁹⁾. Abd al-Quddus al-Ansari visited the site in April and May of 1971, and he published a travel record which includes supposed diagrams of the al-Jar⁽²⁰⁾.

The archaeological survey was conducted by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums in July 1980. Al-Jar was registered as an archaeological site and was fenced by the Ministry to protect it from further vandalism⁽²¹⁾ (Registered Site No. 210-315). The

(13) 'Arram bin al-Asbagh al-Sulami, "Kitab Asma' Jibal Tihama wa Sukkaniha," Nawadir al-Makhutat, Vol. 5, al-Andalus, op. cit, Vol. 2, pp. 355-356; Yaqut, op. cit. pp. 92-93).

(14) Al-Muqaddasi, op. cit. p. 83.

(15) Scheffer, C. (tr.) *Sefer Nameh: Relation du voyage de Nassiri khosrau*, Paris, 1881, p. 123.

(16) Ministry of Communications, Transportation and Telecommunications in the Kingdom of Saudi Arabia during 100 Years, Vol. 1, Riyadh, p. 42, 1999; Ali Hamid Ghabban, *al- Athar al-Islamiya fi Shamal Gharb al-Mamlaka*, Madkhal 'Am, al-Riyadh, 1993, pp. 18-22.

(17) Burckhardt, J. L., *Travels in Arabia*, London, 1829, p. 408.

(18) For the purpose of conducting the distribution survey of the archaeological sites in the Kingdom, the Department of Antiquities and Museums (present Deputy Ministry of Antiquities and Museums) of the Ministry of Education divided the land into the following six archaeological divisions: the northwest, the west, the southwest, the north, the central, and the east.

(19) Hamad al-Jasir, *Fi Shamal Gharb al-Jazira*, Judda, 1981, pp. 167-172.

(20) 'Abd al-Quddus al-Ansari, "Rihlatani min Madinat Judda ila Atlal al-Jar," *al-Manhal*, July 1971, pp. 449-494,

(21) Killick, A., ET AL, "Saudi Arabian Archaeological Reconnaissance 1980. Preliminary Report on the Western Province Survey "Atlal, Vol. 5, 1981, pp. 51-53, pls. 46, 51, 57, 58, 63, 64, pp. 46-47 (in Arabic).

Al-Jar is located on “a shore near al-Madinah”⁽²⁾ and is a three day journey⁽³⁾ from al-Madinah. Al-Jar is smaller⁽⁴⁾ than Judda, but it is an important port of the north Red Sea. Ships come there from China (al-Sin), India (al-Hind), the Gulf, Oman ('Uman), Aden ('Adan), Judda, the shore of al-Tur, Ayla (present 'Aqaba), the shore of Raya (southwest part of the Sinai Peninsula) and Qulzum (present Suez). According to Ibn Hawqal of the 10th century (plate 8.3) there were ports of al-Tar, Tana (present Duba'), 'Aynuna, Ayla, Raya and Qulzum to the north from Judda on the coast of the Red Sea.⁽⁵⁾ It took one month by Sea between Aden and Judda, five days by land between Judda and al-Juhfa, three days by land between Aden and al-Jar, and twenty days by sea between al-Jar and Ayla⁽⁶⁾.

It is also presumed that Copar Village⁽⁷⁾ (Geography, VI, 7, v) south of Lambia Village (present Yanbu, Geography, VI, 7, iii) mentioned by Ptolemy was al-Jar.

In the Islamic period a group of immigrants was sent by Prophet Muhammad to Ethiopia (al-Habasha)⁽⁸⁾ they returned to al-Jar in two ships and headed to al-Madinah⁽⁹⁾. Caliph 'Umar bin al-Khattab ordered Amr bin al-'As who conquered Egypt and was the governor to send wheat from Egypt to al-Madinah. Amr sent twenty ships loaded with about 3,000 irdabb of wheat to al-Jar through Qulzum. 'Umar proceeded to al-Jar, constructed two castles and stored the wheat there⁽¹⁰⁾.

Thus, al-Jar functioned as a “grain warehouse of al-Madinah”⁽¹¹⁾ where wheat from Egypt and other commodities were stored. 'Arram bin al-Asbugh al-Sulami in the 9th century described the prosperity of al-Jar in his book as follows: “al-Jar is on the seashore and ships of Ethiopia, Egypt, Bahrain and China come there. There is a (minbar), Al-Jar is a village (qarya) inhabited by many people and they drink the water from Wadi Yalyal, There are lot of castles (qusur), Al-Jar is divided into two parts; one half is on the mainland and the other is on the island one mile⁽¹²⁾ away from the seashore facing the port of al-Jar on the mainland.

(2) Al-Hamdani, *Kitab sifat Jazirat al-'Arab*, Baghdad, 1989, p. 84; Ibn al-Fiqih, *Mukhtasar kitab al-Buldan*, Leiden, A.H. 1302, p. 78; Abu 'Ubayd al-Bakri al-Andalusi, *Mu'jam ma ista'a jam*, al-Qahira, Vol. 1, 1945, p. 7; 'Abd al-Mun'im al-Himyari, *Kitab al-Raud al-Mi'tar fi khabar al-Aqtar*, al-Qahira, n.d., pp. 163 - 164; U. Minorsky (tr.), *Hudud al-'Alam*, London, 1970, p. 148.

(3) Al-Istakhri, *kitab Masalik al-Mamalik*, Leiden, 1967, p. 19. Contrary to this, Yaqut states that it is a one day journey (Yaqut al-Hamawi, *kitab Mu'jam al-Buldan*, Bayrut, Vol. 2, n.d., p. 92). Ibn Khurdadhbih states that it is a two day journey (Ibn Khurdadhbih, *Kitab al-Masalik wa al-Mamalik*, Leiden, A.H. 1302, p. 191).

(4) Al-Istakhri, op. cit. p. 19.

(5) Ibn Hawqal, *Kitab Surat al-Ard*, Leiden, 1938, pp. 27 - 47.

(6) Al-Istakhri, op. cit., p. 27. Yaqut says that it is a ten day journey between al-Jar and Ayla (Yaqut, op. cit. 92).

(7) It is thought to be the after-mentioned Qaraf Island. Refer to the item of Encyclopaedia of Islam, Al-Djar.

(8) Many Sudanese historians think that it is the present Sudan.

(9) Ibn Sa'd, *kitab al-Tabaqat al-Kabir*, Leiden, 1917, p. 139; al-Tabari, *Tarikh al-Tabari*, Vol. 2, al-Oahira, 1968, p. 654.

(10) Al-Ya'qubi, *Tarikh al-Ya'qubi*, Vol. 2, Bayrut, p. 154; al-Baladhri, *kitab futuh al-Buldan*, n. p., n. d., p. 253.

(11) Al-Muqaddasi, *Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim*, Leiden, 1967, p. 83 & 97.

(12) 1 mil= 4,000 dhira', or about 2.3 km.

Archaeological Survey of Najran and Madinah 2002

by Mutsuo Kawatoko

Introduction:

The Japan International Cooperation Agency (JICA) Project "Japanese Technical Cooperation for Archaeological Survey and Excavation Planning" has finished its second year of preparations in the Kingdom of Saudi Arabia (plate 8.1). We visited the Kingdom for conducting surveys⁽¹⁾ and negotiations in January 2001, from January to March 2002, September 2002, and from January to February 2003. Consequently, JICA and the Deputy Ministry of Antiquities and Museums agreed to the following surveys, while incorporating Japanese archaeological techniques:

1. Excavation on Islamic site.
2. Excavation on pre-Islamic site.
3. Survey and study of the ancient rock inscriptions.

The term of this project is three years. We are planning to continue it for three or four terms.

In the official negotiation in September 2002, it was decided to carry out the following surveys (plate 8.2).

- Excavation of the al-Jar site, a port city on the Red Sea coast of the pre-Islamic and Islamic periods.
- Survey of the rock inscriptions in al-Madinah/ al-Jar/ Yanbu area in Hijaz.
- Survey of the rock inscriptions in Bi'r Hima/ Yadama area in Najran.

Concerning the sites of pre-Islamic periods, it is now under negotiation whether al-Wajh or Thaj should be the one to be excavated.

Al-Jar site

Al-Jar is a port city in Hijaz northwest of the Arabian Peninsula. It was in use from the pre-Islamic to the middle of the Islamic period. It was already functioning in the Jahiliya (pre-Islamic) period when al-Madinah, the sacred city, was called Yathrib. In the Islamic period al-Jar greatly prospered as an important port of the north Red Sea through which merchandise such as wheat from Egypt was carried to al-Madinah, capital of the Islamic state in those days.

(1) For the surveys we formed a Saudi Arabia study group based on three academic associations named here: the Japanese Society for West Asian Archaeology, the Japan Association for Nilo-Ethiopian Studies, and the Japanese Society for Arid Land Studies. The survey in 2001 was funded by the Middle Eastern Culture Center in Japan and Toyota Foundation. The members are as follows: Risa Tokunaga (ph. D. candidate student, Keio University, 2001 & 2002), Ken Matsumoto (Professor of Kokushikan University, 2002), Sumiyo Tsujimura (Research Fellow of Kokushikan University, 2002), Takeshi Takahashi (Chief Engineer of Fuji Techno Co., Ltd., 2003) and Satoru Ikeuchi (Chief Engineer of Fuji Techno Co., Ltd.).

PART III

SPECIALIZED REPORTS

building could be located on such sites. If these sites with tremendous number of Thamudic inscriptions were temple or religious sites then where are the places of temple or any remains of building etc. Most probably these places were major source of water where people aggregate to collect water and perhaps some rituals or social gatherings along with local dances and other ceremonies were performed here.

The third type of art may be the children work copying their adults and depicting small animal figures of camel and ibex etc. in isolated places or any where they could find a place to copy the art work of their elders. These figures are usually small, depicted in isolated places and usually only individual figures of camel, ibex or horses are depicted (plate 7.12 c).

During this season 490 rock art, inscription sites including stone structures were recorded. The earliest rock art as suggested earlier consisted of long horned bovids and large sized human and animal figures, while most of the camel figures were associated with Thamudic inscriptions. Many inscriptions are located with fighting scenes and lion figures. It is evident that during the Neolithic period there was considerable human activities in the Jubbah area, while we found a gap of several centuries and then appeared camel figures and Thamudic inscriptions suggesting that during the late Iron Age (2,000 - 1,500 years BP), Jubbah again became a center of human activities. Further research and investigation after the completion of the survey of the entire area shall shed light on the new aspects of cultural activities in the area.

Appendix:

Some members of the survey team visited the site of Shuwaymis (a new site discovered by Mr. Saad al-Rowaisan, Director of Antiquities and the Museum of Hail). It is located near the village of Shuwaymis, north of the town of al-Hayet and about 250 km from Madinah al-Munawwarah Jabal al-Manjour that contains high concentration of petroglyphs is located in Wadi Ra'ta, Mr. Mamdouh al Rasheedi, Head Master of the Shuwaymis School led the team to the site.

The team spent about four hours on the site and was highly impressed to see the tremendous amount of human and animal figures, footprints and other images (plates 7, 17) depicted on the hills in a highly skilled and artistic manner. This huge site of Shuwaymis is as important as those of Jubbah, Hanakiya, Bir Himma and Najran. It apparently seems to be much larger and older rock art site so far located in the Arabian Peninsula.

The team could not spend more time due to its return journey to Jubbah (350 km.), but it has been decided to work on this site in the coming seasons.

Stone structures:

A variety of stone structures were located this year, and all of them (261) were properly documented. These consist of tailed graves, circular tombs, and rectangular burials which are similar to those located in other parts of the Kingdom (plate 7.4, 7.6, 7.7, 7.8 a, c).

Rock Art:**The Rock art at Jubbah represents three cultural phases:**

Firstly the oldest rock art with typical Jubbah style human and animal figures which could be attributed to the Neolithic period (c. 7,000 - 4,500 BC) when the climate in the area was cool and humid (McClure 1978). These figures are depicted on prominent places, mostly facing east, at dawn the sun rays fell directly on rock art panels. The typical human figures with naturalistic human like bodies, thin linear arms holding bow and arrows and ambiguous faces are usually depicted in association with large ox figures with funnel shaped faces and naturalistic body in profile and long horns. This typical art represent a culture, social values and religious beliefs. It represents a society in which the artist acted according to the rules of the society and was not allowed to depict anything which he wanted although he was capable of creating any image which he wanted. The skill, sophistication and the technique of pecking was advance and very well known to the artists who created those human and animal figures. We found only same type of human and ox figures everywhere, depicted in prominent places, which clearly suggest that the artists were working in close boundaries with strict society rules and regulations and were not allowed to depict anything outside the society rules. These figures were probably religious icons representing certain deities or gods along with ox figures which was also a sacred animal in prehistoric Arabia (plate 7.13 b, 7.14 c).

Second type of art consisted of human and animal figures depicted in isolated places and mostly small in size. The camel figures, some animals and human figures are located on suitable rocks in small compositions or as individual figures (plate 7.12). Large sized camel figures with Thamudic inscriptions are frequently located on places where water was available such as dry lake beds, waterfalls, springs and seasonal water ponds etc. This art could be attributed to late Iron Age (c. 1,500 to 1,00 BC). This was individual work of the people, who carved camel figures and depict their names as memorial signs. However, it does not represent a collective work of the society or controlled by the society. Everyone depicted fighting scenes (plate 7.16 d), dancing scenes, camel figures with their names or only the names on the rocks. This was not religious art, but individual work of various people. High concentration of Thamudic inscriptions (plate 7.14 b, 7.11 a) and camel figures on some places could be due to the major water source or a place of religious importance where people come either for worshipping or for taking water. Surprisingly no artifacts, objects or signs of

al-Rub`al-Khali or Empty Quarter in the south. The northern and southern parts of the sand sea are characterized by complex linear dune ridges which run eastward to the prevailing winds, whilst the western margin and central Nafud is composed of compound crescent shaped dune ridges while pyramidal dunes are found in the south-eastern region (Holm 1960, Breed et al 1979).

Jubbah lies in the south-central Nafud and the range of Jabal Umm Samnan that contains the highest number of petroglyphs which are located at the western end of the basin. At the eastern end of the basin a similar but smaller range known as Jibal Ghawta (Ghawata mountain) has impeded sand deposition in a further area of about 8 km. east-west and by 3 km. north-south. Both ranges are thought to have bases of Saq sandstone and summits of Tabuk sandstone (Bramkarmp et al 1963).

Survey 1425 H / 2004

In 1422 H the Jubbah area was divided into three parts for intensive survey and investigations. These are:

1. The hill range of Umm Samnan (Jubbah a)
2. Jabal al-Murabeeb (Jubbah b)
3. Jabal al-Rawdh (Jubbah c)

The purpose of this division was to cover the entire area in three seasons as the previous surveys were not comprehensively and intensively conducted. During the first season the following areas of Jubbah were surveyed:

1. Jabal Muwaiz (plate 7.1, 7.2 a, 7.8 a, b, 7.11 a)
2. Jabal Unaiza (plate 7.2 b, 7.3 a, 7.8 c, d, 7.9 b, c)
3. Jabal al-Markaba (plate 7.3 b, 7.9 d, 7.10 a, b, c)
4. Jabal al-Ghara (plate 7.10 d)
5. Abraq al Ghara (plate 7.4, 7.5, 7.11 b, 7.12 a, b, c)
6. Jabal Shuwayhet (plate 7.6, 7.12 c, 7.14 a)
7. Dulay Salama (plate 7.14 b, c)
8. al-Radad
9. Jabal Umm Sanman (plate 7.15, 7.16)

During this season 490 sites were recorded which included large number of human and animal figures, inscriptions, stone structures, cairns and tailed burials. Each petroglyph, inscription and structure was photographed, some prominent figures were traced and documented for further studies. A new rock art site was located near the village of shawaymis, it contained most fascinating petroglyphs of human and animal figures (plate 7.17).

Report on the Rock Art Survey of Jubbah

Dr. Abdullah Saud al Saud, Dr.Majeed Khan, Abdullah bin Sluiman al-Hadaq

Jubbah is located at about 90 km northwest of the city of Hail in the middle of the great Nafud Desert. It lies between $28^{\circ}, 05'$, 275° N longitudes and $41^{\circ}, 15'$, 454° E latitudes at a height of about 820 m. from sea level.

Jubbah is one of the biggest and richest rock art sites in Saudi Arabia. It also stands among the most fascinating and largest sites of the world and could be compared with the world famous rock art sites of Australia, France, South Africa, Libya and the Sahara Desert in Morocco.

It is a unique site in the sense that there is an ancient dry lake bed in the vicinity of the great Nafud Desert where Jabal Umm Samnan and other hills and mountains contain large number of human and animal figures and ancient Arabian inscriptions which suggest a continues use of the site for thousands of years.

The History of Exploration of Jubbah rock art:

The site was visited by several European travelers and historians such as lady Ann Blunt in 1986, Doughty (1888), Huber (1899), Euting (1894 and 1914) and Philby (1952) and Musil (1914). They wrote a brief account of the site but did not pay any proper attention towards recording rock art and inscriptions from the area.

Scientific archaeological investigations started when the Department of Antiquities and Museums initiated a Comprehensive Archaeological Survey of the entire Kingdom in 1976. As a result the site was mentioned by Peter Parr and McAdams in their first report in 1976 published in Atlal vol.1 (1977). Christopher Clark a British student presented a first hand account on the rock art of Jubbah in the Arabian Seminar in London (1979).

The rock art of Jubbah was first thoroughly investigated and recorded by the Rock Art Survey team of the Department of Antiquities and Museums in 1986 and published the report on Jubbah in Atlal (vol 11, 1987).

A brief reference of Jubbah with its dating and interpretations was given by Majeed Khan (1989) in his Ph.D thesis published by the Ministry of Education. Besides these brief reports, nothing in particular, has been written on this magnificent rock art site of Saudi Arabia (Khan 1993).

Geology and Environmental History of Jubbah Region

The sands of the Nafud have accumulated in an arrow shaped formation of up to 100 m. depth pointing east in the direction of the Ad-Dahana sand belt which links it to the

al-Talhah village, the terminating point in the first season, and ended at Ya'ra village located northwest of Khamees Mushait. The distance covered between these points was 160 km., on which 28 sites were documented and registered.

The third phase was completed in 1420-1999, starting from Ya'ra village, the end point of previous season (1417) and covering the area up to the village of al-khayalah, the border line of al-Baha and al-Taif regions.

In 1421/2001, the survey of the Yemeni Trade/Pilgriamge Route (plate 6.16 a, b) was completed. It was the fourth season. The survey began from Umm al-Lal, (plate 6.1, 6.6 a, b) the point at which work ended during the previous year. It was also the end point of al-Baha administrative region. Thirty Five archaeological sites and camp stations were registered along the final track of the route in addition to 25 early Islamic inscriptions (plate 6.8, 6.9, 6.11) on the following major sites: al-Safunyyah, (plate 6.17 b) al-Yasoom, (plate 6.14) al-Saraya, al-Jawdiyah (plate 6.11 b) and suq okaz (plate 6.3, 6.12 b) Moreover, three Thamudic inscriptions were registered at Ree'a al-Zalalah (plate 6.13 a).

This stage of the survey was tough and very difficult as the route (plate 6.15 a) passes through Harrat al-Buqoum (al-Buqoum's Lava Field), followed by large desert area where the traces of the route disappeared up to al-Taif. It reappeared near Wadi al-Sail and passed onward to Makkah. Some parts of the route are stone-paved (plate 6.7 b) and the track sometimes disappeared at some places while crossing the valleys and desert areas.

Summary:

During this fourth season the survey of Ancient Trade Route of the Upper Yemeni Pilgrimage Route has been preliminary completed. However, major stations and other facilities all along the route as well as large number of ancient Arabian and early Islamic inscriptions and rock art have been recorded and properly documented. In spite of this survey there is still lot to do such as the detailed study of each station, the running of route in various directions, diversion and connection of route to various sub-routes and the study of various archaeological remains and finds. We hope further investigations in the future shall reveal more aspects of our culture an history.

A brief report on the survey of ancient Yemeni trade/pilgrimage route

(4th Season, 1421)^(*)

**Mohammed Al-Salouk, Abdulaziz Al-Nafisa, Fahd Al-Muzainy, Khalid Al- Ateeq, Riyadh Asiri,
Abdullah Al-Utaibi, Faisal Al-Rasheed, Jaza Al-Harbi**

The main object of surveying, studying and documenting this route including facilities and utilities established along the route was to distinguish and understand its use during pre-Islamic and Islamic periods. It is probable that the beginning of this route goes back to the 1st millennium B.C., that is contemporary to the visit of Bilqeess', the Queen of Saba', to King Sulaiman (Solomon). According to the archeological evidence and objects located on the sites, this route apparently seems to be the famous route known as "The Frankincense Route" in classical writings and ancient inscriptions.

The route had witnessed the historically famous commercial and trade activities of the tribes of Quraish that has also been mentioned in the Holy Quran. "...their covenants (covering) journeys by winter and summer..." (Cf., Quraish's Surah , 106 : 2).

Although trade continued on this route during the early Islamic period, later it did not remain so as several new routes were developed and the old ones were altered. Yet, this route remained in use in the Islamic period as has been evident by the archeological objects found all along the route.

The geographical path of "al-Najdi" that is the Higher Yemeni Pilgrimage Route lies between longitude 43° 30' 40" and latitudes 17° 31' 30" on the Saudi territories covering an area of about 800 km. Wadi Sha'oob located in the north of San'a (Yemen) is considered to be the point of origin of the route, while the end point, as described by early Arab geographers, is located at Jabal al-Manaqeb near Sail al-Kabeer (Meeqat).

Due to efforts exerted by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums for registering and documenting all archeological sites in Saudi Arabia, a four-phase program was initiated for the comprehensive survey, documentation, and recording this route. The program was carried out during three stages since 1409-1989. The most important discoveries on the route are the mountainous passes, stone-paved tracks, water facilities as well as ancient Arabic and early Islamic inscriptions, and rock art assemblage in the form of human and animal figures.

The second phase of the survey was completed in 1417-1997. It was started from

(*) Translated by Ayed Abdullah al-Qahtani

4-Water Sources:

The old water resources are represented by wells, fountainheads, cisterns, irrigation canals, Masjid al-Uqlah well, well and canal of Samnan Center, Jazrah fountainhead canal and cistern of Habel Fort.

5-Commercial facilities:

Old shopping and market is located in the city center area where trading activities were bartered. These places are the old bazaar of al-Zulfi town (North district) and Falah bazaar (Zahrah).

6-Petroglyphs:

Rock art does not exist in the area due to lack of proper hills and sandstone rocks. Rock drawings are very rare and nothing has been recorded except one figure in red and black drawn in a cave called "al-Hilaliyyah cave" (plate 5.6).

7-Stone Structures:

Four stone structures have been recorded which consisted of stone circles of varying size and shape, one of them is of a 20-meter diameter located to the east of al-Zulfi and three are located at al-Dholay'at , Suwais and Moshrifah (plate 5.9).

Although the geographical area surveyed during this season is relatively large no significant archaeological sites could be located, the reason is that the survey team mostly concentrated its activities on the urban and settled areas where only old monuments and architectural elements could be located, the areas outside the towns and villages have already been preliminary surveyed and archaeological sites were recorded in previous seasons.

A brief report on the archaeological survey of al-Zulfi area

(1425H/2004 AD)

Dr.Ibraheem al-Rusainy, Ibraheem al-Sabhan, Saud al-Shawaish, Abdullah al-Hadlaq,

Fahad al-Dahham, Khalid al-Hafy, Saeed Al-Otaibi and Majed al-Ghizzy

Having finished the archeological survey of the two governorates; al-Zulfi and al-Ghat on two previous seasons, the survey of this season aims to complete the plan set up by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums for carrying out a comprehensive archaeological survey to cover Riyadh regions.

During this year's survey a large number of archeological, cultural and historical sites have been located and documented, most of these sites represent traditional local architectural features of the region. According to their functions, these landmarks could be classified as follows:

1-Religious monuments:

These monuments represented by mosques (Masajid) which are considered to be highly distinguished and remarkable landmarks of traditional architecture in al-Zulfi .The most famous of which are: Masjid al-Qal'ah, Masjid al-Ulayya in Samnan area, Masjid al-Wasel in al-Rawdah district, Masjid al-Rafee'ah in al-Uqah (plate 5.3 b). Masjid al-Wosaita (plate 5.4) in U'rā'rah, Masjid Mosqa'ah, Masjid Ma'qar and Masjid al-Doshan (plate 5.5 b) at al-Loghuf (plate 5.1, 5.2, 5.7).

2-Urban facilities:

These are represented by buildings that are widely spread all over al-Zulfi area. Their remains reflect an aspect of traditional architecture in the area characterized by simplicity, to use of local construction materials and traditional architectural elements are incorporated in accordance with the local environmental conditions (plate 5.7).

3-Defensive Structures:

These monuments consisted of watchtowers, barbicans, walls, fortresses and palaces located in the Zulfi area. The two watchtowers and remains of the old wall of al-Ulqah town (plate 5.8) has also been recorded. Noqrat al-Abdalla and Samnan watchtowers, Saud palace, U'rā'rah town watchtower, al-Murrah watchtower, Mosqa'ah watchtower, the fortified wall of al-Jaradah town and the ancient wall of al-Zulfi are the most prominent features of the area (plate 5.2).

Wusum :

A large number of Wusum or tribal symbols are located carved or engraved on hills, mountains and in the caves. There is a variety of these symbols in their shape and forms each representing a specific tribe or clan. Two prominent Wusum sites are located in the Wadi, the Wusum were depicted in a deep rock shelter and in a cave. These were depicted by pecking or engraving and some were created by charcoal and some with red chrome. New and old Wusum were located side by side show a continuity of this tradition which date back to unknown times. It is still not known why some caves and attractive locations were left and others were chosen both for depiction of tribal symbols and petroglyphs of human and animal figures (plate 4.17, 4.24).

Rock Art :

In Wadi al-Nuqmi large number of rock art sites are located which contain the petroglyphs of human, cattle, Oryx, gazelles, lions and camel figures, in addition to geometric, abstract and non representational motifs. These are found scattered on different rocks and hills and are not concentrated at one place.

Site no.7 Al-Ufayrez contains large number of human, animal, cattle, lions figures depicted by pecking and engraving the rock surface. Human figures are abstract while lion and ox figures are usually stylized. The oldest rock art site in Wadi al-Nuqmi is found at al-Hafeera where human and animal figures such as lions, ox and gazelles are depicted in large number on a hill. Most of rock art sites are located on the ancient trade routes, settlement areas and near burials or cairns. However, the variety of rock art and the contents of the art compositions suggest people in prehistoric period used rock art as a possible source of communication (plate 4.11 c, d, 4.16, 4.21).

2. Khaif al-Basal:

It is located north of the city of Madinah at bout 14 km. Wadi al-Nuqmi drained in this area which is very well cultivated and contains large number of irrigation canals supplying water to the large farming area. The water distribution canal are made in geometrical and rectangular shapes and indicate a very well developed agricultural engineering system in the recent past. The canals were made of stones from the nearby hills and cemented with gypsum. Two old palaces are located besides the farms on the nearby high land. The palaces were also built with the local stones from nearby hills.

Statistics of sites and stone structures located during the survey:

1. Number of farms 4
2. Irrigation canals 5 (plate 4.2, 4.10 a)
3. Water reservoirs 3
4. Water dams 2 (plate 4.23 c)
5. Old palaces 7 (plate 4.9 c, d)
6. Old buildings 19 (plate 4.4)
7. Stone cairns and structures 110 (plate 4.23 a, b, 4.26 a)
8. Tailed structures 1 (plate 4.22 d, 4.5)
9. Ancient burials
10. Maps showing distribution of farm land 2
11. Plan for a house 1
12. Ancient mine 1 (plate 4.22 a, b)

Inscriptions:

Inscriptions are an important source for understanding our past history which help us to know the social, cultural and political values of previous civilizations. These contain the names of persons, tribes, the names of deities and important persons and rulers. A number of early ancient Arabian inscriptions are located on the hills, (plate 4.24 a) mountains and rocks. These inscriptions are scattered in the valleys inscribed in Musnad al-Shamali, and al-Janubi, Nabataean and early Arabic (Kufic), (plate 4.12, 4.13, 4.14, 4.28).

continuously involved for several years in digging the early Islamic town of Rabadha under the supervision of Dr. Saad al-Rashid, who also wrote a book on the Islamic inscriptions of Madinah al Munawwarah area. Dr. Mushallah al-Mereikhy from the King Saud University is also among those who wrote on the Arabic inscriptions of the region.

The above studies opened new vistas to the study of the art and archaeology of Madinah thus, the Deputy Ministry of Antiquities and Museums decided to expand its activities and cover the entire region of Madinah in its survey and excavations program. It was found that most of the archaeological sites in the region date back to a period between pre-historic times to the 1st and 2nd century Hegra until the present day. The prominent features discovered during this year's survey was a large number of stone structures, ancient buildings, early Islamic (Kufic) and ancient inscriptions, rock art consisting of human and animal figures, in addition to a number of water dams dated to middle of the first century Hegra (6-7 c.AD) as a number of Kufic inscriptions tells us the exact date based on the inscriptions. This year several irrigation sites are located in the valleys which indicate that the irrigation system was well planned and canals were built to distribute the water from dams or water reservoirs to the fields. An advanced irrigation and agricultural engineering can be seen in the farms and water distribution system.

The results of survey can be summarized in brief as follows:

North of Madinah al Munawwarah:

1. Wadi al Nuqmi, (plate 4.2) Wadi Mudhayel and Wadi Muhalhal were thoroughly surveyed this year 1421 H. 58 sites were located in Wadi Nuqmi located at 55 km north of Madinah. The nearest point of this wadi to the city of Madinah is about 10 km. The upper part of the wadi is called Wadi Muhalhil. Wadi al-Nuqmi is a narrow valley in which rain water is drained from the mountain of Jabal Hamra and the depression located north of Madinah. The water runs southward between hills and developed a very fertile silt and soil in the valley. The two valleys that is Wadi al-Numqi and Wadi Muhalhil are excellent agricultural areas and several farms and irrigation canals can be seen in these two valleys which may be attributed to a very long span of time until recent past. The land is fertile and the location close to the large city of Madinah is very important as well, ancient trade routes that pass through the wadi suggest that the region was an important agricultural region. It is why large number of stone structures, irrigation canals, inscriptions, rock art and Wusum are located which suggest large scale movement of tribes in the area.

Preliminary Report on the Archaeological Survey of Wadi al-Nuqmi, Wadi Mudhayel and Wadi Muhalhil in Al-Madinah al-Munawwarah Pronince

Khaled M. Eskoubi, Dr. Majeed Khan, Mohammad bin Saud al-Hamoud,

Saad bin Abdulrehman al-Ruwaisan, Farhan bin Khalaf al-Zamil.

Introduction:

Madinah al-Munawwarah province is known for its prominent historical and cultural heritage and archaeological sites, as well as trade and pilgrimage routes, ancient water facilities, irrigation system, dams, forts, watch towers, mosques, early Arabic and ancient inscriptions and rock art sites. The remains of its past are still preserved and can be seen on various locations all over Madinah region. During the comprehensive survey and investigations large number of ancient inscriptions such as Thamudic, Musnad al Janubi, Nabataean and early Islamic Kufic in addition to petroglyphs of human and animal figures are documented that represent several cultural periods of the human history of the region (plate 4.1).

During the archaeological survey this year (1421 H) large number of sites have been registered and documented. But, before this survey the Deputy Ministry of Antiquities and Museums has already conducted surveys in 1390 H, 1417H and 1420 H. The survey and intensive investigations shall continue in the forthcoming years until its completion. However, the present investigations revealed archaeological sites ranging from stone age to the early Islamic period.

Al-Madinah al-Munawwarah is an important area from the point of view of religion, geography, history and archaeology. It was the first capital of Islamic State about which much has been written by the Muslim and European travelers, historians and geographers. Among the early visitors to Madain Saleh and al-Ula were famous Europeans like Richard Burton, Jaussan and Savinag, and St. John Philby, who wrote on the ancient history, archaeology and inscriptions, but none of them could visit the areas that our survey team has visited and recorded new sites. However, there were Arab historians also who visited the area and wrote on its history and archaeology such as Abdul Qudus al-Ansari, Ibrahib bin Ali-al-Ayashi, Shaikh Ali Hafiz, Ahmad Yasin al-Khiyari and Aitiq bin Ghaith al-Bilady and others.

There one specialist who contributed greatly to the archaeology and history of Madinah Province among those is Professor Abdul Rahman al-Ansari, who wrote on the Lihyanite inscriptions, and Professor Saad A.al-Rashid, who wrote on Darb Zuhaydha- the pilgrimage route from Makkha to Kufa, cannot be overlooked. King Saud University has been

PART II

**GENERAL SURVEY
REPORTS**

(In brief)

Notes

- The circular structure (the main burial) is the first and oldest building which was built during various phases but is the finest and most elaborate building.
- The burial chamber was built like two parallel lines intersecting each other such as (+). It was located inside the burial during the first season of the excavation and it was without capstone.
- The remains of pillars are very few and are scattered on the mounds of Rajoom Sa'asa.
- The artifacts located on this Tel are very few and little as compared to its size and shape of the burial. Very few pottery shreds, beads and bones are found in this burial which may help in dating the site. These objects also represent the transitional period between two phases of the construction of this burial and its associated architectural elements.
- Location of a piece of a new cloth at a depth of 20 cm in the sitting place inside the circular building and outside the burial room is the evidence the burial was used at later times also.

CONCLUSION:

Four archaeological mounds were excavated during this season. Three were located close to each other, separated by a few meter from each other, but each was different in construction style from the other. One of the structure was rectangular in shape, other cylindrical and the third oval shaped with steps. As noted in the first season, there were some differences in the interior of the burials. Like last season, we could not find archaeological objects during this season which could help in dating and comparative study of the two sites.

Tel 4 attracts the attention of the viewer because of its large standing pillar similar to that located at Rajajil at Sakaka. May be it was erected with the same or different purpose, although there is a great difference both in time and distance between the two pillars at Rajajil and Rujoon. Under the pillars of Rujoon there are graves but without any archaeological evidence and thus there are no artifacts except some broken pieces of bones mixed with the soil. But, it is quite possible that these pillars inside the building had some association with the rituals performed for the deceased during burial. It is contrary to the burials located at the site of Sanaya in Tayma where the square or rectangular space is located at the east of each grave to perform rituals (Abu Duruk, 1416 H). This type of burial is very likely represents a transitional period between the Rujoon Sa'sa' burials and that of Sanaya burials in Tayma.

squares of 5 x 5m to facilitate excavation and documentation of objects .

The Tel was 3 m high from the ground and was covered with stones of various sizes and shapes. At its southern and western parts there are a number of pillars 30 to 120 cm high from the ground level of the mound. A few of them have fallen down. It is noted that at the eastern side of the mound the area was dug and rocks were scattered roughly in circular order but it did not damage the mound on a large scale. There is another recent digging and a hole from south to the north is located in square 8 c.

Excavation Results

Before starting the work some of the elements were visible at the top of the mound. A circular wall could be seen surrounded by another circular wall lesser in height and some pillars located from south to west in addition to some large stone pieces which were probably fell down from the grave and were originally used to cover the grave and it appears as if they were taken from the other mound. The excavation started from the top in the middle of the mound in the squares no. 6c, and 6h. It was composed of a layer of stones and then a layer of mud under and around it. The same structure was found in other squares of the mound.

It was found that the mound consisted of an oval shaped stairway in the middle of the burial in shape of (+), that is two rectangular intersected and forming four chambers or burial chambers towards each at 30 degree. The stones of the inside walls are placed and plastered nicely on the flat soil. The walls are 60 cm high. Bones were found scattered on the floor but no capstone could be located (Plate 3.5 b, 3.6)

These chambers are surrounded by a circular wall of 6 m diameter. In between the circular wall and the burial chambers is a space filled with small soil and small rocks. The circular wall is surrounded by another wall, lesser in height, about 30 cm, and then there is a space of about 100 cm between the two circular walls covered with circular stone slabs and is 7.95 m in diameter. There is a third wall around these two walls. It is 80 cm high and 9.8 m in diameter. The remains of it are found in the northeast of the room, the rest of it is destroyed, may be due to additional works carried out in the south of the burial. The stones of the walls are circular and are placed in proper order. It is two meter high and very well built (Plate 3.7 d).

Some bone pieces are found in the burial chambers in addition to some beads, two black pottery shreds similar to those located in the industrial area excavations of Tayma. Some additional structures are located besides the burial, which were added later. This structure is of lower height but attached with the original building at its southwestern area. It consisted of three main units each contains a number of pillars and covered with sand and soil. We do not know the function and use of these architectural units, but it is possible that the room was used to perform rituals associated with the burial of the deceased (Plate 3.6, 3.15 b).

have been destroyed completely.

- There are several rectangular burials in the Rajoom Sa'asa area which were discovered during 1418 H season.
- The burials were opened previously and the objects were stolen.
- There is no connection between the burial and the water channel located besides the burial, perhaps it had to do something with the burial ritual.

Mound 3:

This Tel is located north of Tel no.2 and northwest of the fence around the site. It was divided into the following squares 5c, 5h, 6c and 6h (Plate 3.5 a, b).

The mound is composed of oval shaped stone structure with a diameter of about 17 m and the height of about 1 m (plate 3.7 c). The work started with cleaning the debris around the stone structure and cleaning the site. A bulk of 1 m wide was created in the middle of the burial oriented from north to south. The digging started in the middle, the irregularly scattered rocks were removed to reach the burial chamber. As expected the burial was oriented from west to east, but the real direction could not be confirmed as the grave was completely destroyed by the robbers (plate 3.3 b, 3.5 a).

Excavation Results

It was revealed that the burial was circular in shape with one single circular wall around it and without steps or platform around it like other graves. The structure of the room or burial chamber and its orientation could not be recognized as it was stolen and destroyed completely by the robbers (plate 3.7 c). But, it is probable that it was oriented towards east/west and was rectangular in shape according to studies conducted during the first season in 1418 H.

Small cut rocks were used in the construction of the building particularly in the exterior part, and no plaster could be observed in the walls (plate 3.9 a). While inside the room large stone slabs were used which were placed in irregular order. There was a large stone slab beneath the upper layer at the height of about 35 cm. and was probably placed under the grave and beneath the body to protect the body from humid soil. The diameter of the external wall was 5.53 m and it was 80 cm thick and one meter high.

Mound 4 : (Plate 3.2 b)

It is one of the largest mounds located in the area of Rujoom Sa'sa'. There is no other large Tel in one hundred meters area of the site with the exception of a cluster of graves located in the west at about 1.6 km from the graves discussed above. It is located at 27° 35' 688" N longitudes and 38° 32' 594" E latitudes (Plate 3.3 a).

The mound and its annexes are protected by a 40m x 40 m fence.

It was divided into 16 squares of 10m x 10m, while each one was further divided into 4

The burial chamber is oval shaped 150cm x 85cm, located in the middle of the room and oriented from west to east. It was built with medium sized stones (the upper part is missing). It is 120 cm deep from its circular entrance of about 3.60 m. diameter. It was probably covered with stone slabs. The highest point of the Tel is 120 cm. above the ground level of the burial. There is another layer of stone slabs around the grave, lesser in height about 15/20 cm. and about 85 cm. thick with a diameter of about 5.30. Near it is the third platform 15/20 cm. high, 60 cm. wide and 6.65 cm. in diameter. It is the last and the outer platform around the grave built to make the outer area looking good in appearance. The circular building was covered with soil and small stone slabs were placed around it one over the other to make three circular platforms around the burial (Plate 3.7 a, b).

The plastered part of the burial chamber wall was removed and it was found that under it is the layer of red clay soil.

Mound 2:

It is located at about 12 m north of mound 1 (plate 3.2 a). It consists of a long cairn (about 16 m), low in height from the ground and oriented from north to east. In the middle of the eastern part of the structure there are piles of small rocks. This Tel was divided into squares 6 c and 7 c.

The work started by removing the debris, cleaning the surface and laying a grid for excavation. The outer wall of the building appeared during this cleaning and the middle part indicated some piles of rocks and stones scattered irregularly.

Excavation Results (Plate 3.3b, 3.4 b)

The excavation revealed that the building is oval shaped and is 7.9m x 3.08 m long. It is oriented towards north and is 22 degree inclined towards east. The thickness of the wall varies between 75 cm. to 68 cm. and is 33 cm. in height, and consisted of four layers of structure. The broken stones were used in the construction of the building both inside and outside and no partitions were created during the first phase of the construction but in the second phase partition walls were built inside the burial chamber for each grave. Thus, there were at least eight or ten burial rooms. The body was placed and turned at left with face towards east, while the right hand was placed in front of the body giving the impression as if in sitting posture (plate 3.8 a). During the continued excavation in square 6c we discovered what appears to be a water channel in one of he platform only, it was separated from other structures of the building. It was about 2 m long and built on the same ground surface of the burial (Plate 3.8 b).

Observations:

- No capstone could be located from the burial, either on the grave or any where around the building.
- The remains of northern and southern walls are not found, either these were not built or

Archaeological Excavations on the Site of Rujoom Sa'sa' - Tayma (Second Season 1421 H / 2000AD)

**Mahmood al-Hajri, Mutlaq al-Mutlaq, Dr. Anis Hashim, Sulaiman al-Shaman,
Saud al-Najam, Salah al-Helwa and Saleh al-Radhiyan**

Location:

Rujoom Sa'sa' is an important site on the archaeological map of Tayma (northwest of the Kingdom of Saudi Arabia), it is part of the archaeological mounds located insided and outside the famous Tayma wall. The mounds at Rujoom Sa'sa' are located on a slightly higher land towards south and southwest of the wall of the old city of Tyama. The land gradually declined towards north and continued with the wall for a distance of about 20 km towards south (Plate 3.1).

The survey team started its works on Sunday 25/6/1421H corresponding to 24/9/2000. The potential mounds for excavation was selected. Out of four of the selected mounds, three are located near some old buildings northwest of the burials at $27^{\circ} 36' 529''$ N and $38^{\circ} 32' 600''$ E.

Work started on the three chosen mounds. Grid was laid and the area was divided into 10 m x 10 m squares (Plate 3.1, 3.2). Each section was allotted to a team of archaeologists. The area was cleaned, rocks and sand from the surface were removed that resulted in the appearance of stone foundations and other building structures. The digging was started to find whether it was a room, a burial or some other structure.

Mound 1 :

It is located southeast of the fence and was divided into 18 squares of 10 m x 10 m each. The mound was in fact a stone cairn almost cylindrical in shape with a diameter of 20 m and one and half meter high from the land(Plate 3.7 a).

The work started by removing the rocks scattered on the site and other surface material. Medium sized rocks located around the exterior wall were left. A meter wide bulk was left between the Tel and the burials (plate 3.3b, 3.4 a).

Excavation Results

The exactions on the building site revealed that it was a burial, cylindrical in shape with three steps leading inside the burial chamber; the steps are wider at the beginning and narrower downward inside the grave (plate 3.3 b). In the middle of the room there was a single burial chamber oriented from east to west slightly inclined towards south (plate 3.4 a). It is noted that the objects might have been stolen as nothing is found in the grave except the upper stone slab or cover of the grave.

slabs each 82 cm long and 30 cm wide. The burial situated at about 50 cm south of the square wall. Only one cap stone was removed at the time of stealing the grave. The grave was oriented east to west slightly tilted towards northern side. It is similar to other burial located in the neighboring square last year. The only difference is in its length which is 170 cm long while the length of the last year chamber was 2m (plate 2.9 b, c).

Another cap stone was removed from the grave besides the first capstone that was already removed by the robbers. There was nothing but sand only mixed with pieces of bones and pottery. Although the burial chamber was in good condition as it was very well built. It was built with lime stones which were arranged in proper way inside the chamber (plate 2.9 c).

After exposing the burial, took the measurements and photographs, prepared plan and continued to remove the sand from east and west of the grave (a,b) until reached the depth of 110 cm.

It was decided to make a sounding farther towards south in 5m x 3m area (section C). This is the area near the circular burial which was built with the same materials like other graves of the Tel (plate 2.10 c). While removing sand at the east of the circular burial (no.3) a rectangular stone block of lime stone measuring 43 cm x 42 cm and at a depth of 25 cm. was located. It is noted that the stone slab was fallen down from the top and was part of a stairway to the burial room which was located later.

Further deep digging in the rectangular pit (C) and at a depth of 45 cm appeared a large rock about 160 cm away from the southern trench. The rock was found in the lowest part of the pit. It was very likely a stone associated with the circular burial. While removing the sand from the pit appeared a stairway oriented from south to north and consisted of 6 steps (plate 2.10 a). We continued removing sand from the rectangular (C) until reached a depth of 140 cm. At this depth we could see the exact construction of the circular burial which consisted of a layer of sand, above it was a 30 cm thick layer of green mud and above it was a mixture of lime stone rocks and sand. It was observed that the trench formed the shape of semi-circle also it could be noted that at the time of making the stairway consisting of six steps, probably the sand came from the digging of the burial and was thrown at the place where the steps were built. The base of the stairway ended at the end of green mud layer which covered the sandy area and hold the stairway base (plate 2.10 a).

After that the rectangular pit 5m x 5m oriented north south was opened, it was numbered (d). It is located in front of rectangular pit (c). It was the area located outside the circular burial but could not find anything in the excavation.

located in this Tel in 1419 season; while other believe that it has no relationship with the buried body of the child as the burial apparently seems to be located in a secret place, the body is very well preserved and nobody ever touched it (plate 2.6).

The excavations in these two squares (plate 2.6 b, 2.8 a) resulted in the collection of large number of pottery shreds in various, sizes and textures in addition to some small bowls, terracotta figurines of human and animal images and incense burners. We did not find any architectural remains in any of the four squares.

Tel no. 2:

It is located at about 200 meters north of Tel al-Zayer, The digging in the middle of this Tel started last year in square 9d, but no building structure or burials could be located during the excavation of last year. Therefore, we continued the digging in the same Tel in square no.8 located north of square 9d (plate 2.1 b). No evidence of any building or burial could be found in this square also. Thus, another area of 5m x 5m at the top of the Tel was chosen for excavation. The debris was removed, surfaced was cleaned and photographed (plate 2.7 b).

At a depth of 4.87m in the square a layer of ashes was found, lime stones of various size and shapes along with some pieces of pottery and human bones (plate 2.8 a, b, c). This area was previously dug as the ashes, soil and other objects were all mixed and the layers were disturbed and everything was disturbed and mixed up .

Burial no. 2 from circular burials:

There are seven circular burials located about 2 km south east of Tel al-Zayer. The first circle was discovered last year and it was found that these circular structures in fact contain graves (plate 2.2). This year a circular structure (no.2) was chosen for excavation. It is situated west of Circle no. 1 in which several burial were discovered during last years' excavations. The burial is located at:

51° 51' 26" N latitudes

573° 43' 48" E longitudes

This circle has a diameter of 15 m. A square was chosen in the middle of the Circle (no.1), The debris was removed and the surface was cleaned, it was photographed and started excavation. At a depth of 70 cm. a layer of gypsum appeared (plate 2.9 a), which was part of the burial that extended towards east. Thus, further 3 meters area was added to the square towards east (section b) and continued the excavation until at a depth of 120 cm a complete capstone of the grave was located (plate 2.3). Here we also located a medium-sized bowl in upside down position close to the wall of the burial. The cap stone consisted of four stone

Report on the Excavation of Thaj

(1421 A.H / 2001 A.D)

Abdul Hameed Al-Hashash

The excavation at Thaj during this season was the continuation of last seasons work on the same site. The main target of the excavation was to complete the excavation which was started in last year specially on the main site east of the (Amir's) offices local governor that is Tel no. 1, also known as Tel al-Zayer and Tel no. 2 located north of Tel al-Zayer at about 200 m. The work shall continue further in the coming seasons to complete the excavations on these two main mounds. While the third and the last site consists of some strange circles located outside the Thaj fence area. These are situated southeast of Tel al-Zayer at about 2 km and the test sounding of last year suggested that the site contains several burials located in the centre of each circle. Due to the lack of time all the circular areas were not excavated during last season. This year Circle no. 2, located besides circle no. 1 (which was excavated last year), was chosen for excavation to find out whether there are additional burials or architectural elements attached to the main burials or not.

Mr. Nabil Yousef al-Shaikh, the technical photographer of the team with some of his colleagues, surveye the area around Thaj particularly the sites on the ancient route of al-Ahsa from Uray'ra to al-Na'ariya following old Thaj track. He located a number of sites in this area.

As a result of co-operation in the field of archaeolgy between the GCC countries, for the first time archaeologists from Bahrain participated in the excavation at Thaj. These were Mr. Khalil Mohammad Faraj, archaeological researcher, and Mr. Khamis Ali Bu Allay, Surveyor from the National Museum of Bahrain.

(1) Tel al-Zayer:

Two squares of 5 m x 5 m were chosen for excavation from the last years grid on the same Tel. The ground surface of the first square C3 and the second square C4 (plate 2.1 a) was thoroughly cleaned, debris was removed from the squares and photographs of the site were taken before starting the digging (plate 2.5 a). It is noted that this area contains the debris transferred from other area which contained several burned pottery shreds.

At a depth of about 1m, at the western intersection of the two squares C3 and C4, bones of a buried camel were located. These bones are found in three places of the intersection, that is, in the middle, in the northern and southern areas (plate 2.5 b). It is suggested by our colleagues that the camel was sacrificed and buried near the grave of a child which was

Summary and Results

1- Archaeological excavations carried out this year at al-Ukhdoud (Najran) site revealed an integrated architectural unit consisting of three small rooms, probably were used as storage. As for the other excavations, being the most damaged area, it was difficult to identify and recognize the complete structure of architectural unit. However, some parts of the structure may suggest that it was a temple site particularly location of an inscription on a metal plate supports this suggestion as it mentions the name of deity Salman. This inscription offers new information regarding the location of a temple for deity dhu Samawi in Dharban city in Ukhdoud as the inscription signifies .

2- Artifacts discovered this year were diverse and very well-made , though some of them were similar to that of previous years findings (1417 A.H and 1421 A.H) . They also show similarity to those located on the site of al-Fao.

3- One of these artifacts is a finger ring containing an inscription which is not deciphered yet.

4- A number of coins were discovered this year with inscriptions and symbols worn out by natural factors except a silver-made coin with some apparent signs.

5- The discovered objects suggest a good lifestyle of the inhabitants.

6- Several artifacts could be compared to that discovered at Al-Fao, Thaj and other sites in the south of Saudi Arabia and could tentatively be attributed to a period from 3rd century BC to 3rd century AD. The metal plate could be attributed to a period from 1st century BC to 2nd century AD.

7- The team suggests that excavations should be carried out in the next year on the architectural units located in the south of the site so as to investigate thoroughly the units discovered this year.

Moreover, it is highly recommended to continue excavations in the area between the fort and the mosque located in 1417.AH, so as to define the successive settlements in the area in general and to establish the dating and chronology in the light of new findings.

Second: engraved on a fragment of a bronze plate :

There is an inscription on a rectangular-shaped piece consisting part of a line on one of the bronze plate (plate 1.10 b) reads as follows :

... Z ... (S M W Y / B Z T / M)

..... Dhu Samawi that m

Third: inscription on a bronze plate:

An inscription on a fragment of a bronze plate representing the upper part of its left side showing the last five letters at the end of the first line of the script, It reads as follows:

..... (Z Y D M / H)

z y d m : it is a proper noun of someone which ends with the letter (M) meem in Arabic language *iMî* which equals *itunweenî* in the Arabic classic. It is called Zaid z y d m is well-known in this mode as in the Sabaiî inscription (Ja 669/1) and in Qatbanyyah inscriptions (RES 4073/1-2)

Fourth: Inscription on a wall:

1-A rectangular shaped sand stone rock located on one of the first layer of a wall contains a Musand Janubi inscription of four letters (y l f m) .

y l f m : it might be a proper noun in pattern of *yaf'al* (doing) .That is, *yalfim* .Al-Lifam means Niqab or in English a (veil) on the end of the nose talaffama, he concealed or talaffamut she concealed her face with a veil. Al-Tufumut she tightened her veil. tuluffuma he had on his turban he had veiled his face (Cf, Al-Fairozabadi, dictionary , page 1495 ; plate 1:16)

2- A rectangular-shaped sandstone rock on one of the first course in the house wall contains a Musnad inscription consists of four letters - m r d e a'

m r d e a' - this word was mentioned as a title of poetic verse in Qatbany inscription (RES3962\2) and in the Sabaiyyah inscriptions(CIH 368/5). In the Arabic classic morad and murdoon scented with perfume and saffron (Cf,Al-Fairozabadi, dictionary ,p.p 931).

Primary study of inscriptions located in Ukhdoud excavation, Najran

By Dr. Salim bin Ahmed bin Tiran

Description :

A rectangular-shaped bronze plate which were usually hung in the ancient temples in the south of Saudi Arabia was found during excavations in the 4th season in the Ukhdoud area, Najran. It was in bad status and broken into two parts. It is 16 cm long in its upper part, 13 cm at the base and 16 cm in width. The other part is smaller and is 8 cm long, 7,5 wide. The missing part of this plate has also been recovered. The upper edge of the plate is decorated with jig saw design just like that of cornich of temple stones in the south of Saudi Arabia.

On the plate is engraved with Musnad text consisting of seven lines, each letter is almost 1 cm long (plates 1.9 a, 1.9 b and 1.9 c). The panel was restored which facilitated in reading the inscription. The right broken part of panel caused to lose seven to twelve letters of the first three lines as well as fourteen letters of the last four lines. These missing letters created difficulty in reading the full text. Thus, the remaining inscription does not give any sense of interpretation. Moreover, if the missing parts were completed, it would base on assumption and the reading will be tentative. These inscriptions could be attributed to a period between 100 to 200 AD (plate 1.10 a).

Translation:

- 1- S L M N / B N / Z R M / Z A H L / M L K N
- 2- S L A / Z S M W Y A D Y / K A B T N / B H J R N / DH
- 3- R B / N W T R Z / S L M N / Z S M
- 4- W Y / H J R N / A Z N / Z S M
- 5- W Y / S L M N / B A Z N
- 6- Z S M W Y / .. Y Th W / B N H W / W Q N Y H W
- 7- ... Th W / B N / TH,W B/ Y N A M

The above inscriptions read as under:

- 1: Salman / bin/ / Zahram from tribe Malkan,
- 2: offered of Samawi in his temple (KABTN) in the city,
- Dhar b (n.....) w t r z Salman Dhu Sama ,
- 4- wi (.....) the city is Dhu Sama strength or his own power,
- 5- wi (.....) in power or authority
- 6- dhu Samawi be blessed by (the deity), his properties or his slaves.
- 7- (and his home) the reward (the reward with which) he was benefited.

Steatite Wares:

An oval shaped pot was recovered with some parts of its base missing while the pot was well-engraved. It seems that it was broken and metallic clip were used for repairing the broken object. Part of a pot was recovered with deep engraved geometrical motifs on its outer surface for decorations in addition to part of a plate is made of steatite and very well-carved and polished (plate 1.5 c).

Steatite grinder: Part of a grinding stone was discovered having cylindrical neck of 1.5 cm diameter.

Marble grinder: A grinding pot was discovered made of yellow marble with curved edge.

Stone grinder: Some irregular shaped stone grinders were located with oval and circular shaped bodies.

Glass objects: Bases and parts of glass objects were located in the excavation. These are either in light blue or in olive-green or in pink color (plate 1.12 a).

Beads: Two beads were found, one was red agate and the other was a half part of a big bead in brown and white color.

Incense burners: (plate 1.11 c) Three incense burners of stones were found, some of them were complete while others were broken. The bodies were decorated with geometric patterns while the embossed edges were thick and the body decorated in different colors.

Pottery incense burners: A piece of a pottery incense burner made of brown paste has been located in the excavation. It has four legs and obtrusive edges upward. The outer surface was adorned with geometric decorations, triangles and dots (plate 1.11 c).

Shells: A variety of diverse snails in large and middle-sized were discovered (plate 1.12 b).

Metals (plate 1.9 c, 1.10)

- A metal object might be a semicircular bracelet.

- A dagger head or a curved spearhead

- A semicircular object with two handles, one of which has broken and was used for melting metals.

- A Bronze ring adorned with Musnad script.

- A silver coin with drawings and inscriptions.

- A part of a metal plate with an inscription in Musnad script consists of nine lines. This board has protrusive edge representing a decorative element.

- relics of a metal board with engraved Musnad letters..

- a part of a metal board with engraved Musnad inscription.

Jars: There are wheel made. A number of pear-shaped jars made of impure muddy paste. On the inner and outer surface are potters finger imprints .On the outer surface closer to the edge are zigzag lines made for decoration, and sometimes the edge is curved inward. The bottom is concave-shaped and some spots are protrusive on the surface. Some objects are not very well burned. Some objects are decorated with finger-prints. Sometimes, decorative motifs are made by a nail tip-like tool (plate 1.5 a)

Cups: These cups are made of impure white-brown paste characterized by waving edges and prominent bases. On the outer surface of the cups are deeply engraved lines for decoration. They are polished internally and externally (plate 1.5 b, 1.8 c).

Goblets or bowls: Some discovered parts of goblets made of impure ornage paste with wheel. Their outer and inner surfaces are painted in red ochre. Round the body of these goblets are straight circling sunken ridges. There are sometimes finger-made or zigzag lines and sunken circles imprinted over the body of goblets. The goblets contain penetrating-holed handles (plate 1.8 d).

Pottery jars: some discovered small and middle-sized jars are made of orange paste with polished surfaces outward and inward. There are some spots of paint on the outer surface while the edges are almost curved outward. Some jars have prominent projecting and the outer surface is decorated with circular motifs. These are made with wheel and signs of potter's fingerprints can be seen on the object.

Water cooler: A part of a pot was discovered. It is a hand-made with impure brown or red paste. On the outer surface there are two handles for holding. It is expected that there are more identical handles on the object which are missing. The base is even and burning was well-done.

Pottery filter: some bases of vessels were discovered, which were used as filters as several holes were were equally punched in the bottom of the objects.

Steatite filter: Parts of some objects were discovered with holes in the rounded bases which were most likely used for filtering.

Pottery Lid: Some lids were located with jars for which they were made. These covers were cupola-shaped with a cavernous hole. The upper surface is sometimes decorated with wavy or circular motifs. A small marble lid was also found on the site. Another gypsum lid of a jar was found on which a name was written which was probably that of a buyer or a seller. The name of the person on the lid was inscribed twice.(plate 1.5 d, 1.11 b).

Marble Ware: Some recovered wares are made of white marble, well-carved and different in shape according to the purposes for which they were made. They are either cylinder-shaped or notch-bodied one of which has a handle like that of a lying animal. Also located a small-half bottle made of white marble with the edge inverted outward and the bottom convex from outside (plate 1.11 d).

charcol. The second layer of debris consisted of mud, large and middle-sized stones and little sand. Just below it appeared brown soil mixed with sand, remains of animal bones and charcoal. The third thin layer composed of red sand followed by a muddy layer and then appeared the virgin soil.

In some other areas of the squares mud layers followed by debris of soil, middle-sized stones, bones and ashes were found. The site was disturbed and not intact (plate 1.3 a, b).

C-Description of the architectural units:

Previous human activities on the working site caused damages to some walls that were fallen on the site and it was difficult to distinguish architectural units in some areas. However, the architectural units that could be traced during this excavation will be discussed here.

The discovered architectural units were built with solid stones. The stones were of large size in the outer walls and middle sized in the inside walls. The stones vary in size and shape from cube-shaped, square shaped or oblong-shaped. On the external part of some walls the names or some drawings were carved, even some modern names are written on outside walls. No mud mortar was used in the walls but gypsum was used in cementing and plastering the walls.

As mentioned above, an integrated architectural unit was located consisting of three rooms two of which are small and the other is relatively middle-sized. This type of room was probably used for storing as mentioned in previous seasons. It seems that it was an element of traditional architecture also found in old cities such as al-Fao. These rooms are adjacent to a large rectangular-shaped room located in the north and making L-shaped form. This unit is linked to the two rooms discovered in the previous season within unit (44). There is a passage between this room and unit (44) and attached to the unit discovered this year, a cube-shaped house probably represents part of stairway attached to the unit westward.

As for the rest of the architectural formations discovered in the excavation of this year, it is difficult to describe them for reasons mentioned above. (plate 1.2, 1.7 a) However, we could observe three small rooms (storage). On the east of these rooms are two small rooms and another two larger rooms. In the south part of this unit is a large lintel of a door which is connected to broken walls located adjacent to the excavation site. These stones are well trimmed, notably, on top of walls. On a metallic plate (plate 1.10 a) is an inscription that reads: *Temple of the deity Sulaiman*. It was probably a place where religious rituals were performed. Also, the bones and pottery shreds in adjoining rooms may denote offerings and sacrifices for the deities.

Description of artifacts:

The artifacts discovered during this year will be classified according to the method of manufacturing as a basic element and other main characteristics such as paste, color, the outer shape, decoration, making-style and burning etc.

Al-Ukhdoud Excavation (Najran)

4th season - 1422 H/2003AD

Awadh Ali Al-Subali, Saad Muhammad Al-mishari, Abdul Aziz Al-Yahya,

Khalid Al-Hafi, Abdul Aziz Al-Hammad, Mohammed Al-Homoud

Introduction:

Excavations continued on the site of Al-Ukhdoud during the 4th season which is an extension of the previous digging carried out by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums in 1402, 1417, 1421 A.H, (plate 1.1) revealing many cultural aspects, and the role played by this site as one of the ancient trade centers. It was located on the cross section of the trade routes coming from south, north and north-east of the Arabian Peninsula.

Excavation: On the east side of the fort, the following squares were selected for digging from the grid laid last year:

89 AB - 89 GB - 89 FB - 90 AB - 90 GB - 90 FB - 91 AB - 91 GB - 91 FB

Thus, nine squares were chosen for excavation this year each of which was 10m x 10 m in area. The squares in the architectural units consisted of 90, 91 GB; 90, 91 AB and 90, 91 FB while the area of debris located adjacent to the architectural units outside the excavation area was not excavated (plate 1.2).

A-Site description:

The place chosen for excavation during this year 1422 A.H, is located on the east of the building or the so-called fortress. Unfortunately, the site was mostly destroyed by tractors, the signs of which could be seen even today. The soil was removed from here for farming and the fertile land was ploughed for plantation and farming .These actions resulted in collapsing and demolishing many walls of the architectural unites within the excavation area. We faced difficulty in recording soil layers at many places such as the small room located in the northern area of this years' excavation (plate 1.6 b).

B-Strata layers:

The first layer was the surface layer consisted of mud mixed with sand and remains of tiny plants, just followed by a precipitated muddy layer and then a layer of debris containing dry mud, sand, large and middle-sized stones fell down from the side walls, pottery shreds and wares. Some discovered vessels were broken. The last layer was that of solid earth of virgin soil covered by the fallen walls.

On the northern part of square 90 GB, the surface layer was covered with mud and alluvium mingled with small stones while some of its segments contained a burnt layer of ashes and

PART 1

EXCAVATION REPORTS

(In brief)

INTRODUCTION

This is the 18th issue of *Attal* appearing at a proper time . It covers a variety of topics such as detailed reports on the recent archaeological survey and excavations, documentation of archaeological sites , scientific and research reports.

The Survey and Excavations Center of the Deputy Ministry of Antiquities and Museums has exerted high efforts in bringing this issue to its present form. This issue is the outcome of the program of Deputy Ministry of Antiquities and museums and its policy of strictly following the plan and program of survey and excavations, field works directly conducted by the Deputy Ministry, or in cooperation with foreign institutions and research organizations, that work in the Kingdom under scientific, technical and administrative rules and regulations.

This issue contains reports on the excavations conducted on the sites of al-Ukhoud in Najran, Thaj in the eastern region, and Rajoom Sa`sa in Tayma/ Tabuk area. It also contains reports on the field works in the Madinah al-Munawarah area, al-Zulfi, and a report on the completion of the survey of ancient trade route between Yemen and Makkah al-Mukarramah, survey reports of Jubbah, Hail, and a brief note on the newly discovered rock art site of al-Shuwaymis. Specialized report on the second phase of Saudi-French cooperation for Madain Saleh project; and a second report by the Japanese-Saudi expedition on the epigraphic survey of Madianh al- Munawarah and Najran constitute the prominent part of this volume.

In the end I extend profound thanks and appreciations to His Excellency Professor Dr. Muhammad bin Ahmad al-Rasheed, Ex Minister of Education and President of High Council of Antiquities, for his continued efforts and valuable services for the country and the nation, particularly his keen interest in promoting the archaeology and preserving the cultural heritage of the Kingdom. We are pleased to welcome His Excellency Professor Dr. Abdullah bin Saleh bin Obaid al-Obaid, the new Minister of Education and hope that he will encourage, help and assist in the development and enhancing the cultural heritage and archaeology of the Kingdom until the department of archaeology is annexed with the Supreme Commission of Tourism under the supervision of HRH Prince Sultan bin Salman bin Abdulaziz. This is what the Kingdom has achieved under the leadership of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Fahd bin Abdulaziz, and HRH Prince Abdullah bin Abdulaziz under whose rule the antiquities and cultural heritage of our beloved country has appeared with a new face of cultural tourism.

**Prof. Dr. Saad A. al-Rashid
Deputy Minister of Antiquities and Museums**

CONTENTS

FOREWORD	7
PART 1 :	
Excavation Reports (In brief)	9
Al-Ukhoud Excavation (Najran) 4th season - 1422 A. H/2003 A.C	11
Awadh Ali Al-Subali, Saad Muhammad Al-mishari, Abdul Aziz Al-Yahya, Khalid Al-Hafi, Abdul Aziz Al-Hammad, Muhammad Al-Humoud.	
Report on the Excavation of Thaj (1421 A.H / 2001 A.D)	19
Abdul Hameed Al-Hashash	
Archaeological Excavations at the Site of Rajoom Sa'sa' - Tayma (Second Season 1421 H / 2000AD)	23
Mahmood al-Hajri, Mutlaq al-Mutlaq, Dr. Anis Hashim, Sulaiman al-Shama'n, Saud al-Najam, Salah al-Helwa and Saleh al-Radhiyan	
PART II :	
General Survey Reports (In brief)	29
Preliminary Report on the Archaeological Survey of Wadi al-Nuqmi, Wadi Mudhayel and Wadi Muhalhil in Al-Madinah al-Munawwarah Province	31
Khaled M. Eskoubi, Dr. Majeed Khan, Mohammad bin Saud al-Humoud, Saad bin Abdulrehman al-Rawaisan, Farhan bin Khalaf al-Zamil.	
A brief report on the archaeological survey of al-Zulfi area (1425H/2004 AD)	35
Dr.Ibraheem al-Rusainy., Ibraheem al-Sabhan, Saud al-Shuwaish, Abdullah al-Hadlaq, Fahad al-Dahham, Khalid al-Hafy, Saeed Al-Otaibi and Majed al-Ghizzy	
A brief report on the survey of ancient Yemeni trade/pilgrimage route (4th Season, 1421)	37
Mohammed Al-Salouk, Abdulaziz Al-Nafisa, Fahd Al-Muzainy, Khalid Al- Ateeq, Riyadh Asiri, Abdullah Al-Utaibi, Faisal Al-Rasheed, Jaza Al-Harbi	
Report on the Rock Art Survey of Jubbah	39
Dr. Abdullah Saud al Saud, Dr.Majeed Khan, Abdullah bin Sluiman al-Hadlaq	
PART III :	
Specialized Reports	43
Archaeological Survey of Najran and Madinah 2002	45
by Mutsuo Kawatoko	
Report on the 2002, Second Season, of the Saudi-French Archaeological Project at Meda'in Salih	61
J. M. Dentzer, A.Kermorvant, L. Nehme, L. Tholbeeq and H. Abu al-Hassan	
Miscellaneous News	81
Cultural Participations during 1423~1425.A.H	83
Archaeological Excavations & Surveys during 1424.A.H	84
Plates	85

الله أعلم بالجنة

Editor - in - Chief: Professor Dr. Sa'ad A. Al-Rashid

Editorial Staff: Dr. Dhaifallah Al-Talhi
Dr. Majeed Khan
Abdulaziz Al-Hammad

ATLAL: The Journal of
Saudi Arabian Archaeology
Legal Deposit No.: 0186/14
ISSN - 1319 - 8351

Published by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums
P. O. Box, 3734. Riyadh, 11481, Saudi Arabia
Tel.: 4029500 - Fax: 4041391

ATLAL

The Journal of Saudi Arabian Archaeology

Vol. 18
(1426 A.H. 2005 A.D.)

*Published by the Deputy Ministry of Antiquities and Museums
Ministry of Education
Riyadh, kingdom of Saudi Arabia*